

P O V O D Í L A B E, státní podnik

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

**PS služeb Pouchov, provedení vodotěsných a
tepelných izolací plochých střech**

Zpracoval:	dne:	Zdeněk Šupík vedoucí střediska služeb Pouchov
Schválil:	dne:	Ing. Bohumil Pleskač ředitel závodu Jablonec nad Nisou
Vyhlášeno Dokumentační komisí:	dne: číslo zápisu:	Tajemník Dokumentační komise

a) identifikační údaje o plánované stavbě v členění:

název stavby	PS služeb Pouchov, provedení vodotěsných a tepelných izolací plochých střech
místo, k. ú.	Budovy provozního střediska služeb Pouchov, Stavební čp. 915, k.ú. Slezské Předměstí, Hradec Králové
Inventární číslo DM	9051000721 – dílna truhlářská Pouchov
	9051001172 – budova pro údržbu vozidel Pouchov
	9051000690 – sklad hořavin
	9051000688 – budova vrátnice
	9051000691 – garáže osobních aut
identifikátor ISYPO	Akce není na vodním toku / díle

b) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, které bude zejména obsahovat

b)1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny

Stavební akce má zajistit odstranění tepelných ztrát provozních budov střediska služeb, zajistit hydroizolační schopnost střech a prodloužit životnost stavebních objektů.

Požadujeme zajištění těchto požadavků:

1. bezespárou, nenasákavou tepelně izolační vrstvu
2. absolutní adhezi k podkladu, samokotvící
3. dokonalé zatěsnění kritických detailů
4. dokonalé zatěsnění složitých tvarovaných povrchů
5. nízká hmotnost izolační vrstvy (30 mm tloušťka cca 2,5 kg/m²)
6. minimální statické přetížení konstrukce
7. odstranění tepelných mostů
8. schopnost difuze vodních par
9. vysokou odolnost agresivnímu prostředí
10. mechanické vlastnosti, pevnost v tlaku > 4 kg/cm², pochůznost
11. výrazné zpevnění konstrukcí, zamezení vibrací
12. výraznou redukci tepelných dilatací vlivem slunečního záření
13. odstranění kondenzace
14. nedestruktivní aplikace na původní funkční izolační vrstvy
15. odolnost šíření požáru po povrchu střechy (B ROOF = (t3))

Účelnost investice se projeví zvýšením celkové bezpečnosti a prodloužením životnosti konstrukcí včetně snížení budoucích nákladů na vytápění a na opravy případně se rozšiřujících poruch.

b)2. Popis předmětu veřejné zakázky

Jedná se o zajištění vodotěsné a tepelné izolace technologií nástřiku tvrdé PUR pěny. Cílem realizace těchto prací je zabezpečení stavebních konstrukcí proti úniku tepla, zatěsnění střešních konstrukcí proti srážkové vodě a prodloužení životnosti stavebních objektů.

b)2.1. Popis současného stavu

Provozní středisko služeb Pouchov využívá ke svému provozu areál povodňového dvora, který byl vybudován na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Areál se nachází v Hradci Králové - k.ú. Slezské Předměstí stp. č. 1474/8.

Areál střediska služeb se skládá z několika budov, které jsou využity částečně jako administrativní, převážně však jako dílny s různým provozem sloužící pro potřeby státního podniku Povodí Labe.

Na plochých střechách v areálu střediska je použita krytina z natavených asfaltových pásů. Na povrchu asfaltových pásů se tvoří vzhledem ke stáří krytiny a působení klimatických podmínek boule, vrásnění a praskliny. Na několika místech pásy nekotví k podkladním vrstvám. Tyto defekty pak zapříčiňují při dešťových srážkách zatékání a vlhkost střešní konstrukce.

K provedení izolací střech navrhujeme tyto provozní objekty:

- 1) Truhlářskou dílnu včetně střechy nad kanceláří elektrikáře – plošná výměra střechy 228 m²
- 2) Budovu pro údržbu vozidel – plošná výměra střechy 193 m²
- 3) Sklad hořlavin – plošná výměra střechy 78 m²
- 4) Budovu vrátnice – plošná výměra střechy 42 m²
- 5) Budova garáží osobních aut – plošná výměra 167 m²

Celková plošná výměra střech je **708 m²**.

Klempířské prvky na střechách jsou v poměrně dobrém stavu, protože byly v minulosti opravovány. Hromosvodové vedení tvoří drát na svorkách na oplechování po obvodu střechy.

V květnu 2016 byl zpracován energetický audit, který prokázal průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 0,63 ve W/(m².K) v kategorii D dle ČSN 73 0540 jako nevyhovující.

b)2.2. Návrh technického řešení

Navrhujeme použití technologie nástřiku z tvrdé PUR pěny – vodotěsné a tepelné izolace zároveň. Použití izolačního systému PUR izolace v případě plochých střech je velice výhodné a v porovnání s jinými technologiemi značně ekonomické.

Toto technické řešení zaručuje nenasákavost tepelně-izolační vrstvy a dokonalou adhezi tepelné a hydroizolační vrstvy ke konstrukci střechy. Dále zajišťuje minimální statické zatížení konstrukce (cca 2 kg/m² při tl. nástřiku 30 mm). Po provedení nástřiku vznikne dokonale bezespárá a pochůzná vrstva bez tepelných mostů, která výrazně zredukuje dilatace podkladních vrstev, včetně tepelné stabilizace nosné konstrukce.

Před vlastním nástřikem PUR pěny bude provedena demontáž stávající střešní hromosvodové sítě. Stávající krytina s asfaltových pásů bude prohlédnuta a lokálně spravena, to bude zahrnovat zametení střechy, prosekání boulí a vrásnění, vysušení a zpětné natavení lepenky. Budou upraveny nevyhovující klempířské prvky (závětrné lišty a navýšení dilatací).

Poté bude proveden nástřik tvrdé PUR pěny, která vytvoří tepelnou a vodotěsnou izolaci v tloušťce min 30-35 mm. Zhotovitel bude garantovat vodotěsnost, souč.tepelné vodivosti 0,026W.mK⁻¹ a pevnost v tlaku cca 450 kPa. Požární odolnost provedené izolace bude splňovat klasifikaci třídy B roof = (t3) nešíří požár.

Nástřik bude proveden včetně napojení na nadstřešní a okrajové prvky a konstrukce. Nástřik na okrajových prvcích a výběhových částech střech bude ukončena „do ztracena“ a bude zcela kopírovat tvar podkladu z důvodu dosažení rovnoměrné tepelné a hydroizolační vrstvy a odvodu srážkové vody ze střešního pláště.

Na vytvrzenou vrstvu PUR pěny bude proveden nástřik nebo nátěr ochranné disperzní akrylátové UV dvojnásobné vrstvy v odstínu šedá. Ochranný UV nástřik bude proveden včetně vytvoření veškerých napojení na okrajové prvky a konstrukce a vytvoří tak na povrchu PUR pěny elastickou fólii.

Po dokončení a vytvrdnutí UV vrstvy bude provedena zpětná montáž hromosvodové sítě včetně přeložení vodiče na nové stojánky a provedení revize.

Požadujeme záruku na izolační systém PUR izolace min. 60 měsíců.

Realizace prací bude prováděna v dobrých klimatických podmínkách tzn.

- maximální relativní vlhkost vzduchu do 70 %
- minimální teplota podkladu 15°C
- vítr do 6 m/s

Reálně lze předpokládat provádění prací od 4. do 10. měsíce běžného roku.

b)2.3. Výchozí podklady

Energetický audit zpracovaný firmou OEKOPLAN v květnu 2016

Prohlídka a zaměření ploch na místě dne 25. 7. 2019

Stavební pasport budov provozního střediska služeb Pouchov z října 2017

Aktuální výpisy z KN.

b)3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Provedením nástřiku PUR pěny na střechy objektů budou odstraněny tepelné ztráty, docílena vodotěsnost střešní konstrukce a prodloužena životnost stavebních objektů, které jsou v majetku státu, kde vlastnická práva vykonává Povodí Labe, státní podnik. Ve výhledu pak dojde k omezení zvýšených nákladů na vytápění budov při běžném provozu dílen.

b)4. Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.

Pokud nebude akce realizována, bude nadále docházet k úniku tepla z vytápěných prostor dílen, jak prokázal provedený energetický audit. Dále může dojít k poškození stropních konstrukcí vlivem zatékání srážkové vody a dalších stavebních konstrukcí budov.

b)5. Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky

Nenavrhujeme jiná řešení.

Provedení izolací plochých střech nejsme schopni zajistit pracovníky provozní údržby, stavební práce budou zadány jako součást veřejné zakázky.

b)6. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

Provádění prací pouze od 4. do 10. měsíce běžného roku.

b)7. Výsledek hodnocení VH majetku dle OS 14/2018 v platném znění

Izolace střech, neprovádí se.

c) Kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů, v relevantních případech vč. odhadu návratnosti investice (např. MVE)

SO 01 dílna truhlářská a kancelář elektro

	Popis	MJ	Vým./Poč.
1.	Zametení střechy, prosekání boulí a vrásnění, jejich vysušení a zpětné natavení lepenky	m ²	228,00
2.	Výroba a montáž navýšení dilatační lišty z Pz plechu tl. 0,55 mm rš. 200 mm	kpl	1
3.	Výroba a montáž závětrné lišty z Pz plechu tl. 0,55 mm rš. 330 mm	kpl	1
4.	Demontáž a zpětná montáž střešní hromosvodové sítě vč. revize	celk.	1.00
5.	Přeložení vodiče z oplechování + doplnění stojánků pod vodič	kpl	1
6.	Nástřík PUR střech r 60 kg/m ³ v tl. 30 - 35 mm	m ²	228,00
7.	Nástřík akrylátové UV vrstvy na nástřík PUR - 2 vrstvy odstín šedý	m ²	228,00

SO 02 budova pro údržbu vozidel a sklad hořavin

	Popis	MJ	Vým./Poč.
1.	Zametení střechy, prosekání boulí a vrásnění, jejich vysušení a zpětné natavení lepenky	m ²	271
2.	Výroba a montáž navýšení závětrné lišty z Pz plechu tl. 0,55 mm rš. 200 mm	kpl	1
3.	Demontáž a zpětná montáž střešní hromosvodové sítě vč. revize	kpl.	1
4.	Přeložení vodiče ze starých stojánků + doplnění nových stojánků pod vodič	kpl	1
5.	Osazení střešní vpusti z Cu plechu tl. 0,55 pr. 100 mm	ks	1
6.	Nástřík PUR střech r 60 kg/m ³ v tl. 30 - 35 mm	m ²	271.00
7.	Nástřík akrylátové UV vrstvy na nástřík PUR - 2 vrstvy odstín šedý	m ²	271.00

SO 03 budova vrátnice

	Popis	MJ	Vým./Poč.
1.	Zametení střechy, prosekání boulí a vrásnění, jejich vysušení a zpětné natavení lepenky	m ²	42,00
2.	Demontáž a zpětná montáž střešní hromosvodové sítě vč. revize	ks	1.00
3.	Nástřík PUR střech r 60 kg/m ³ v tl. 30 - 35 mm	m ²	42,00
4.	Nástřík akrylátové UV vrstvy na nástřík PUR - 2 vrstvy odstín šedý	m ²	42,00

SO 04 budova garáží osobních aut

	Popis	MJ	Vým./Poč.
1.	Zametení střechy, prosekání boulí a vrásnění, jejich vysušení a zpětné natavení lepenky	m ²	167,00
2.	Demontáž a zpětná montáž střešní hromosvodové sítě vč. revize	ks	1.00
3.	Nástřík PUR střech r 60 kg/m ³ v tl. 30 - 35 mm	m ²	167,00
4.	Nástřík akrylátové UV vrstvy na nástřík PUR - 2 vrstvy odstín šedý	m ²	167,00

d) Požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.,

Navržená akce nevyžaduje urbanistické a architektonické řešení stavby. Požadované technické vlastnosti izolačního systému PUR izolace budou doloženy zhotovitelem akce pro jednotlivé střechy při dodání.

e) Územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.,

Stavba nevyžaduje žádné napojení na inženýrské sítě ani dočasný nebo trvalý zábor ZPF a LPF.

Realizace akce nebude mít negativní vliv na životní prostředí při dodržování následujících opatření:

- Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením dalšími látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.)
- Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů a pohonných hmot.
- zhotovitel je povinen během prací zajišťovat pořádek na pracovišti a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň.
- Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch a po ukončení všech prací je uvede do původního stavu a předá zpět vedoucímu PSS Pouchov.
- Izolační materiály nesmí uvolňovat nebezpečné VOC látky, nebudou obsahovat CFC a nebudou poškozovat ozónovou vrstvu

Možné je krátkodobé zatížení hlukem v okolí staveniště. Hluková zátěž po dobu výstavby bude pokud možno minimalizována a nepřekročí přípustné denní limity.

Negativní účinky akce po jejím dokončení se rovněž nepředpokládají.

f) Údaje o výskytu chráněných území (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o chráněných druzích rostlin a živočichů a o jiných způsobech ochrany (kulturní památka, technická památka apod.),

Stavba se nenachází na území chráněném z pohledu ochrany přírody a krajiny (CHKO, EVL, přírodní památka apod.)

g) V relevantních případech vyjádření, že zamýšlená investice nebo oprava není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí,

Lokalizací se akce dle tohoto investičního záměru přímo nedotýká žádné akce obsažené v PDP.

Akce se nachází na území vodního útvaru HSL_0430 – Piletický potok od pramene po ústí do Labe, včetně Librantického potoka (pramenná část).

Lze předpokládat, že realizací akce dle tohoto záměru nedojde ke zhoršení dotčeného vodního útvaru a že současně nebude znemožněno dosažení jeho dobrého stavu.

h) Majetkoprávní vztahy,

Majetkoprávní vztahy jsou doloženy snímkem z pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí (viz příloha). Stavba bude realizována na majetku státu, ke kterému má právo hospodaření Povodí Labe, státní podnik.

Číslo DHM a názvy zůstanou beze změny

9051000721 – Dílna truhlářská Pouchov
9051001172 – budova pro údržbu vozidel Pouchov
9051000690 – sklad hořavin
9051000688 – budova vrátnice
9051000691- garáže osobních aut

Lokalita	Katastrální území	LV	Vlastník / právo hospodařit	č. pozemku	Způsob dotčení
Hradec Králové	Slezské Předměstí	20565	Česká republika/Povodí Labe, státní podnik	1474/8	stavba
Hradec Králové	Slezské Předměstí	20565	Česká republika/Povodí Labe, státní podnik	1474/9	stavba
Hradec Králové	Slezské Předměstí	20565	Česká republika/Povodí Labe, státní podnik	147410	stavba
Hradec Králové	Slezské Předměstí	20565	Česká republika/Povodí Labe, státní podnik	2154	Přístup na staveniště

Pozemek dotčený stavbou, tj. pozemky pro staveniště vč. zařízení, přístupy apod. je v areálu provozního střediska služeb Povodí Labe, státní podnik.

i) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu,

Akce nebude mít žádné budoucí provozní požadavky, vyjma běžné pravidelné údržby – obnova UV nátěru po cca 8 letech.

j) V relevantních případech upozornění na nutnost zajištění povolení mimořádné manipulace pro realizaci stavby,

Izolace střech, netýká se.

k) Výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů),

Akce nebude realizována z dotačního programu.

l) Rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DHM v relevantních případech). Současně musí rozdělení na stavební objekty a provozní soubory korespondovat s rozdělením ve stávající evidenci DHM (v případě investic s předpokládaným vznikem nových DHM pak musí záměr obsahovat i návrh rozdělení stavebních objektů a provozních souborů pro budoucí zařazení do DHM),

SO 01 dílna truhlářská a kancelář elektro	investice
SO 02 budova pro údržbu vozidel a sklad hořavin	investice
SO 03 budova vrátnice	investice
SO 04 garáže osobních aut	investice

m) Rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů),

Akce nebude realizována z dotačního programu.

n) Přílohy:

- Situace M 1 : 10 000
- Situace M 1 : 500
- Snímek vlast. vztahů M 1: 500
- Fotodokumentace
- Výkresy z původní PD – půdorysy budov
- Výpis vlastníků z katastru nemovitostí

Situace M 1 : 10 000

Příloha č. 1

Situace M 1 : 500

Příloha č. 2

Situace vlast. vztahů M 1:500

Příloha č. 3

Fotodokumentace

Příloha č. 4

Výkresy z původní PD – půdorysy budov 7 x

Příloha č. 5 a- g

Výpis vlastníků z katastru nemovitostí

Příloha č. 6

SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ

- SEZNAM BUDOV
- 1 VRÁTNICE

2 SKLAD "DESTA"

3 AUTODÍLNA

4 ZÁMEČNICKÁ DÍLNA

5 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA

6 POHOTOVOSTNÍ SKLAD

7 GARÁŽE - OSOBNÍ AUTA


8 SKLAD MECHANIZACE


9 MYCÍ BOX

10 SKLAD OLEJŮ

PROVOZNÍ BUDOVY
VIZ SEZNAM BUDOV

ZÁJMOVÝ POZEMEK - PROVOZNÍ STŘEDISKO
SLUŽEB POUCHOV
- ZASTAVĚNÁ PLOCHA,
VE VLASTNICTVÍ ČR - POVODÍ LABE , STÁTNÍ
PODNIK, HRADEC KRÁLOVÉ



Ved. odd. proj.: Ing. Vávra	Autor. Ing.:Ing. E. MORKESOVÁ	 POVODÍ LABE
Zodp. proj.: Ing. E. MORKESOVÁ	Kreslil: Ing. E. MORKESOVÁ	
Kraj: Královéhradecký Obec: Hradec Králové K.Ú. : Slezské Předměstí		
Investor: Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec n/N.		
Datum		říjen 2017
Stupeň		TP
Pořadové číslo		3559
Číslo stavby		Č. přílohy
Měřítko		1 : 500
Príloha:		Situace širších vztahů
Stavební pasport budov provozního střediska služeb Pouchov		C.2

SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ

SEZNAM BUDOV

- 1 VRÁTNICE
- 2 SKLAD "DESTA"
- 3 AUTODÍLNA
- 4 ZÁMEČNICKÁ DÍLNA
- 5 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA
- 6 POHOTOVOSTNÍ SKLAD
- 7 GARÁŽE - OSOBNÍ AUTA
- 8 SKLAD MECHANIZACE
- 9 MYČÍ BOX
- 10 SKLAD OLEJŮ

PROVOZNÍ BUDOVY
(VIZ SEZNAM BUDOV A GEOMETRICKÝ PLÁN)
st. 1474/8; st.1474/9; st.1474/10

ZÁJMOVÝ POZEMEK - PROVOZNÍ STŘEDISKO
SLUŽEB POUCHOV - st. 2154
- ZASTAVĚNÁ PLOCHA, NÁDVORÍ
VE VLASTNICTVÍ ČR - POVODÍ LABE , STÁTNÍ
PODNIK, HRADEC KRÁLOVÉ

Seznam souřadnic (S-JTSK)
Číslo bodu: Souřadnice pro Japs do KN
Y X Kód Poznámka
145-1 638643.01 1040598.25 3 Roh budovy
145-2 638633.00 1040585.64 3 Roh budovy
145-3 638652.31 1040590.91 3 Roh budovy
145-4 638642.30 1040578.27 3 Roh budovy
835-1 638648.86 1040530.16 3 Roh budovy
835-2 638651.59 1040527.86 3 Roh budovy
835-3 638640.49 1040513.93 3 Roh budovy
835-4 638647.12 1040517.18 3 Roh budovy
835-5 638658.89 1040542.97 3 Roh budovy
835-6 638648.41 1040551.18 3 Roh budovy
835-7 638642.92 1040512.01 3 Roh budovy
835-8 638649.97 1040531.57 3 Roh zdl
1685-151 638627.46 1040567.31 3 Roh budovy
1685-152 638617.05 1040575.67 3 Roh budovy
1685-159 638649.93 1040592.76 3 Roh zdl
1685-160 638656.47 1040600.88 3 Roh zdl
1685-161 638649.56 1040606.38 3 Roh zdl
1685-177 638637.10 1040536.94 3 Roh budovy
1685-178 638634.36 1040539.16 3 Roh budovy
1685-197 638720.83 1040566.96 3 Roh budovy
1685-198 638717.39 1040562.62 3 Roh budovy
1685-199 638605.34 1040539.08 3 Roh budovy
1685-200 638623.24 1040524.99 3 Roh budovy
1685-203 638661.40 1040494.92 3 Roh budovy
1685-204 638714.21 1040540.75 3 Roh budovy
1685-205 638703.71 1040549.03 3 Roh budovy
1685-206 638666.50 1040501.92 3 Roh budovy
1685-207 638609.51 1040544.40 3 Roh budovy
1685-208 638627.54 1040530.47 3 Roh budovy
1685-210 638641.67 1040510.47 3 Roh budovy
1685-211 638639.26 1040512.37 3 Roh budovy
1685-548 638594.88 1040547.33 3 Roh budovy
1702-1321 638726.90 1040562.15 3 Roh budovy
1702-1322 638723.42 1040557.84 3 Roh budovy
1702-1323 638671.70 1040486.81 3 Roh budovy
1 638717.82 1040545.43 3 Roh budovy
2 638707.34 1040553.66 3 Roh budovy
3 638650.26 1040531.41 3 Roh zdl
4 638662.76 1040547.49 3 Roh zdl
5 638651.89 1040555.98 3 Roh zdl
6 638648.12 1040591.38 3 Roh zdl
7 638639.16 1040539.94 3 Roh zdl
8 638649.08 1040593.43 3 Roh budovy
9 638654.92 1040600.68 3 Roh budovy
10 638648.84 1040605.49 3 Roh budovy
11 638639.35 1040539.78 3 Roh zdl

Ved. odd. proj.: Ing. Vavra		Autor. Ing.:Ing. E. MORKESOVÁ	
Zodp. proj.: Ing. E. MORKESOVÁ		Kreslí: Ing. E. MORKESOVÁ	
Kraj: Královéhradecký		Obec: Hradec Králové KÚ: Slezské Předměstí	
Investor: Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec n/L.		POVODÍ LABE	
Název akce:		Datum	říjen 2017
Stavební pasport budov provozního střediska služeb Pouchov		Stupeň	TP
		Poradové číslo	3559
		Číslo stavby	Č. přílohy
Příloha:	Měřítko		C.3
	Situace vlastnických vztahů		

Foto střechy - truhlárna




Foto střechy – budova pro údržbu vozidel




Foto střechy – sklad hořlavin




PŮDORYS




POHLED SEVEROZÁPADNÍ




POHLED JIHOZÁPADNÍ



POHLED JIHOVÝCHODNÍ



ŘEZ G - G'





Kótováno V MILIMETRECH

Souřadný systém JTSK

Výškový systém - Balt po vyrovnání

2 A4

Ved. odd. proj.: Ing. Vávra		Autor. ing.: Ing. E. MORKESOVÁ	
Zodp. proj.: Ing. E. MORKESOVÁ		Kreslil: Ing. E. MORKESOVÁ	
Kraj: Královéhradecký		Obec: Hradec Králové	
Investor: Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec n/N.		K.Ú.: Slezské Předměstí	
Název akce:		 Povodí Labe, státní podnik Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové	
Stavební pasport budov provozního střediska služeb Pouchov		Datum	
		říjen 2017	
		Stupeň	
		TP	
		Pořadové číslo	
		3559	
		Číslo stavby	
		Č. přílohy	
Příloha:		Měřítko	
Sklad olejů (obj. č. 10) - půdorys, řez a pohledy		1:100	
		D.10	




Kótováno V MILIMETRECH
Souřadný systém JTSK
Výškový systém - Balt po vyrovnání


4 A4

Ved. odd. proj.: Ing. Vávra		Autor. ing.: Ing. E. MORKESOVÁ			
Zodp. proj.: Ing. E. MORKESOVÁ		Kreslil: Ing. E. MORKESOVÁ			
Kraj: Královéhradecký	Obec: Hradec Králové	K.Ú.: Slezské Předměstí			
Investor: Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec n/N.					
Název akce:				POVODÍ LABE	
Stavební pasport budov provozního střediska služeb Pouchov				Datum	říjen 2017
				Stupeň	TP
				Pořadové číslo	3559
				Číslo stavby	Č. přílohy
Příloha:				Měřítko	D.4.1
Zám. dílna a truhlárna (obj. č. 4 a 5) - půdorys				1:100	


ŘEZ B - B' 1 : 50



ŘEZ C - C'



Kótováno V MILIMETRECH
Souřadný systém JTSK
Výškový systém - Balt po vyrovnání

Ved. odd. proj.: Ing. Vávra		Autor. ing.: Ing. E. MORKESOVÁ		 Povodí Labe, státní podnik Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové	
Zodp. proj.: Ing. E. MORKESOVÁ		Kreslil: Ing. E. MORKESOVÁ			
Kraj: Královéhradecký	Obec: Hradec Králové	K.Ú.: Slezské Předměstí			
Investor: Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec n/N.					
Název akce:				POVODÍ LABE	
Stavební pasport budov provozního střediska služeb Pouchov				Datum	říjen 2017
				Stupeň	TP
				Pořadové číslo	3559
				Číslo stavby	Č. přílohy
Příloha:				Měřítko	D.4.2
Zámeč. dílna a truhlárna (obj. č. 4 a 5) - řezy				1:100(50)	

Architectural cross-section drawing of a building's roof and foundation. The drawing shows a roof structure with a ventilation opening (V2) on the left, a central section with two windows, and a right section with a door. The roof is supported by a concrete structure. The foundation is shown at the bottom, with various dimensions and levels indicated. The drawing includes a list of materials and their thicknesses on the right side.


Materials and Thicknesses:


- LEP. KRYTINA VE SKLADBĚ Na, Nap, A500/SH, Na, Nap, PRAP - BITAGIT, Na, Nap, A500/SH, Na, Nap, TA 500/SH, Na, Na, KREMÍLEK
- ASFALTOPIŠKOVÝ KOBEREC 30 MM
- PLYNOSILIKÁT 200 MM
- SUCHÝ PÍSEK 30 - 80 MM
- KERAMICKÉ TVÁŘ. HURDY DO OCEL. NOSNÍKŮ 1220 80 MM
- OPL. POZ. PL. R.Š. = 400 MM
- KRYCÍ LIŠTA R.Š. = 100 MM
- ÚHL. OPL. POZ. PL. R.Š. = 100 MM
- NA STÁV. STŘEŠNÍ LEP. KRYTINĚ
- PROVEDEN NÁBĚH Z ASFALTOPIŠKU SE
- SPÁDY NA OBE STRANY A OPLECHOVÁNÍ
- HERAKLIT TL. 25 MM
- BET. MAZ. S CEM. POT. A OCEL. SÍTÍ 100 MM
- VODOROVNÁ IZOLACE 100 MM
- PODKLAD. BET. MAZ 150 MM
- ŠTERKOPIŠKOVÝ NÁSP 150 MM

Dimensions and Levels:

- VENTILAČNÍ ŠTĚRBINA 20/125 MM
- ÚHL. OPL. POZ. PL. R.Š. = 500 MM
- +570 ATIKA
- 300
- 400
- 4700
- 5400
- Ú.T. = -250
- B135
- 100
- 100
- 460
- 150
- 1350
- 1600
- 280
- 500
- 240
- 1200
- 2560
- 2800
- +0
- 1200 ISOL.
- 1050
- 150
- 200
- 2500
- 1300
- 260
- 500
- 240
- 1100
- 2260
- 2500
- +110 STÁV. DL. SKLADU
- 10 Ú.T. = P.T. STÁV. KOM.
- STÁV. ŽÁKL. ZDIVO SKLADU
- ODDILAT. SVISLÝM PRUHEM
- LEPENKY A 500/SH

Kótováno V MILIMETRECH
Souřadný systém JTSK
Výškový systém - Balt po vyrovnání

Ved. odd. proj.: Ing. Vávra	Autor. ing.: Ing. E. MORKESOVÁ	 Povodí Labe, státní podnik Václavské náměstí 951, 500 01 Hradec Králové	
Zodp. proj.: Ing. E. MORKESOVÁ	Kreslil: Ing. E. MORKESOVÁ		
Kraj: Královéhradecký	Obec: Hradec Králové		
K.Ú.: Slezské Předměstí			
Investor: Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec n/N.		POVODÍ LABE	
Název akce: Stavební pasport budov provozního střediska služeb Pouchov		Datum	říjen 2017
		Stupeň	TP
		Pořadové číslo	3559
		Číslo stavby	Č. přílohy
Příloha: Mycí box (obj. č. 9) - řezy		Měřítko 1:100	D.9.2



Sběrný kanálek překrytý ocelovým roštěm s jednostranným spádem

Bet. šachta 600 / 600 mm světł. stěny a dno z bet. B-135 tl. 150 mm s přísadou tricosal (20 kg/m³ směs) zakryta ocel. poklopem, propojena ocel. trubkou DN 800 mm (osazenou ve spádu) dl. 1400 mm s kanálkem pod stáčení panel. olej. stěnou. Dno šachty je 600 mm.

Hydraulický zvedák H2 3
Hlava provedena se říznými rameny, které lze ve vodorovné poloze libovolně nastavit. Po obvodu hlavy proveden v cem. potěru pozlábek, který zajišťuje do bet. šachty ocel. trubkou DN 800


Sběrné kanálky pro odpadní vody - stěny a dno provedeny z bet. tl. 150 mm světlosti 150 / 300 - 550 mm, s jednostranným spádem na protější straně zaústěné do sběrné betonové jímky, tl. stěny a dna 150 mm. Na kanálcích jsou osazeny v úhelníkových rámech vyjímatelné ocelové rošty. Na šachtě je porošt vel. 1010 / 570 mm. Snížená část u hydraulických zvedáků jsou odvodněny ocel. trubkou DN 800 mm do kanálku a do šachty. Vlastní šachta je odvodněna přes stávající lapáč písku a oleje do stávající kanál. - Je nutné občas kanálky a šachty ve vlastním boxu vyčistit od usazených nečistot.

Kótováno v MILIMETRECH
Souřadný systém JTSK
Výškový systém - Balt po vyrovnání


2 A4

Ved. odd. proj.: Ing. Vávra		Autor. ing.: Ing. E. MORKESOVÁ				
Zodp. proj.: Ing. E. MORKESOVÁ		Kreslil: Ing. E. MORKESOVÁ				
Kraj: Královéhradecký	Obec: Hradec Králové	K.ú.: Slezské Předměstí				
Investor: Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec n/N.						
Název akce:						
Stavební pasport budov provozního střediska služeb Pouchov						
Příloha:						
				Datum		
				Stupeň		
				Pořadové číslo		
				Číslo stavby		
Měřitko						
1:100						
D.9.1						

PŮDORYS 1 : 50




ŘEZ A - A' 1 : 50




POHLEDY 1 : 100


POHLED SEVEROVÝCHODNÍ




POHLED JIHOVÝCHODNÍ



POHLED JIHOZÁPADNÍ



POHLED SEVEROZÁPADNÍ




Kótováno V MILIMETRECH


Souřadný systém JTSK

Výškový systém - Balt po vyrovnání

2 A4


Ved. odd. proj.: Ing. Vávra		Autor. ing.: Ing. E. MORKESOVÁ		 Povodí Labe, státní podnik Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové	
Zodp. proj.: Ing. E. MORKESOVÁ		Kreslil: Ing. E. MORKESOVÁ			
Kraj: Královéhradecký	Obec: Hradec Králové	K.Ú.: Slezské Předměstí			
Investor: Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec n/N.					
Název akce: Stavební pasport budov provozního střediska služeb Pouchov				POVODÍ LABE	
				Datum	říjen 2017
				Stupeň	TP
				Pořadové číslo	3559
Příloha: Vrátnice (obj. č. 1) - půdorys, řez a pohledy				Číslo stavby	Č. přílohy D.1
				Měřítko	
				1:100 (50)	

POVODŇOVÝ SKLAD




KRYTÁ SKLADKA


ŘEZ A - A' 1 : 50




ŘEZ B - B' 1 : 50



POHLED ZADNÍ 1 : 100



POHLED ČELNÍ 1 : 100



Kótováno V MILIMETRECH
Souřadný systém JTSK
Výškový systém - Balt po vyrovnání

Ved. odd. proj.:	Ing. Vávra	Autor. ing.:	Ing. E. MORKESOVÁ
Zodp. proj.:	Ing. E. MORKESOVÁ	Kreslil:	Ing. E. MORKESOVÁ
Kraj:	Královéhradecký	Obec:	Hradec Králové
Investor:	Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec n/N.		
Název akce:	Stavební pasport budov provozního střediska služeb Pouchov		
Příloha:	Garáže (obj. č. 7) - půdorys, řezy a pohledy		

Datum	říjen 2017
Stupeň	TP
Pořadové číslo	3559
Číslo stavby	Č. přílohy
Měřítko	1:100 (50)
D.7	


5 A4

Povodí Labe, státní podnik
Vita Nejedlého 951, 500 03
Hradec Králové

POVODÍ LABE

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2154
Obec:	Hradec Králové [569810]
Katastrální území:	Slezské Předměstí [646971]
Číslo LV:	20565
Výměra [m ²]:	12517
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	jiná plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj](#), [Katastrální pracoviště Hradec Králové](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.07.2019 11:00:00.

© 2004 - 2019 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasíláte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.5 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	st. 1474/8	
Obec:	Hradec Králové [569810]	
Katastrální území:	Slezské Předměstí [646971]	
Číslo LV:	20565	
Výměra [m ²]:	2563	
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí	
Mapový list:	DKM	
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK	
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří	

Součástí je stavba

Budova s číslem popisným:	Slezské Předměstí [409839] ; č. p. 915; jiná stavba
Stavba stojí na pozemku:	p. č. st. 1474/8
Stavební objekt:	č. p. 915
Ulice:	Stavební
Adresní místa:	Stavební č. p. 915

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj](#), [Katastrální pracoviště Hradec Králové](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.07.2019 11:00:00.

© 2004 - 2019 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.5 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	st. 1474/9	
Obec:	Hradec Králové [569810]	
Katastrální území:	Slezské Předměstí [646971]	
Číslo LV:	20565	
Výměra [m ²]:	283	
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí	
Mapový list:	DKM	
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK	
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří	

Součástí je stavba

Budova bez čísla popisného nebo evidenčního:	jiná stavba
Stavba stojí na pozemku:	p. č. st. 1474/9

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj](#), [Katastrální pracoviště Hradec Králové](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.07.2019 11:00:00.

© 2004 – 2019 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.5 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	st. 1474/10	
Obec:	Hradec Králové [569810]	
Katastrální území:	Slezské Předměstí [646971]	
Číslo LV:	20565	
Výměra [m ²]:	43	
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí	
Mapový list:	DKM	
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK	
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří	

Součástí je stavba

Budova bez čísla popisného nebo evidenčního:	jiná stavba
Stavba stojí na pozemku:	p. č. st. 1474/10

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.07.2019 11:00:00.

© 2004 - 2019 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.5 build 0