

CHOTOVINSKÝ POTOK,ř.km 0,000 - 0,221 Sezimovo Ústí - rekonstrukce nábrežních zdí

PŘÍČNÉ PROFILY P6 - P0 M 1 : 50

P6 ř.km 0.1344

OČIŠTĚNÍ ZDI TLAKOVOU VODOU : 2,5m + 2,6m = 5,1 m²
DOPLNĚNÍ KAMENŮ 1%
PŘESPÁROVÁNÍ ZDI MC ze 30% : 30% x 5,1m = 1,53 m²
VYKOPÁVKY VODOTEČÍ : 0 m²
VYKOP. POD VODOU < 0,5m : 0 m²
VYKOP. POD VODOU > 0,5m : 0,55 m²

- OČIŠTĚNÍ ZDI TLAKOVOU VODOU 100%
- DOPLNĚNÍ VYPADANÝCH KAMENŮ 1%
- PŘESPÁROVÁNÍ ZDI MC ze 30%

ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ

P7 ř.km 0.1583

OČIŠTĚNÍ ZDI TLAKOVOU VODOU : 6,0 m²
DOPLNĚNÍ KAMENŮ 1%
PŘESPÁROVÁNÍ ZDI MC ze 30% : 6,0m² x 30% = 1,8 m²
VYKOPÁVKY VODOTEČÍ : 0,9 m²
VYKOP. POD VODOU < 0,5m : 3,6 m²
VYKOP. POD VODOU > 0,5m : 2,6 m²

- OČIŠTĚNÍ ZDI TLAKOVOU VODOU 100%
- DOPLNĚNÍ VYPADANÝCH KAMENŮ 1%
- PŘESPÁROVÁNÍ ZDI MC ze 30%

ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ A BERMŮ

P8 ř.km 0.1805

OČIŠTĚNÍ ZDI TLAKOVOU VODOU : 2,1m + 3,4m = 5,5 m²
DOPLNĚNÍ KAMENŮ 1%
PŘESPÁROVÁNÍ ZDI MC ze 30% : 5,50m² x 30% = 1,65 m²
VYKOPÁVKY VODOTEČÍ : 1,2 m²
VYKOP. POD VODOU < 0,5m : 3,6 m²
VYKOP. POD VODOU > 0,5m : 0 m²

- OČIŠTĚNÍ ZDI TLAKOVOU VODOU
- DOPLNĚNÍ VYPADANÝCH KAMENŮ 1%
- PŘESPÁROVÁNÍ ZDI MC ze 30%

ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ A BERMŮ

P9 ř.km 0.2132

OČIŠTĚNÍ ZDI TLAKOVOU VODOU : 5,80 m²
DOPLNĚNÍ KAMENŮ 1%
PŘESPÁROVÁNÍ ZDI MC ze 30% : 5,80m² x 30% = 1,74 m²
VYKOPÁVKY VODOTEČÍ : 0,95 m²
VYKOP. POD VODOU < 0,5m : 0,4 m²
VYKOP. POD VODOU > 0,5m : 0 m²

- OČIŠTĚNÍ ZDI TLAKOVOU VODOU
- DOPLNĚNÍ VYPADANÝCH KAMENŮ 1%
- PŘESPÁROVÁNÍ ZDI MC ze 30%

ODSTRANĚNÍ BERMŮ


P0 st.PB zdi 1,65 m

VYKOPÁVKY VE ST. JÁMĚ : 9,3 m²
ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZDI : 2,2m²
VYBETONOVÁNÍ NOVÉ ZDI : 2,65m²
ZÁHOZ Z LOM. KAMENE DO 200 kg : 1,15 m²
PROŠTĚRKOVÁNÍ : 3,8 m²
UROVNĚNÍ LICE ZÁHOZU : 1m + 2,15m = 3,15 m
ŠTĚRKODŘ : 0,24m²
ZPĚTNÝ ZÁSYP HUTNĚNÝ : 2,85m²
HUMUS + OSETI : 3,15m + 1,7m = 4,85 m

- OČIŠTĚNÍ ZDI TLAKOVOU VODOU
- DOPLNĚNÍ VYPADANÝCH KAMENŮ 1%
- PŘESPÁROVÁNÍ ZDI MC ze 30%

HUMUS tl.0,1m
OSETI
ODSTTRNĚNÍ STROMŮ
ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP MÍSTNÍM MATERIÁLEM
TVAROVÝ KÁMEN
BETON C30/37 XF3
ROKORY Ø 20
DL 1m, 0,8m
PATKA Z LK DO 200 kg
ZÁHOZ Z LOM. KAMENE DO 200 kg S PROŠTĚRKOVÁNÍM A UROVNĚNÍM LICE
PODSYP TIL 200mm
ŠTĚRKODŘ 32-64

Výškový systém : Bpv

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------|
|  Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8, 150 00 PRAHA 5 | | PROJEKTOVATEL: Oddělení projektových činností Litvínovská 709/5 370 01 České Budějovice tel. 387 683 111 | |
| PROJEKTOVATEL: Ing. ČASTORALOVÁ | HLAVNÍ PROJEKTOVATEL: Ing. ČASTORALOVÁ | VED. PRACOVNÍKŮ: Ing. P. FILIP | |
| NÁZEV: Chotovinský potok, ř.km 0,000 - 0,221, Sezimovo Ústí rekonstrukce nábrežních zdí | | | |
| PŘÍČNÉ PROFILY P6 - P0 | | MĚŘITVO: 1 : 100 | |
| STUPEŇ: DPS | PROJEKTOVATEL: Povodí Vltavy, státní podnik - závod Horní Vltava | FORMAT: 6 x A4 | |
| PRŮJEM: Jihočeský | DATAUM: listopad 2019 | DESIGN ZAK.: 720/2552/19 | DESIGN PRŮJEM: D.7. |