



LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- a BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY
- a1 BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY vč. PODKLADNÍ VRSTVY tl. 20 mm
- b DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČ. BATERIÍ
- c BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH PŘÍČEK
- d DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ
- d1 DEMONTÁŽ DVEŘÍ vč. STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ
- d2 DEMONTÁŽ DVEŘÍ, ZACHOVÁNÍ ZÁRUBNĚ (PŘEVAŘENÍ PANTŮ - OTOČENÍ SMĚRU OTVÍRÁNÍ)
- e1 DEMONTÁŽ KAZETOVÉHO PODHLEDU
- e2 DEMONTÁŽ SDK PODHLEDU / ZÁKLOPU KLIMATIZAČNÍCH ROZVODŮ
- f VYFRÉZOVÁNÍ DRÁZEK V PODLAZE 150x80 mm PRO ROZVOD ELEKTRO
- g VYBOURÁNÍ BETONU V PODLAZE PRO PODLAHOVOU KRABICI 300x300x100 mm
- h DEMONTÁŽ KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK
- i DEMONTÁŽ VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU
- j VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ v=2000 mm
- k VYBOURÁNÍ PŘEDSTĚNY INSTALAČNÍ ŠACHTY
- l DEMONTÁŽ ROZVODŮ - PŘÍVOD, ODPAD
- m VÝMĚNA DEŠŤOVÉHO ODPADU
- n DEMONTÁŽ PLECHOVÉHO KRYTU (STOUPAČKY) ELEKTRO
- o DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ
- p VÝMĚNA STOUPAČKY
- r DEMONTÁŽ TĚLESA VYTÁPĚNÍ ÚT 600/600/100

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4NP:

| Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA m² | ÚPRAVA POVRCHU | | |
|------|-------------------|--------------|----------------|-------------|-------|
| | | | PODLAHA | STĚNY | STROP |
| 401 | KANCELÁŘ | 17,50 | PVC | MALBA | MALBA |
| 402 | KANCELÁŘ | 15,90 | PVC | MALBA | MALBA |
| 403 | KANCELÁŘ | 14,90 | PVC | MALBA | MALBA |
| 404 | KANCELÁŘ | 14,90 | PVC | MALBA | MALBA |
| 405 | KANCELÁŘ | 16,00 | PVC | MALBA | MALBA |
| 406 | KANCELÁŘ | 16,00 | PVC | MALBA | MALBA |
| 407 | KANCELÁŘ | 16,00 | PVC | MALBA | MALBA |
| 408 | KANCELÁŘ | 16,00 | PVC | MALBA | MALBA |
| 409 | KANCELÁŘ | 34,00 | KOBEREC | MALBA | MALBA |
| 410 | CHODBA | 32,40 | PVC | MALBA | MALBA |
| 411 | KANCELÁŘ | 17,50 | PVC | MALBA | MALBA |
| 412 | KANCELÁŘ | 16,00 | PVC | MALBA | MALBA |
| 413 | KANCELÁŘ | 28,80 | PVC | MALBA | MALBA |
| 414 | SKLAD | 3,40 | PVC | MALBA | MALBA |
| 415 | KANCELÁŘ | 15,90 | PVC | MALBA | MALBA |
| 416 | VÝLEVKA | 1,30 | DLAŽBA | MALBA/OBKL. | MALBA |
| 417 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ | 13,60 | DLAŽBA | MALBA/OBKL. | MALBA |
| 418 | SCHODIŠTĚ | 43,50 | TERACO | MALBA | MALBA |
| 419 | VÝTAH 2x | 3,24 | - | - | - |
| 420 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ | 16,50 | DLAŽBA | MALBA/OBKL. | MALBA |
| 421 | HALA | 19,30 | DLAŽBA | MALBA | MALBA |

LEGENDA: STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BOURANÉ KONSTRUKCE

±0.000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1NP

| | |
|---|------------------------|
| vypracoval | HIP |
| ING. ARCH. P. MATOUŠEK | ING. ARCH. P. MATOUŠEK |
| objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Bmo | |
| REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ | |
| POVODÍ MORAVY, s.p. - 2. etapa | |
| DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | |
| PŮDORYS 4NP - BOURÁNÍ | formát 6A4 |
| | měřítko 1:50 |
| | výkr. č. D.04 |

