

**Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno**

# **REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ STÁTNÍHO PODNIKU POVODÍ MORAVY, s.p. – 2. ETAPA**

**Dřevařská 11, 602 00 Brno**

**D - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST**

## **VÝKAZ VÝMĚR - 3NP**

**DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBY**

(dokumentace dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.)

**Vypracoval: Pavel Bartošík**

**Zakázkové číslo: 1459-16**

**Archivní číslo: 1459-16-D-B.1**

Brno, červen 2020

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** **Povodí Moravy - Rekonstrukce - 3NP**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH** **0,00** CZK

v \_\_\_\_\_ dne **02.07.2020**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis rozpočtu: -  
K celkové ceně bude připočteno DPH 21%.  
Součástí rozpočtu není systém generálního klíče.

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00
64	Výplně otvorů	HSV			0,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			0,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00
97	Odvoz a likvidace odpadu	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
713	Izolace tepelné	PSV			0,00
720	Zdravotechnická instalace	PSV			0,00
733	Rozvod potrubí	PSV			0,00
763	Dřevostavby	PSV			0,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00
773	Podlahy teracové	PSV			0,00
775	Podlahy vinylové	PSV			0,00
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00
781	Obklady keramické	PSV			0,00
782	Obklad stěn speciální	PSV			0,00
783	Nátěry	PSV			0,00
784	Malby	PSV			0,00
790	Vnitřní vybavení	PSV			0,00
M21	Elektromontáže	MON			0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					0,00

### Položkový rozpočet

S:	<b>Povodí Moravy - Rekonstrukce - 3NP</b>
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00		0,13808		0
1	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 2,95	m	2,95000 2,95000	0,00	0,00	0,00102	0,00301	0	0
2	346275115R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm 0,3*2,95	m2	0,88500 0,88500	0,00	0,00	0,15262	0,13507	0	0
3	3-1	Úprava sprchvého koutu 1	kus	1,00000 1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00		0,72786		0
4	4-1	Zabetonování otvorů stropů po šachtách 5 2	kus	7,00000 5,00000 2,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
5	430000000RAA	Stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění, na přímém schodišti 3*2	m	6,00000 6,00000	0,00	0,00	0,12131	0,72786	0	0
Díl:	6	Úpravy povrchu,podlahy				0,00		0		0
6	612421211R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hrubých 301-305:220	m2	0,00000 220,00000	0,00	0,00	0,00454	0	0	0
7	602016193R00	Penetrace hloubková stěn 301-305:220	m2	0,00000 220,00000	0,00	0,00	0,00032	0	0	0
8	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 301-305:220	m2	0,00000 220,00000	0,00	0,00	0,00367	0	0	0
9	612471413R00	Úprava vnitřních stěn štukem 301-305:220	m2	0,00000 220,00000	0,00	0,00	0,00658	0	0	0
10	632422120R00	Potěr MAPEI Topcem Pronto,ručně zpracovaný,tl.10mm 301-305:(2,9+19,2+17,8+30,2+32,5)	m2	0,00000 102,60000	0,00	0,00	0,02042	0	0	0
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				0,00		16,60242		0
11	612421211R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hrubých 790 301-305:-220	m2	570,00000 790,00000 -220,00000	0,00	0,00	0,00454	2,5878	0	0
12	602016193R00	Penetrace hloubková stěn 790	m2	570,00000 790,00000	0,00	0,00	0,00032	0,1824	0	0

13	612481211RT2	301-305:-220 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 790	m2	-220,00000 0,00000	0,00	0,00	0,00367	0	0	0
14	612471413R00	301-305:-220 Úprava vnitřních stěn štukem 790	m2	-220,00000 285,00000 790,00000	0,00	0,00	0,00658	1,8753	0	0
15	61-1	301-305:-220 Zapravení rýh a prostupů po instalacích ZTI 1	kpl	-220,00000 1,00000 1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
16	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS 250+222	m	472,00000 472,00000	0,00	0,00	0,01733	8,17976	0	0
17	61-2	Zapravení po elektro prostupech a krabicích, hrubá omítka 65+74+2+318	kus	459,00000 459,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
18	61-3	Úprava špalet a nadpraží oken vč. akrylu (kanceláře) Úprava parapetů oken vč.akrylu (WC) 36	okno	20,00000 36,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
19	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká 67	m2	67,00000 67,00000	0,00	0,00	0,04558	3,05386	0	0
20	602016105RT1	Vrstva podkladní Haftmörtel ručně 3 mm, tloušťka vrstvy 3 mm chodba 309:92	m2	92,00000 92,00000	0,00	0,00	0,00525	0,483	0	0
21	601016193R00	Penetrace hloubková stropů 317:30	m2	30,00000 30,00000	0,00	0,00	0,00033	0,0099	0	0
22	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm 317:30	m2	30,00000 30,00000	0,00	0,00	0,00768	0,2304	0	0
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		8,21601		0
23	632422120R00	Potěr MORFICO samonivelační ručně tl.10mm vinyl:(2,9+16*3+34+32,4+17,5+16,4+15,8+15+1,3+13,6+16,9+19,3) koberec:(19,2+17,8+30,2+32,5) 301-305:- (2,9+19,2+17,8+30,2+32,5)	m2	230,20000 233,10000 99,70000 -102,60000	0,00	0,00	0,02042	4,70068	0	0
24	632421190RU3	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl.80 mm, weberbat rapid, s vlákny 0,15*(3,825*3+4,69*2+3,415+4+2,1+0,6+5*3+3,6+3,8*2+3,4)*1,1	m2	9,99405 9,99405	0,00	0,00	0,16383	1,63733	0	0
25	631416211RT3	Mazanina betonová PROFÍ, tloušťka 5 - 8 cm, PROFÍ Estrich, pevnost v tlaku 30 MPa dobetonování schodů:0,3*3*1	m3	0,90000 0,90000	0,00	0,00	2,02	1,818	0	0
26	631663111R00	Oprava trhlin epoxydovou pryskyřicí	m	20,00000	0,00	0,00	0,003	0,06	0	0

		20		20,00000						
Díl:	64	Výplně otvorů				0,00		0,95162		0,422
27	642202011RAA	Zazdění dveří jednokřídlových, omítka, zeď tloušťky 12,5 cm	kus	1,00000	0,00	0,00	0,70139	0,70139	0,1368	0,1368
		mezi 307 a 308:1		1,00000						
28	642201011RAA	Výměna dveří 1kř, zárubeň, oprava ostění, bez změny velikosti otvoru	kus	2,00000	0,00	0,00	0,10354	0,20708	0,1426	0,2852
		2		2,00000						
29	642941211RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK, jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00000	0,00	0,00	0,04315	0,04315	0	0
		1		1,00000						
30	64-1	Demontáž zárubně a začištění otvoru, vč. rožků	kus	6,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
		2		2,00000						
		dvojdveře:2*2		4,00000						
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				0,00		0		0
31	9-1	Zakrývání vstupních schodů, předepsaná cena 10.000,-	kpl	1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
		1		1,00000						
32	9-2	Zakrývání podlahy v 309 proti poškození, OSB + textilie, předepsaná cena 10.000,-	kpl	0,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
		do dodávky NÁBYTEK								
		1		1,00000						
33	9-3	Clony proti prachu na schodišti, předepsaná cena 10.000,-	kpl	1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
		1		1,00000						
34	9-4	Nepostižitelné práce, předepsaná cena 100.000,-	kpl	0,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
		1		1,00000						
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00		0,61863		0
35	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	230,20000	0,00	0,00	0,00158	0,36372	0	0
		vinyl:(2,9+16*3+34+32,4+17,5+16,4+15,8+15+1,3+13,6+16,9+19,3)		233,10000						
		koberec:(19,2+17,8+30,2+32,5)		99,70000						
		301-305:-(2,9+19,2+17,8+30,2+32,5)		-102,60000						
36	941955102R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	43,50000	0,00	0,00	0,00586	0,25491	0	0
		317:43,5		43,50000						
37	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	0,00000	0,00	0,00	0,00158	0	0	0
		301-305:(2,9+19,2+17,8+30,2+32,5)		102,60000						
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				0,00		0,56109		0
38	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	273,70000	0,00	0,00	0,00205	0,56109	0	0
		vinyl:(2,9+16*3+34+32,4+17,5+16,4+15,8+15+1,3+13,6+16,9+19,3)		233,10000						

		koberec:(19,2+17,8+30,2+32,5) 317:43,5 301-305:-(2,9+19,2+17,8+30,2+32,5) 301-305:(2,9+19,2+17,8+30,2+32,5)		99,70000 43,50000 -102,60000 0,00000 102,60000							
39	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	0,00000	0,00	0,00	0,00205	0	0	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00		0,05043		29,41848	
40	962200011RAA	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 10 cm 2,95*(2+2,5+1,9*2+1,5+1,7) předsazenky:1,5*1,8*2	m2	39,32500 33,92500 5,40000	0,00	0,00	0,00067	0,02635	0,131	5,15158	
41	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů 67	m2	67,00000 67,00000	0,00	0,00	0	0	0,068	4,556	
42	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby dlažba:(15+1,3+13,6+16,9+19,3)	m2	66,10000 66,10000	0,00	0,00	0	0	0,065	4,2965	
43	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% 67	m2	67,00000 67,00000	0,00	0,00	0	0	0,061	4,087	
44	783801811R00	Ubroušení lepidla na podlaže, z parket nebo PVC krytiny	m2	266,70000	0,00	0,00	0,00001	0,00267	0	0	
45	965200012RA0	Bourání mazanin betonových 319:0,02*3*2	m3	0,12000 0,12000	0,00	0,00	0	0	2,2	0,264	
46	974042544R00	Vysekání rýh v podlaže betonové, 8x15 cm (3,825*3+4,69*2+3,415+4+2,1+0,6*5*3+3,6+3,8*2+3,4)	m	60,57000 60,57000	0,00	0,00	0	0	0,022	1,33254	
47	974042557R00	Vysekání rýh v podlaže betonové, 10x30 cm 0,3	m	0,30000 0,30000	0,00	0,00	0	0	0,066	0,0198	
48	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel 3	m	3,00000 3,00000	0,00	0,00	0	0	0,037	0,111	
49	971038331R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm 1	kus	1,00000 1,00000	0,00	0,00	0,00034	0,00034	0,016	0,016	
50	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % chodba 309:92	m2	92,00000 92,00000	0,00	0,00	0	0	0,046	4,232	
51	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm elektro:34*2*,25 klíma:12*0,15	m	18,80000 17,00000 1,80000	0,00	0,00	0	0	0,00707	0,13292	
52	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 790 301-305:-220	m2	570,00000 790,00000 -220,00000	0,00	0,00	0	0	0	0	
53	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 301-305:220	m2	0,00000 220,00000	0,00	0,00	0	0	0	0	

54	962084131R00	Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm předstěny:2,95*(0,8*5+5)	m2	26,55000 26,55000	0,00	0,00	0,00067	0,01779	0,1	2,655
55	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet 34+32,4 305:32,5	m2	98,90000 66,40000 32,50000	0,00	0,00	0	0	0,005	0,4945
56	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplašť.12,5 mm 0,95*10,45	m2	9,92750 9,92750	0,00	0,00	0,00033	0,00328	0,01183	0,11744
57	96-1	Demontáž krytu kabelového žlabu 2,95	m	2,95000 2,95000	0,00	0,00	0	0	0	0
58	766662811R00	Demontáž dveří 1křídlových 16+1	kus	17,00000 17,00000	0,00	0,00	0	0	0,0018	0,0306
59	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových 5	kus	5,00000 5,00000	0,00	0,00	0	0	0,0881	0,4405
60	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových 11	kus	11,00000 11,00000	0,00	0,00	0	0	0,1104	1,2144
61	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy, vč. soklů koberec:(19,2+17,8+30,2+32,5) PVC:(2,9+16*2+34+32,4+17,5+16+16,4+15,8)	m2	266,70000 99,70000 167,00000	0,00	0,00	0	0	0,001	0,2667
Díl:	97	Odvoz a likvidace odpadu				0,00		0		0
62	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením (0,42200+29,41848)	t	29,84048 29,84048	0,00	0,00	0	0	0	0
63	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením (0,42200+29,41848)	t	29,84048 29,84048	0,00	0,00	0	0	0	0
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m (0,42200+29,41848)	t	29,84048 29,84048	0,00	0,00	0	0	0	0
65	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (0,42200+29,41848)*9	t	268,56432 268,56432	0,00	0,00	0	0	0	0
66	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky (0,42200+29,41848)	t	29,84048 29,84048	0,00	0,00	0	0	0	0
67	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km (0,42200+29,41848)	t	29,84048 29,84048	0,00	0,00	0	0	0	0
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (0,42200+29,41848)*14	t	417,76672 417,76672	0,00	0,00	0	0	0	0
69	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí (0,42200+29,41848) -(2,655+0,49450+0,11744) -(0,03030+0,44050+1,21440) -0,26670	t	24,62164 29,84048 -3,26694 -1,68520 -0,26670	0,00	0,00	0	0	0	0

70	979990110R00	Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky (2,655+0,49450+0,11744)	t	3,26694 3,26694	0,00	0,00	0	0	0	0
71	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo (0,03030+0,44050+1,21440)	t	1,68520 1,68520	0,00	0,00	0	0	0	0
72	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina 0,26670	t	0,26670 0,26670	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00		0		0
73	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením 0,13808+0,72786+5,41929+20,56962+8,21601 0,95162+0,78073+0,77142+0,05043	t	37,62506 35,07086 2,55420	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl:	713	Izolace tepelné				0,00		0,07748		0
74	713571111R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm voda:3 el:4+1	kus	8,00000 3,00000 5,00000	0,00	0,00	0,00005	0,0004	0	0
75	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 1+1	kus	2,00000 2,00000	0,00	0,00	0,00005	0,0001	0	0
76	713571116R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm 3	kus	3,00000 3,00000	0,00	0,00	0,00005	0,00015	0	0
77	713571118R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 160 mm 2	kus	2,00000 2,00000	0,00	0,00	0,00005	0,0001	0	0
78	713531241R00	Protipožární výplň spár ve stropu tl. přes 150 mm 44,1	m	44,10000 44,10000	0,00	0,00	0,00174	0,07673	0	0
79	713-1	HZS - revize provoz. souboru a st.obj., revize	hod	23,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				0,00		0		0
80	720-1	ZTI, kanalizace a voda, dle samostatného rozpočtu 1	kpl	1,00000 1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl:	733	Rozvod potrubí				0,00		0		0
81	733-1	Demontáž a zpětná montáž klimatizačních jednotek, dle samostatného rozpočtu 1	kpl	1,00000 1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl:	763	Dřevostavby				0,00		6,72655		0
82	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace vinyl:(2,9+16*3+34+32,4+17,5+16,4+15,8+15+1,3+13,6+1 6,9+19,3) koberec:(19,2+17,8+30,2+32,5) chodba:6,4*2,3	m2	215,02000 233,10000 99,70000 14,72000	0,00	0,00	0,0186	3,99937	0	0

		impregn:(15+1,3+13,6)		-29,90000							
		301-305:-(2,9+19,2+17,8+30,2+32,5)		-102,60000							
83	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace 301-305:(2,9+19,2+17,8+30,2+32,5) impregn:(15+1,3+13,6)	m2	0,00000	0,00	0,00	0,0186	0	0	0	
84	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace impregn:(15+1,3+13,6)	m2	29,90000	0,00	0,00	0,0186	0,55614	0	0	
85	342266111RT1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard tl. 12,5 mm 316:3*1,875	m2	5,62500	0,00	0,00	0,01782	0,10024	0	0	
86	342267111RT1	Římsa pro svítidla (62+11)*0,65*1,1	m	52,19500	0,00	0,00	0,01156	0,60337	0	0	
87	342261112RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm 308:3,3*5,605	m2	18,49650	0,00	0,00	0,02542	0,47018	0	0	
88	342261112RS2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 6 cm nad dveřmi:1,9*0,8*2	m2	3,04000	0,00	0,00	0,02807	0,08533	0	0	
89	342264515RT2	Revizní dvířka Promat do SDK, 500x500 mm, typ SP, požární odolnost EI 30 1	kus	1,00000	0,00	0,00	0,01028	0,01028	0	0	
90	342264513RT2	Revizní dvířka Promat do SDK, 300x300 mm, typ SP, požární odolnost EI 30 vedle výtahu:2	kus	2,00000	0,00	0,00	0,00487	0,00974	0	0	
91	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 2+1 2 3	kus	8,00000	0,00	0,00	0,00016	0,00128	0	0	
92	28349014	Dvířka revizní plná rozměr 300x300 mm 2+1 2	kus	5,00000	0,00	0,00	0,0008	0,004	0	0	
93	28349016R	Dvířka revizní plná rozměr 500x500 mm 3	kus	3,00000	0,00	0,00	0,001	0,003	0	0	
94	342265191R00	Příplatek za otvor v sádrokartonu pl. 0,25 m2 2+1 2 3 velká svítidla:80	kus	88,00000	0,00	0,00	0	0	0	0	
95	342266111RT1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm 3,3*(4,5*2)	m2	29,70000	0,00	0,00	0,01409	0,41847	0	0	

96	713561131R00	Protipožární podhled zavěšený Promatect EI 30 elektro žlab:6,4*(0,45+0,3*2)	m2	6,72000 6,72000	0,00	0,00	0,02505	0,16834	0	0
97	342266111RT2	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm 3*2,5	m2	7,50000 7,50000	0,00	0,00	0,01566	0,11745	0	0
98	342263991RF1	Příplatek k příčce sádrokarton. za desku tl. 15 mm, FIREBOARD na jedné straně příčky 3*2,5	m2	7,50000 7,50000	0,00	0,00	0,00321	0,02408	0	0
99	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace zařizovány:1,5*(1,875*2+1,7)	m2	8,17500 8,17500	0,00	0,00	0,01199	0,09802	0	0
100	342263310RT2	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla 2	kus	2,00000 2,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
101	342263320RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC 4	kus	4,00000 4,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
102	342267112RT2	Obklad sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky protipožární tl. 12,5 mm vedle výtahu:2,95	m	2,95000 2,95000	0,00	0,00	0,01941	0,05726	0	0
103	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	8,63491	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00		1,93078		0
104	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových do šířky 80 cm 17	kus	19,00000 19,00000	0,00	0,00	0,00162	0,03078	0	0
105	766-1	Vnitřní dveře plné / částečně prosklené / do pouzdra do šířky 80 cm předepsaná cena 3.500,- 17	kus	19,00000 19,00000	0,00	0,00	0,05	0,95	0	0
106	766-2	Příplatek za atypické rozměry, zárubně do X nebo O, a nestejná výška, předepsaná cena 1.500,- 17	kus	19,00000 19,00000	0,00	0,00	0,05	0,95	0	0
107	766670021R00	Montáž kliky a štítku 17	kus	19,00000 19,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
108	766-3	Kování, předepsaná cena 1.300,- 17	kus	19,00000 19,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
109	766-4	FAB + montáž 17	kus	19,00000 19,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
110	766-5	Posuvné dveře prosklené, vč. kování a montáže 2	kus	1,00000 1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
111	766-6	Systémové příčky vč. dveří pro 2 záchody, vč. montáže 2	kpl	2,00000 2,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
112	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,72754	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00		0		0

113	767-1	Dvoukřídle Al dveře na chodbě vč. zárubně, montáže, kování, EI 30 DP3 Sa C3 2	kus	2,00000 2,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl:	773	Podlahy teracové			0,00		0		0	0
114	773-1	Repase Terazza na schodišti 1	podlaž	0,00000 1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
115	773-2	Repase Terazza na ploše 6,4*2,25	m2	0,00000 14,40000	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl:	775	Podlahy vinylové			0,00		1,08693		0	0
116	775-1	Ukončení lištou nebo fabionem, předepsaná cena 250,- vinyl:(2,9+16*3+34+32,4+17,5+16,4+15,8+15+1,3+13,6+16,9+19,3) 301-305:-2,9	m	230,20000 233,10000 -2,90000	0,00	0,00	0	0	0	0
117	775413040R00	Montáž podlahové lišty lepením (1,9*2+0,9*3)	m	6,50000 6,50000	0,00	0,00	0,00006	0,00039	0	0
118	61193734.A	Lišta spec.profil přechod š 41 mm dub, předepsaná cena 400,- (1,9*2+0,9*3)*1,2	m	7,80000 7,80000	0,00	0,00	0	0	0	0
119	776520010RAI	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, pouze položení, podlahovina ve specifikaci vinyl:(2,9+16*3+34+32,4+17,5+16,4+15,8+15+1,3+13,6+16,9+19,3) 301-305:-2,9	m2	230,20000 233,10000 -2,90000	0,00	0,00	0,0004	0,09208	0	0
120	28410301R	Podlaha lepená Vinyl 2 mm, předepsaná cena 600,- vinyl:(2,9+16*3+34+32,4+17,5+16,4+15,8+15+1,3+13,6+16,9+19,3)*1,2 301-305:-2,9*1,2	m2	276,24000 279,72000 -3,48000	0,00	0,00	0,0036	0,99446	0	0
121	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	1,08693	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl:	776	Podlahy povlakové			0,00		0,6969		0	0
122	776570020RA0	Podlaha povlaková textilní lepená, soklík koberec:(19,2+17,8+30,2+32,5)	m2	99,70000 99,70000	0,00	0,00	0,00219	0,21834	0	0
123	697411622R	Koberec čtvercový zátěžový, předepsaná cena 650,- koberec:(19,2+17,8+30,2+32,5)*1,2	m2	119,64000 119,64000	0,00	0,00	0,004	0,47856	0	0
124	775-1	Ukončení lištou nebo fabionem, předepsaná cena 200,- 301-305:2,9	m	0,00000 2,90000	0,00	0,00	0	0	0	0
125	776520010RAI	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, pouze položení, podlahovina ve specifikaci 301-305:2,9	m2	0,00000 2,90000	0,00	0,00	0,0004	0	0	0
126	28410301R	Podlaha lepená Vinyl 2 mm, předepsaná cena 600,-	m2	0,00000	0,00	0,00	0,0036	0	0	0

127	998776102R00	301-305:2,9*1,2 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	3,48000 0,71059	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl:	781	Obklady keramické				0,00		1,20864		0
128	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady 67	m2	67,00000 67,00000	0,00	0,00	0,00021	0,01407	0	0
129	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm cca:10	m	10,00000 10,00000	0,00	0,00	0,00013	0,0013	0	0
130	781415014RAI	Obklad pórovinnový do tmele 20 x 25 cm, obklad ve specifikaci 67	m2	67,00000 67,00000	0,00	0,00	0,00431	0,28877	0	0
131	59781571	Obklad 20 x 20 cm, předepsaná cena 450,- 67*1,1	m2	73,70000 73,70000	0,00	0,00	0,0122	0,89914	0	0
132	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem, akrylem nebo omítkou 67*2	m	134,00000 134,00000	0,00	0,00	0,00004	0,00536	0	0
133	781-1	Zřízení otvoru v obkladu nebo dlažbě cca:40	kus	40,00000 40,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
134	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	1,20864	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl:	782	Obklad stěn speciální				0,00		0		0
135	782-1	Obklad stěn dle PD (Superfront 19mm), předepsaná cena 1.800,- přesunuto do dodávky NÁBYTEK 92	m2	0,00000 92,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
136	782-2	Úprava zárubní v dřevěném obkladu, předepsaná cena 8.000,- přesunuto do dodávky NÁBYTEK 11	kus	0,00000 11,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl:	783	Nátěry				0,00		0		0
137	783-1	Nátěr ocelových zárubní 17	kus	17,00000 17,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
138	783-2	Nátěr topení a rozvodů 1	kpl	1,00000 1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl:	784	Malby				0,00		0,57637		0
139	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x SDK:(215,02+29,9+2*18,4965+2*3,04+29,7+7,5)	m2	325,19300 325,19300	0,00	0,00	0,00015	0,04878	0	0
140	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x 570+30	m2	600,00000 600,00000	0,00	0,00	0,00017	0,102	0	0
141	784165512R00	Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x SDK:(215,02+29,9+2*18,4965+2*3,04+29,7+7,5)+570+30	m2	925,19300 925,19300	0,00	0,00	0,00046	0,42559	0	0
142	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x 301-305:(2,9+19,2+17,8+30,2+32,5)	m2	0,00000 102,60000	0,00	0,00	0,00015	0	0	0

143	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x 301-305:220	m2	0,00000 220,00000	0,00	0,00	0,00017	0	0	0
144	784165512R00	Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x 301-305:102,6+220	m2	0,00000 322,60000	0,00	0,00	0,00046	0	0	0
Díl:	790	Vnitřní vybavení				0,00		0		0
145	790-1	Nábytek vč. kuchyňské linky přesunuto do dodávky NÁBYTEK 1	kpl	0,00000 1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl:	M21	Elektromontáže				0,00		0		0
146	21-1	Elektroinstalace vč. svítidel, dle samostatného rozpočtu 1	kpl	1,00000 1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
147	21-2	Datové rozvody, dle samostatného rozpočtu 1	patro	1,00000 1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		0		0
148	VN1	Kompletační činnost zhotovitel	%	0,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
149	VN2	Zařízení staveniště	%	0,00000	0,00	0,00	0	0	0	0

26

0,00