

NAŠE ZNAČKA
PM-40670/2020/5504

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
+420 541 637 347
frajt@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 1. 10. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – VD Slušovice - oprava potrubí spodních výpustí

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VD Slušovice - oprava potrubí spodních výpustí“ obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Je možné podat cenovou nabídku bez oprávnění způsobilosti dle ČSN EN ISO 1090 – 1 + A1 ?

Odpověď:

Bez uvedeného oprávnění nabídku podat nelze. Zadavatel trvá na podmínkách uvedených v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 2

V čl. 5.3 ZD-Profesní způsobilost je požadováno oprávnění způsobilosti: ČSN EN ISO 1090-1+A1 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí, Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílů ČSN EN ISO 1090-2+A1 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí, Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce. Trvá zadavatel na podmínce, že nesmí být požadované prokázáno prostřednictvím poddodavatele?

Odpověď:

Zadavatel trvá na podmínkách uvedených v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 3

1) Je možné poskytnout kompletní specifikaci všech potřebných materiálů a prací v členění na jednotky typu m, ks, hodiny, apod., tak aby všichni uchazeči o zakázku měli stejné, jednotné a transparentní podklady?

2) PD neobsahuje detail napojení potrubí mezi štolou a odběrnou věží, resp. podle výkresu se zdá že napojení má být provedeno přímo ve stěně, je možné poskytnout bližší detail místa napojení?

3) V PD je v části D7, čl. 1.5. uvedeno: Zatěsnění vtokových potrubí a řešení nakládání s případnou prosáklou vodou bude v režii zhotovitele stavby.

Zatěsnění bude provedeno ve dvou fázích.

- zatěsnění hrazení na vtoku do odběrné věže – zajistí a provede zhotovitel stavby za pomoci

potápěčů.

- těsnící zátka DN1000 – 1 ks – zátka bude tvořena kovovým kotoučem s pryžovým těsněním po obvodu, těsnění bude možno pomoci šroubů stlačit a tím zátku uvnitř potrubí rozepřít. Zátka bude opatřena potrubím pro odvod prosáklé vody z prostoru mezi odběrnou věží a zátkou. Součástí zátky bude i přípravek pro její zasunutí do potrubí. PD neobsahuje detail vtoku do odběrné věže ani detail a nákres těsnící zátky, prosíme o specifikaci (nákres) rozměrů a vzhledu vtoku a také požadované zátky.

Odpověď:


1) Podmínky jsou pro všechny účastníky stejné. Soupis prací, dodávek a služeb je zpracovaný v podrobnosti odpovídající danému typu stavby a konstrukce. Veškeré potřebné podklady jsou součástí soupisu prací nebo odkazují na přílohy projektové dokumentace, kde jsou detailně specifikovány.

2) Způsob napojení na stávající potrubí je vysvětlen v příloze dokumentace D.2. a D.3. - pomocí vsunuté vložky s přírubou na stávající potrubí, ke kterému bude přivařeno.

3) Netěsnosti stávajícího uzávěru spodních výpustí ve vodárenské věži jsou ze strany provozovatele VD potvrzeny, nikoliv však o jaké konkrétní netěsnosti se jedná. Tyto budou prozkoumány potápěči a navržen způsob jejich utěsnění až po vizuální prohlídce. Po sanaci průsaků se předpokládá, že průsak vody potrubím spodních výpustí nebude zcela zastaven a z tohoto důvodu bude nutno do potrubí vložit zátku - viz. specifikace v PD.

Doplnění specifikace zátky:

Jedná se o atypickou zátku netlakovou DN1000 vyrobenou z nerezového plechu. Těsnění pomocí těsnícího řetězu. 1x vývod DN125 ukončený přírubou. Vývod bude umístěn co nejnižše. Vyrábí např. GONAP spol. s r.o.



Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **20. 10. 2020** do **9:30** hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.