


ŠACHTA Š5

MĚŘ. 1:25

ŘEZ B-B'

LEGENDA:

- ① PLASTOVÉ VÍKO P600D UZAMYKATELNÉ TR B250
- ② OBETONOVÁNÍ C12/15 TL 35mm
- ③ VYROVNÁVACÍ BETONOVÝ PRSTEN
- ④ TELESKOPICKÝ ADAPTER NA POKLOP 1000/625 PLAST
- ⑤ ROURA PRODLUŽOVACÍ JEDNOVRSTVÁ 1000/1000 PLAST
- ⑥ DNO SLEPE 1000 PLAST
- ⑦ TĚSNĚNÍ 30 PLAST
- ⑧ TĚSNÍCÍ KROUŽEK F910, TYP P910-1892101
- ⑨ PODKLADNÍ BETON C12/15 TL 100mm
- ⑩ PERFOROVANÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC KG DN 300
- ⑪ ROURA PRODLUŽOVACÍ JEDNOVRSTVÁ 500/1000 PLAST



Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				<div>SWECO</div> <div></div>		
VYPRACOVAL	Z. Vahalík	HIP	Ing. Veselý	T. KONTROLA	Ing. Veselý	
PROJEKTANT	Ing. F. Glac	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Matějček	DATUM	11/2019	
OBJEDNATEL	Povodí Moravy, s.p.			OKRES	Blansko	
AKCE: VD Letovice, rekonstrukce VD				ČÍSLO ZAKÁZKY	11-8144-0100	
				STUPEŇ	DVZ	
				FORMÁT	2A4	
				MĚŘÍTKO	1:25	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	004337/19/1	
ČÁST STAVBY	SO 08 Systém TBD			SO/PS	08	
PŘÍLOHA: ŠACHTA Š5				ČÍSLO PŘÍLOHY	d-8.23	a
						1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její částí jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).