OPRAVA PORUCHY
V BETONOVÉ ZDI (š.120 x v. 350 x h. 30mm)
MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ + ADHÉZNÍ MŮSTEK
NANESENÍ VÝSPRAVKOVÉ HMOTY
+ PROŘÍZNUTÍ TRHLINY 0,9 m
- VYPLNĚNÍ VÝPLŇOVOU HMOTOU
KM 0,009 7

CELOPLOŠNÉ MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ A PŘESTĚRKOVÁNÍ LEVOBŘEŽNÍ ZDI
KM 0,003 4 - 0,0118 A KM 0,023 3 - 0,036 3

OPRAVA VÝUSTI DN 300
DOBETONOVÁNÍ ZÁKLADU ZDI 0,25x0,35x0,35m
KM 0,005 6

SO-01-CELOPLOŠNÁ OPRAVA OPĚRNÝCH ZDÍ

SO-02-VYBOURÁNÍ A OBNOVA POROUŠENÝCH ČÁSTÍ OPĚRNÝCH ZDÍ

VYBOURÁNÍ SOUČASNÉ ZDI V DL. 11,5m VÝSTAVBA NOVÉ
TÍŽNÉ ZDI V DL. 11,5 m VČETNĚ OPRAVY VYÚSTĚNÍ DN400 DL. 1,0 M
KM 0,0118 - 0,023 3

OPRAVA PORUCHY
V BETONOVÉ ZDI (š.500 x v.600 x h.140mm)
MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ + ADHÉZNÍ MŮSTEK
UPEVNĚNÍ KOMPOZITU (2,2/50x50) + NANESENÍ
TŘÍ VRSTEV VÝSPRAVKOVÉ HMOTY
KM 0,029 5

PROŘÍZNUTÍ TRHLINY 0,9 m
- VYPLNĚNÍ VÝPLŇOVOU HMOTOU
KM 0,034 4

PŘECHOD MEZI LEVOBŘEŽNÍ BET.ZDÍ
A OPEVNĚNÍM Z LOMOVÉHO KAMENE
MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ SPÁRY V DI. 1,9 m
TL. SPÁRY 10-35 mm VYPLNĚNÍ
VHODNOU SPÁROVACÍ HMOTOU
DOBETONOVÁNÍ ZÁKLADU ZDI 0,4x0,45x0,35m
KM 0,036 3

ODSTRANĚNÍ SEDIMENTŮ
KM 0,003 9 - 0,036 3

PŘECHOD MEZI PRAVOBŘEŽNÍ BET.ZDÍ
A OPEVNĚNÍM Z LOMOVÉHO KAMENE
MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ SPÁRY V DI. 1,8 m
TL. SPÁRY 10-35 mm VYPLNĚNÍ
VHODNOU SPÁROVACÍ HMOTOU
KM 0,036 3

OPRAVA PORUCHY
V BETONOVÉ ZDI (š.200 x v.1560x h.120mm)
MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ + ADHÉZNÍ MŮSTEK
UPEVNĚNÍ KOMPOZITU (2,2/50x50) + NANESENÍ
TŘÍ VRSTEV VÝSPRAVKOVÉ HMOTY
KM 0,022

ODSTRANĚNÍ 2x LÍSKOVÉHO KEŘE 2m²
KM 0,0242 a KM 0,0289

PROŘÍZNUTÍ TRHLIN 2 x 1,6 m
- VYPLNĚNÍ VÝPLŇOVOU HMOTOU
KM 0,024 2 a KM 0,0289

OPRAVA PORUCHY
V BETONOVÉ ZDI (š.150 x v.1600x h.120mm)
MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ + ADHÉZNÍ MŮSTEK
UPEVNĚNÍ KOMPOZITU (2,2/50x50) + NANESENÍ
TŘÍ VRSTEV VÝSPRAVKOVÉ HMOTY
KM 0,009 7

CELOPLOŠNÉ MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ A PŘESTĚRKOVÁNÍ PRAVOBŘEŽNÍ ZDI
KM 0,003 9 - 0,036 3

ASFALTOVÁ SILNICE Č. 113
MRZKY - ČESKÝ BROD

k.ú. Tismice

CHODNÍK
OCHRANA OBRUBNÍKU
KRYCÍ PŘEJEZDNÉ PLECHY 2 KS 2x3m
ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
ZDĚNÝ PLOT
OPĚRNÁ NÁBŘEŽNÍ ZEĎ BETON
POTRUBÍ BETON DN400
OTVOR VE ZDI 660x600
BETONOVÝ PRÁH
ZBORCENÁ PLOCHA
ŽULOVÉ OPEVNĚNÍ
ROSTLÝ SVAH
BETONOVÝ PRÁH
ZBORCENÁ PLOCHA
ŽULOVÉ OPEVNĚNÍ
ROSTLÝ SVAH
HYDRANT
ULOŽENÍ DO CHRÁNIČKY
OCEL. dl. 4 m
SLOUPEK MODRÝ
SLOUPEK HNĚDÝ
POTRUBÍ BETON DN300
POTRUBÍ BETON DN400
NÁNOS ZEMINY
DLAŽDĚNÉ DNO
OPĚRNÁ NÁBŘEŽNÍ ZEĎ BETON
SLOUPEK MODRÝ
SLOUPEK HNĚDÝ
OPEVNĚNÍ SVAHU
KÁMEN
POTRUBÍ
2x OCEL DN 120
STUPADLA
POTRUBÍ PVC
NOVÉ OPĚRNÉ ZDI
MOST EV. Č. 1138-1
CHODNÍK
POULIČNÍ OSVĚTLENÍ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
INFOTABULE
ASFALTOVÁ SILNICE Č. 1138
SMĚR VRÁTKOV
R-KM 2,185-2,815 BUSINEC
VRBOVÝ KEŘ 10,12,10,14,10,12,14, 16 cm
PAŘEZ 30 cm
LÍPA 12cm
BEZ ČERNÝ 18cm
KEŘE
LÍSKA 4 m²
JASAN 52 cm
LÍPA 12 cm
DUB 85 cm
SMRK
SMRK PICHLAVÝ
JASAN

Příčný řez 1 KM = 0.036 3
Příčný řez 2 KM = 0.040 4
Příčný řez 3 KM = 0.044 5
Příčný řez 4 KM = 0.018 0
Příčný řez 5 KM = 0.021 5
Příčný řez 6 KM = 0.032 0
Příčný řez 7 KM = 0.000 0
Příčný řez 8 KM = 0.003 9
Příčný řez 9 KM = 0.009

1303/15 1303/21 69 1393/49 1303/4 1308/5 1393/66 1393/50 1393/55 124/3 140 128/1 1302/7 1338/1 1338/3 1302/6

LEGENDA:

TERÉN
NAVRHOVANÉ OPRAVY
HRANICE PARCEL ČÍSLO PARCELY
ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU
PODZEMNÍ VEDENÍ DO 1kV
PŘÍSTUP KE STAVBĚ
DLAŽBA DO BETONU
KANALIZACE DN90
VODOVOD DN110
DŘEVINY NAVRŽENÉ K ODSTRANĚNÍ
HRANICE VÝKOPU

VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY!!!

MĚŘÍTKO 1:200

SPECIÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES PŘÍLOHA C.4.