

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 18.05.2020 (tento „dodatek“) je uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku

MEZI

- (1) **Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i.**, se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves, IČO: 000 27 014, DIČ CZ00027014, registrovaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT, zastoupená doc. Ing. Petrem Homolkou, CSc., Ph.D., ředitelem, číslo účtu 19439101/0100 (dále jen „objednatel“); a
- (2) **OTISTAV s.r.o.**, se sídlem Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9, IČO: 24832898, DIČ: CZ24832898, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 178539, zastoupená Ing. Michalem Balčíkem, jednatelem, číslo účtu 4200556159/6800 (dále jen „zhotovitel“),

(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „strany“ a každý jednotlivě jako „strana“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Objednatel jakožto veřejný zadavatel provedl v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) výběrové řízení na veřejnou zakázku „**Technické zhodnocení hnojného plata**“.
- B. Na základě výsledků zadávacího řízení uzavřely strany dne 18.05.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele technické zhodnocení hnojného plata (resp. polního hnojiště) a příjezdové plochy (dále jen „smlouva“).
- C. Důsledkem epidemie a vládních opatření vydaných z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky je zhotoviteli znemožněno splnit řádně a včas závazek vyplývající ze smlouvy, z důvodu opožděné dodávky materiálu (dilatační provazce a tmel), z důvodu výpadku výroby-COVID – 19. Uvedený materiál je potřebný k finálnímu dokončení hnojného plata.
- D. Strany se dohodly na prodloužení termínu plnění s tím, že ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ se tato změna závazku ze smlouvy nepovažuje za podstatnou a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, proto strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě.

STRANY UJEDNALY NÁSLEDUJÍCÍ:

I. ZMĚNA SMLOUVY

1.1 Strany tímto dodatkem mění znění smlouvy následujícím způsobem:

1.1.1 Mění se znění přílohy č. 4 smlouvy (*Harmonogram provádění díla*) následovně: Termín dokončení položek v harmonogramu označených Pol: 16,17,18, 26, 27, 28,29 a 30 je nově stanoven do: 15.1.2021

1.2 Aktualizované znění přílohy č. 4 (*Harmonogram provádění díla*) je přílohou tohoto dodatku.

2. ROZHODNÉ PRÁVO

Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky.

3. STEJNOPISY

Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá strana obdrží po jednom (1) stejnopisu. Oba stejnopisy mají platnost originálu.

4. PŘÍLOHA

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Harmonogram provádění díla.

5. ÚČINNOST

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu všemi stranami.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují strany vlastnoruční podpisy následovně:

V PRAZE dne 20.11.2020

V PRAZE dne 20.11.2020

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Praha
104 00 Praha 10
13

OTISTAV s.r.o.
Českolipská 390/7
190 00 - Praha 9
rozpocety@otistav.cz
IČO: 24832898, DIČ: CZ24832898

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.

ředitel

OTISTAV s.r.o.

Ing. Michal Balčík,

jednatel

Harmonogram stavby "Technické zhodnocení hnojného plata"

Kód položky	Popis	Rok											
		Kvartál			2020			2020			2021		
		MJ	Množství	Začátek	Konec	Délka trvání	Celk. cena	II.	III.	IV.	I.		
VZ20200043	VUZV - Technické zhodnocení hnojného plata		0,000	19. 05. 2020	15. 01. 2021	242,00	6 279 113,70						
List1			0,000	19. 05. 2020	15. 01. 2021	242,00	6 279 113,70						
Pol1	Lokální očištění opěrné zidky od odpadajících povrchů	m2	340,000	19. 05. 2020	31. 05. 2020	13,00	8 500,00						
Pol2	Nanesení odhězného mýdla na zkorodovanou výztuž opěrných zdí	m2	340,000	31. 05. 2020	07. 06. 2020	8,00	54 400,00						
Pol3	Oprava očištěné opěrné zidky reprofilační maltou	m2	340,000	07. 06. 2020	15. 06. 2020	9,00	98 600,00						
Pol4	Podkladní beton C15/20 (armatura položena)	m3	35,000	23. 09. 2020	27. 10. 2020	35,00	104 300,00						
Pol5	Kompletace uříšňovací vpusť	ks	2,000	23. 09. 2020	27. 10. 2020	35,00	3 900,00						
Pol6	Očištění povrchu stávající desky tlakovou vodou	m2	2 679,000	15. 06. 2020	17. 06. 2020	3,00	26 790,00						
Pol7	Výškrábání původních dilatačních spar od travnatého porostu	m2	2 679,000	15. 06. 2020	17. 06. 2020	3,00	40 185,00						
Pol8	Podkladní geotextilie 300g D+M	m2	6 777,000	17. 06. 2020	01. 07. 2020	15,00	359 181,00						
Pol9	Hydroizolační fólie PVC-P Fatrafol 803N tl.1,5 mm	m2	3 388,000	17. 06. 2020	01. 07. 2020	15,00	880 880,00						
Pol10	Ukončovací lišta hydroizolační	bm	149,000	17. 06. 2020	01. 07. 2020	15,00	13 261,00						
Pol11	Vyrovnání výšek nájezdu pomocí afaltové zálivky	m2	36,000	23. 09. 2020	27. 10. 2020	35,00	20 880,00						
Pol12	Obrubníky do betonového potěru	bm	74,000	23. 09. 2020	27. 10. 2020	35,00	11 840,00						
Pol13	D+M smykových tmůSCHOCK DORN ESD-K 20/300	KS	525,000	24. 06. 2020	14. 09. 2020	83,00	309 750,00						
Pol14	Polystyrén tl. 10 mm D+M	m2	44,500	14. 09. 2020	23. 09. 2020	10,00	5 562,50						
Pol15	Těsnící pásky ILLICHMAN DA32/3 D+M NEBO IDROSTOP B120)	bm	288,000	14. 09. 2020	23. 09. 2020	10,00	142 040,00						
Pol16	Utěšňující spárovací provazec - MAPEFOAD D+M	bm	1 208,000	14. 09. 2020	15. 01. 2021	124,00	35 032,00						
Pol17	Spárovací hmota(např.MEPEFLEX PB 25) D+M svislé spáry	bm	21,000	14. 09. 2020	15. 01. 2021	124,00	2 919,00						
Pol18	Spárovací hmota(např.MEPEFLEX PB 27) D+M vodorovné spáry	bm	268,000	14. 09. 2020	15. 01. 2021	124,00	37 252,00						
Pol19	Beton C30/37 XF3 XA3 XM3	m3	625,000	24. 06. 2020	14. 09. 2020	83,00	2 156 250,00						
Pol20	Výztuž profily dle výkresu výztuže	t	42,500	24. 06. 2020	14. 09. 2020	83,00	1 211 250,00						
Pol21	Profiluzní dilatačních spar (smišťovacích)	bm	940,000	14. 09. 2020	15. 01. 2021	124,00	83 660,00						
Pol22	Strojní uhlazení betonové desky	m2	2 679,000	24. 06. 2020	14. 09. 2020	83,00	26 790,00						
Pol23	Příplatek za vyspádování části bet. plochy k uříšňm vpusťm	m2	450,000	30. 09. 2020	27. 10. 2020	28,00	67 500,00						
Pol24	Zakončení opěrných zdí slabě vyztuženým betonem , deskou tl. 100 mm	m3	8,940	30. 09. 2020	27. 10. 2020	28,00	26 641,20						
Pol25	D+M Systémové bednění(moniérka)	m2	316,600	24. 06. 2020	25. 07. 2020	32,00	395 750,00						
Pol26	Koordinátor BOZP	kpl	1,000	19. 05. 2020	15. 01. 2021	242,00	5 000,00						
Pol27	Vypracování realizační dokumentace - rozumí se vypracování výkresu	kpl	1,000	04. 11. 2020	15. 01. 2021	73,00	3 000,00						
Pol28	Přesum hmot	%	1,600	19. 05. 2020	15. 01. 2021	242,00	48 000,00						
Pol29	Režie a doprava	%	2,000	19. 05. 2020	15. 01. 2021	242,00	75 000,00						
Pol30	Likvidace sutě a uložení na skládku	%	0,500	19. 05. 2020	15. 01. 2021	242,00	25 000,00						