



Ved.odd.proj.: Ing. Petr Vávra			Autor. tech.: František Vyleťal	 POVODÍ LABE Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové	
Zodp. proj.: František Vyleťal			Kreslil: František Vyleťal		
Kraj: Královéhradecký	Obec: Huntířov		K.Ú.: Huntířov		
Investor: Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové					
Název akce: Huntířovský potok, Huntířov, oprava opevnění koryta, ř.km 0,395 – 1,300				Datum	duben 2020
				Stupeň	DSP, DPS
				Pořadové číslo	3584
				Číslo stavby 119 200 003	Číslo přílohy
Příloha: Průvodní zpráva				Měřítko:	A.

A. Průvodní zpráva

O b s a h

A.1	Identifikační údaje.....	3
A.1.1	Identifikační údaje stavby	3
A.1.1.1	Nová stavba nebo změna dokončené stavby.....	3
A.1.1.2	Trvalá nebo dočasná stavba.....	4
A.1.1.3	Účel užívání stavby	4
A.1.2	Identifikační údaje stavebníka - investora.....	4
A.1.3	Identifikační údaje projektanta.....	4
A.2	Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení	4
A.3	Seznam vstupních podkladů.....	5

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby:	Huntířovský potok, Huntířov, oprava opevnění koryta, ř.km 0,395 – 1,300
Číslo zakázky:	3584
Číslo stavby:	119 200 003
Katastrální území:	Huntířov, (782742)
Obec:	Vítězná, část Huntířov
Obec s pověřeným OÚ:	Dvůr Králové nad Labem
Obec s rozšíř. působností:	Dvůr Králové nad Labem
Okres:	Trutnov
Kraj:	Královéhradecký
Tok:	Huntířovský potok
Ř. km (adm.) :	0,395 – 1,300
Identif. číslo toku (IDVT):	10185339
Číslo hydrolog. pořadí:	1-01-01-0710-0-00
Název a číslo DHM:	Úprava PTU - rok 1974; 9051012965
Charakter stavby:	oprava
Rok zahájení stavby:	2021 (předpoklad)
Rok ukončení stavby:	2021 (odhad)
Objednatel:	Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou, PTÚ Dvůr Králové nad Labem, Rooseveltova 2855, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Správce vodního toku:	Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou, PTÚ Dvůr Králové nad Labem, Rooseveltova 2855, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Zhotovitel:	bude stanoven výběrovým řízením
Celkové náklady:	dle výběrového řízení
Rozsah dokumentace:	dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení v detailu rozpracování pro provádění stavby, zprac. dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., přílohy č. 12

A.1.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Navržené stavební opravné práce v předmětném úseku koryta vodního toku Huntířovský potok jsou opravou a obnovou stávající úpravy koryta do původního stavu, kapacity cca Q50. Provedením navržených opravných prací dojde k obnovení provozuschopného stavu původní úpravy koryta.

Tato projektová dokumentace, její navržená opatření opravných prací byla zpracována na základě získaných podkladů majetkové dokumentace s uvedením počtů kusů jednotlivých stabilizačních prvků a podrobného zaměření skutečného stavu s důrazem na vyhledání jednotlivých stabilizačních prvků dle evidence. Skutečné provedení úpravy koryta v roce 1974 nebylo provedeno úplně v souladu s původní projektovou dokumentací.

A.1.1.2 Trvalá nebo dočasná stavba

Všechny stavební objekty mají charakter trvalé stavby.

A.1.1.3 Účel užívání stavby

Cílem akce je oprava původního opevnění úpravy koryta v opravovaném úseku Huntířovského potoka, délky 884,5 m, ř. km 0,4035 – 1,288. V současnosti je úprava koryta silně poškozena nebo místy zcela chybí.

A.1.2 Identifikační údaje stavebníka - investora

Název a adresa: Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
Nadřízený orgán: Ministerstvo zemědělství ČR

A.1.3 Identifikační údaje projektanta

Název a adresa: Povodí Labe, státní podnik
odbor IČ, oddělení projekce
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
Hlavní projektant:
Jméno a příjmení: František Vyleťal
Registr.číslo ČKAIT: 0601816
Obor: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Specializace: stavby hydrotechnické
Kontaktní adresa: Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

A.2 Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení

Zájmový úsek stavby začíná kamenným stupněm, ř.km 0,395 a končí na vtoku dvojitého silničního trubního mostu ř. km 1,300.

Opravovaný úsek začíná na vtoku obecního betonového mostu, ř. km 0,4035 a končí po 884,5 m výše při výtoku dvojitého silničního trubního mostu ř. km 1,288.

Stavba má jeden stavební objekt:

- SO 01 – Oprava opevnění koryta

Technická a technologická zařízení stavba neobsahuje.

Jednotlivé stavební práce jsou popsány v příloze D.1.1 Technická zpráva.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- Záměr opravy „Huntířovský potok, Huntířov, oprava opevnění koryta, ř.km 0,395 – 1,300“
- Požadavkový list číslo 1/2019 na zpracování projektové dokumentace na akci: Huntířovský potok, Huntířov, oprava opevnění koryta, ř.km 0,395 – 1,300“ (Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou, PTÚ Dvůr Králové nad Labem, leden 2019)
- Zaměření stávajícího stavu a fotodokumentace předmětné lokality bylo provedeno projektantem Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové – duben, červen 2019
- Mapové podklady ČÚZK – základní mapy v měřítku 1 : 50 000, 1 : 10 000, mapa KN a ortofotomapy (srpen 2019)
- Botanický a zoologický průzkum Huntířovského potoka v Huntířově, Povodí Labe, s.p., ref. ekologie a vodohospodářského plánování, 11/2019
- Zápis z výrobního výboru konaného dne 26. 11.2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu Vítězná