

Tabulka kubatur SO-01

číslo	staničení	vzdál.prof.	výkopy			svahování výkopů			svahování násypů			úprava pláně			sejmutí ornice tl. 0,1m			rozprostření ornice			šíkmá kamenná rovnánina 200-500kg		
profilu	km	m	m ²	m ²	m ³	m	m	m ²	m	m	m ²	m	m	m ²	m	m	m ²	m ²	m ²	m ³	m ²	m ²	m ³
1	18,260		7,54			9,85			1,38			9,00			1,12			0,30			6,35		
		10		11,2	112,4		8,6	86,1		1,6	15,7		9,9	98,9		2,9	29,1		0,3	2,6		6,3	63,0
2	18,270		14,95			7,38			1,76			10,78			4,71			0,22			6,25		
		1		14,5	14,5		7,8	7,8		1,8	1,8		10,4	10,4		4,6	4,6		0,2	0,2		6,3	6,3
	18,271		13,95			8,12			1,89			9,95			4,43			0,23			6,42		
		2		14,0	27,9		8,1	16,2		1,9	3,8		10,0	19,9		4,4	8,9		0,2	0,5		6,4	12,8
3	18,273		13,95			8,12			1,89			9,95			4,43			0,23			6,42		
		2		14,0	27,9		8,1	16,2		1,9	3,8		10,0	19,9		4,4	8,9		0,2	0,5		6,4	12,8
	18,275		13,95			8,12			1,89			9,95			4,43			0,23			6,42		
		1		12,7	12,7		9,1	9,1		1,9	1,9		9,2	9,2		3,4	3,4		0,3	0,3		6,3	6,3
4	18,276		11,39			10,03			1,96			8,40			2,40			0,28			6,27		
		4		13,7	54,8		10,1	40,2		2,0	7,9		8,3	33,1		3,7	14,7		0,3	1,1		6,4	25,6
5	18,280		15,99			10,07			2,00			8,17			4,95			0,28			6,53		
		17		14,7	250,2		10,0	169,6		1,9	31,4		7,7	131,2		4,5	77,0		0,3	4,6		6,5	111,1
6	18,297		13,45			9,88			1,70			7,26			4,11			0,26			6,54		
		20		11,8	235,0		9,7	194,8		1,5	30,3		6,7	134,4		3,1	62,5		0,2	4,6		6,5	130,8
7	18,317		10,05			9,60			1,33			6,18			2,14			0,20			6,54		
		13		9,8	127,6		9,7	126,6		1,7	21,8		5,8	75,9		2,4	30,7		0,2	2,9		6,3	82,2
8	18,330		9,58			9,88			2,02			5,49			2,58			0,25			6,10		
		14		6,9	97,0		7,9	111,1		1,5	21,0		3,5	48,9		1,6	22,5		0,4	5,0		4,8	67,6
9	18,344		4,27			5,99			0,98			1,50			0,63			0,47			3,55		
		0		2,1	0,0		3,0	0,0		0,5	0,0		0,8	0,0		0,3	0,0		0,2	0,0		1,8	0,0
Celkem			959,9			777,7			139,5			581,7			262,2			22,3			518,6		

Kamenný zához 200 kg tl.0,8m s urovnáním líce- 88,3 m²

Stabilizační pásy z balvanů 400-500 kg - 37,0 m³

Výkop pro stabilizační pásy - 37,0 m³

Seřiznutí potrubí DN 150 na úroveň nového terénu - 1 ks

Odstranění jezu a stávajícího opevnění břehů je zahrnuto ve výkopech

Ochrana stromů před mechanickým poškozením - 1 ks

Zpětná klapka (např. HADE PTK-G) DN 600 - 1ks