

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
+420 541 637 347
frajt@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 5. 5. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 – „Baťův kanál, Valcha - jez Sudoměřice, oprava opevnění“

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Baťův kanál, Valcha - jez Sudoměřice, oprava opevnění“ obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Dle Rozhodnutí odboru životního prostředí KÚ Jihomoravského kraje č.j. JMK 66360/2019 ze dne 15.07.2019 po celou dobu realizace akce, a to již od stadia příprav staveniště, zajistí investor odborný biologický dozor fyzickou nebo právnickou osobou, který průběžně zajistí případné zásahy.

Ve výkazu výměr „Ostatní a vedlejší náklady“ soupisu prací „Baťův kanál, Valcha – Výklopník, oprava koryta“ ani ve výkazu výměr „Ostatní a vedlejší náklady“ soupisu prací „Baťův kanál, jez Sudoměřice - Výklopník, oprava opevnění“ **položka pro biologický dozor není.**

Žádáme o vysvětlení a o případné doplnění do výše uvedených výkazů výměr položky „Zajištění biologického dozoru“

Odpověď:

Biologický dozor bude zajištěn objednatelem.

Dotaz č. 2

V Zadávací dokumentaci na úsek Valcha – Výklopník chybí D.1 – Technická zpráva.

Žádáme o zaslání výše uvedené technické zprávy.

Odpověď:

Technická zpráva je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 3

Dle technické zprávy POV před zahájením stavby bude zpracována Realizační dokumentace stavby, týkající se celé stavby.

Ve výkazu výměr „Ostatní a vedlejší náklady“ soupisu prací „Baťův kanál, Valcha – Výklopník, oprava koryta“ ani ve výkazu výměr „Ostatní a vedlejší náklady“ soupisu prací „Baťův kanál, jez Sudoměřice - Výklopník, oprava opevnění“ **položka pro zpracování realizační dokumentace stavby není.**

Žádáme o vysvětlení a o případné doplnění do výše uvedených výkazů výměr položky „Zpracování realizační dokumentace“

Odpověď:

Jedná se o chybně uvedenou obecnou formulaci v POV. Realizační dokumentace nebude zpracovávána. Stávající stupeň dokumentace je pro účel stavby plně dostačující a obsahuje veškeré náležitosti potřebné k provedení stavby.

Dotaz č. 4

V rámci SO 01 - Odstranění sedimentů úseku Valcha - Výklopník a úseku Výklopník - jez Sudoměřice budou vybourány stávající betonové dlaždice jakožto stávající opevnění břehů. Tyto dlaždice budou odvezeny na řízenou skládku odpadů.

V rámci stavebního objektu Zatěsnění shybky budou bourány ŽB základy a ŽB zdivo s následným odvozem na skládku.

1 - úsek Valcha – Výklopník**017-24-2-1 - Odstranění sedimentů:**

2	K	114203101	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem	m3	883,000		0,00
VV			"odstranění beton.dlaždic a beton.zbytků z koryta toku - délka x pl.řezu"1766*(2,5*2*0,1)		883,000		

21	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	2,000		0,00
VV			"stávající bet. sloup v korytě"2,0		2,000		
22	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	3,000		0,00
VV			"stávající bet.sloup v korytě"3,0		3,000		

D 997**Přesun sutě****0,00**

25	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km	t	1 620,900		0,00
----	---	-----------	--	---	-----------	--	------

Poznámka k položce:

P

*rozebrané dlaždice, dlažba, bet.zbytky z koryta**odvoz na řízenou skládku odpadů do 20 km (Hodonín)*

26	K	997321519	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	30 797,100		0,00
----	---	-----------	---	---	------------	--	------

Poznámka k položce:

P

*rozebrané dlaždice, dlažba, bet.zbytky z koryta**odvoz na řízenou skládku odpadů do 20 km (Hodonín)*

VV

*1620,9*19 'Přepočtené koeficientem množství*

30 797,100

27	K	R997001	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 620,900		0,00
----	---	---------	---	---	-----------	--	------

Poznámka k položce:

P

*rozebrané dlaždice, dlažba, bet.zbytky z koryta***017-24-2-4 - Zatěsnění shybky****D 96****Bourání konstrukcí****0,00**

16	K	820441113	Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se zčištěním DN přes 400 do 600 mm	kus	2,000		0,00
17	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	5,000		0,00
VV			"základ stavidla"5,0*1,0*1,0		5,000		

18	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	9,000		0,00
	VV		"přídlažby"15,0*0,3		4,500		
	VV		"stavidlo"5,0*1,5*0,6		4,500		
	VV		Součet		9,000		
19	K	966008113	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm	m	6,000		0,00
	VV		"potrubí odstraňované části trubní shybky DN600"4,0+2,0		6,000		
	VV		1		1,000		

D 997 Přesun sutě 0,00

25	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km	t	46,748		0,00
26	K	997321519	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	46,748		0,00
27	K	R997001	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	46,748		0,00

2 - úsek Výklopník – jez Sudoměřice

017-24-1-1 - Odstranění sedimentů

1	K	114203101	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem	m3	1 410,000		0,00
	P		Poznámka k položce: včetně naložení na dopravní prostředek a nutnou manipulaci s rozebraným bet.materiálem v rámci staveniště				
	VV		"odstranění původní dlažby, beton. zbytků opevnění z koryta toku - dle kub.listu"1410		1 410,000		

D 997 Přesun sutě 0,00

21	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km	t	2 538,000		0,00
	P		Poznámka k položce: rozebrané dlaždice, dlažba, bet.zbytky z koryta				
22	K	997321519	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	48 222,000		0,00
	P		Poznámka k položce: rozebrané dlaždice, dlažba, bet.zbytky z koryta				
	VV		odvoz na řízenou skládku odpadů do 20 km (Hodonín) 2538*19 'Přepočtené koeficientem množství		48 222,000		

23	K	R997001	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 538,000		0,00
----	---	---------	---	---	-----------	--	------

P

Poznámka k položce:

rozebrané dlaždice, dlažba, bet.zbytky z koryta

Položky pro poplatek za uložení na skládku lomového kameniva a suti ze železobetonu ve výše uvedených výkazech výměr však chybí!!!

Žádáme o vysvětlení a o případné doplnění do výkazů výměr „017-24-2-1 - Odstranění sedimentů“, „017-24-2-4 - Zatěsnění shybky“ 1 - úsek Valcha – Výklopník a výkazu výměr „017-24-1-1 - Odstranění sedimentů“ 2 - úsek Výklopník - jez Sudoměřice položek „Poplatek za uložení na skládku lomového kameniva“ a „Poplatek za uložení na skládku suti ze železobetonu“.

Odpověď:

Při exportu rozpočtu stavby na výkaz výměr došlo k automatickému chybnému přepsání textu u následujících „R“ položek. Ve výkazu „Valcha – Výklopník“ se jedná o položku č. 27 v SO 017-24-2-1 - Odstranění sedimentů a položku č. 27 v SO 017-24-2-4 - Zatěsnění shybky. Ve výkazu Výklopník – jez Sudoměřice se jedná o položku č. 23 v SO 017-24-1-1 - Odstranění sedimentů. Výše zmíněné položky se týkají poplatku za skládku (nově název položky „poplatek za skládku“). V příloze zasíláme opravené výkazy se správným popisem položek.

Dotaz č. 5

Dle projektové dokumentace pro dočasné převedení vody průtoků přes provizorní hrázky je navrženo **ocelové potrubí 4x DN800**.

Ve výkazu výměr 017-24-2-0-1 - OVN - dočasné příjezdové komunikace a zpevněné plochy 1 - úsek Valcha – Výklopník a ve výkazu výměr 017-24-1-0-1 - OVN - dočasné příjezdové komunikace a zpevněné plochy 2 - úsek Výklopník - jez Sudoměřice je uvedeno **potrubí z polypropylenu PP korugovaného DN800**.

1 - úsek Valcha – Výklopník

výkaz výměr 017-24-2-0-1 - OVN - dočasné příjezdové komunikace a zpevněné plochy

D 8		Trubní vedení					0,00
9	K	871470420	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 800	m	220,000		0,00
VV		"dočasné převedení vody - komplet práce a materiál DN 800 4x55m"4*55			220,000		
10	M	28617273	trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000 mm SN 12	m	242,000		0,00
VV		4*55*1,1			242,000		

2 - úsek Výklopník - jez Sudoměřice

017-24-1-0-1 - OVN - dočasné příjezdové komunikace a zpevněné plochy

D 8		Trubní vedení					0,00
14	K	871470420	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 800	m	220,000		0,00
VV		"dočasné převedení vody - komplet práce a materiál DN 800 4x55m"4*55			220,000		

15	M	28617273	trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000 mm SN 12	m	242,000		0,00
VV		4*55*1,1		242,000			

Žádáme o vysvětlení a o případnou opravu materiálu potrubí ve výkazu výměr 017-24-2-0-1 - OVN - dočasné příjezdové komunikace a zpevněné plochy 1 - úsek Valcha – Výklopník a ve výkazu výměr 017-24-1-0-1 - OVN - dočasné příjezdové komunikace a zpevněné plochy 2 - úsek Výklopník - jez Sudoměřice.

Odpověď:

Dodržte výkaz výměr, bude použito potrubí dle výkazu výměr, tedy požadavek na potrubí korugované PP SN 12.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky