

NAŠE ZNAČKA
PM-23164/2021/5504

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
+420 541 637 347
frait@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 18. 5. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 – „Baťův kanál, Valcha - jez Sudoměřice, oprava opevnění“

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Baťův kanál, Valcha - jez Sudoměřice, oprava opevnění“ obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Pro ocenění položky „Transfer živočichů“ žádáme o sdělení doby, po kterou budou určitý úsek před započítáním prací vypouštět (jak dlouho to vypouštění potrvá). Jde o časovou náročnost transferu živočichů (například mlžů), která bude závislá právě na době trvání vypouštění kanálu.

Odpověď:

„Vypouštění trvá dva dny (první den se zahájí vypouštění - do druhého dne klesne hladina a vyhradí se úplně - třetí den běžný stav vodního toku). Nicméně je nutné brát v potaz, že korytem neustále protékají běžné průtoky VVT Radějovka a Sudoměřického potoka – (nebude nikdy bez vody)“ Vypouštění bude vždy zahájeno nejdříve od 1.10. daného kalendářního roku (po skončení hlavní plavební sezóny)“

Dotaz č. 2

Pol.č.26 výkazu výměr „017-24-2-4 - Zatěsnění shybky“ 1 - úsek Valcha – Výklopník má špatné množství.

V zadávací dokumentaci se uvažuje s odvozem stavební sutí na řízenou skládku odpadů do 20 km (Hodonín). V pol.č.26 se počítá odvoz pouze na další 1 km:

25	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km	t	46,748		0,00
26	K	997321519	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	46,748		0,00

Žádáme o vysvětlení a o případnou opravu množství pol.č.26 výkazu výměr „017-24-2-4 - Zatěsnění shybky“ 1 - úsek Valcha – Výklopník.

Odpověď:

Zde se uvažuje s využitím stavební sutí v rámci stavby.

Dotaz č. 3

Výkaz výměr 017-24-2-1 - Odstranění sedimentů soupisu prací „Baťův kanál, Valcha – Výklopník, oprava koryta“ obsahuje položku č. 3 – „Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené technologie po celou dobu výstavby“:

3	K	R11001	Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené technologie po celou dobu výstavby	objekt	1,000		0,00
---	---	--------	--	--------	-------	--	------

Poznámka k položce:

bude zajištěno převedení vody v rámci zájmového prostoru celé stavby v úsecích oprav podélného opevnění koryta toku

P

čerpání vody bude zajištěno po celou dobu realizace stavby v rozsahu nutném pro zajištění nezavodnění základové spáry jednotlivých prvků stavby a v rozsahu nutném pro samotnou realizaci prvků stavby
Položka zahrnuje rovněž vytvoření kynety v ose koryta pro soustředění proudění běžných průtoků uprostřed koryta toku

Výkaz výměr 017-24-2-2 - Opevnění břehů soupisu prací „Baťův kanál, Valcha – Výklopník, oprava koryta“ obsahuje položku č. 2 – „Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené technologie po celou dobu výstavby“:

2	K	R11001	Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené technologie po celou dobu výstavby	objekt	1,000		0,00
---	---	--------	--	--------	-------	--	------

Poznámka k položce:

bude zajištěno převedení vody v rámci zájmového prostoru celé stavby v úsecích oprav podélného opevnění koryta toku

P

čerpání vody bude zajištěno po celou dobu realizace stavby v rozsahu nutném pro zajištění nezavodnění základové spáry jednotlivých prvků stavby a v rozsahu nutném pro samotnou realizaci prvků stavby

Položka zahrnuje rovněž vytvoření kynety v ose koryta pro soustředění proudění běžných průtoků uprostřed koryta toku

VV

1

1,000

Zároveň výkaz výměr 017-24-2-0-1 - OVN - dočasné příjezdové komunikace a zpevněné plochy obsahuje položky č.9 a č.10 pro převedení vody:

9	K	871470420	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 800	m	220,000		0,00
---	---	-----------	---	---	---------	--	------

VV

"dočasné převedení vody - komplet práce a materiál DN 800 4x55m"4*55

220,000

10	M	28617273	trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000 mm SN 12	m	242,000		0,00
----	---	----------	---	---	---------	--	------

VV

4*55*1,1

242,000

Dle Technické zprávy D.1. v rámci **SO 01 - Odstranění sedimentů**, a to při zahájení stavebních prací bude zbudován dočasný sjezd. Ve dně budou pod tímto dočasným sjezdem osazeny v patách navržených svahů čtyři ocelové trouby DN 800 pro převedení běžných m-denních průtoků.

V Technické zprávě se nezmiňuje, že v rámci **SO 02 - Opevnění břehů** bude zbudován dočasný sjezd a pod nim budou osazeny čtyři ocelové trouby DN 800 pro převedení běžných m-denních průtoků.

Vybudování dočasného sjezdu je uvedeno ve výkazu výměr 017-24-2-0-1 - OVN - dočasné příjezdové komunikace a zpevněné plochy.

Jedná se o duplicitní položky? Žádáme o vysvětlení.

Pokud se nejedná o duplicitu, žádáme o bližší specifikaci položky č. 3 výkazu výměr 017-24-2-1 - Odstranění sedimentů a pol.č.2 výkazu výměr 017-24-2-2 - Opevnění břehů.

Odpověď:

Nejedná se o duplicitní položky. Převedení vody se Váže vždy na samostatný stavební objekt, čili samostatně pro „Výkaz výměr 017-24-2-1 - Odstranění sedimentů“ a samostatně pro „Výkaz výměr 017-24-2-2 - Opevnění břehů“. Je nutné brát v úvahu, že korytem neustále protékají běžné průtoky VVT Radějovka a Sudoměřického potoka (nebude nikdy bez vody).

Položky č. 9 a 10 ve výkazu výměr 017-24-2-0-1 OVN - dočasné příjezdové komunikace a zpevněné plochy se týkají převedení vody pod přejezdem mezi břehy.

Dotaz č. 4

Výkaz výměr 017-24-1-1 - Odstranění sedimentů soupisu prací „Baťův kanál, jez Sudoměřice - Výklopník, oprava opevnění“ obsahuje položku č. 2 – „Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené technologie po celou dobu výstavby“:

stavební objekt dle zvolené technologie po celou dobu výstavby :							
2	K	R11001-01	Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené technologie po celou dobu výstavby	objekt	1,000		0,00
Poznámka k položce:							
bude zajištěno převedení vody v rámci zájmového prostoru celé stavby pro realizaci daného stavebního objektu							
P							
čerpání vody bude zajištěno po celou dobu realizace stavby v rozsahu nutném pro zajištění nezavodnění základové spáry jednotlivých prvků stavby a v rozsahu nutném pro samotnou realizaci prvků stavby							
VV		1			1,000		

Výkaz výměr 017-24-1-2 - Opevnění břehů soupisu prací „Baťův kanál, jez Sudoměřice - Výklopník, oprava opevnění“ obsahuje položku č. 2 - „Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené technologie po celou dobu výstavby“:

2	K	R11001	Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené technologie po celou dobu výstavby	objekt	1,000		0,00
Poznámka k položce:							
bude zajištěno převedení vody v rámci zájmového prostoru celé stavby v úsecích oprav podélného opevnění koryta toku							
P	čerpání vody bude zajištěno po celou dobu realizace stavby v rozsahu nutném pro zajištění nezavodnění základové spáry jednotlivých prvků stavby a v rozsahu nutném pro samotnou realizaci prvků stavby						
VV	Položka zahrnuje rovněž vytvoření kynety v ose koryta pro soustředění proudění běžných průtoků uprostřed koryta toku						
		1			1,000		

Zároveň výkaz výměr 017-24-1-0-1 - OVN - dočasné příjezdové komunikace a zpevněné plochy obsahuje položky č.14 a č.15 pro převedení vody:

14	K	871470420	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 800	m	220,000		0,00
VV	"dočasné převedení vody - komplet práce a materiál DN 800 4x55m"4*55				220,000		
15	M	28617273	trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000 mm SN 12	m	242,000		0,00
VV	4*55*1,1				242,000		

Dle Technické zprávy D.1. v rámci **SO 01 - Odstranění** pro sjezd do prostoru dna kanálu budou zřízeny 2 provizorní sjezdy. Pro převod průtoků až do Q1 pod tímto sjezdem bude použito ocelové potrubí 4 x DN800 v délce cca 60 m. V Technické zprávě se nezmiňuje, že v rámci **SO 02 - Opevnění břehů** bude zbudován dočasný sjezd a pod nim budou osazeny čtyři ocelové trouby DN 800 pro převod průtoků.

Vybudování dočasného sjezdu je uvedeno ve výkazu výměr 017-24-1-0-1 - OVN - dočasné příjezdové komunikace a zpevněné plochy.

Jedná se o duplicitní položky? Žádáme o vysvětlení.

Pokud se nejedná o duplicitu, žádáme o bližší specifikaci položky č. 2 výkazu výměr 017-24-1-1 - Odstranění sedimentů a pol.č.2 výkazu výměr 017-24-1-2 - Opevnění břehů.

Odpověď:

Nejedná se o duplicitní položky. Převod vody se Váže vždy na samostatný stavební objekt, čili samostatně pro „Výkaz výměr 017-24-1-1 - Odstranění sedimentů“ a samostatně pro „Výkaz výměr 017-24-1-2 - Opevnění břehů“. Je nutné brát v úvahu, že korytem neustále protékají běžné průtoky VVT Radějovka a Sudoměřického potoka (nebude nikdy bez vody).

Položky č. 14 a 15 ve výkazu výměr 017-24-1-0-1 OVN - dočasné příjezdové komunikace a zpevněné plochy se týkají převodu vody pod přejezdem mezi břehy.

Dotaz č. 5

V zadávacích výkazech výměr se objevuje v obou souborech (Výkaz Valcha – Výklopník 05052021.xlsx + Výkaz Výklopník - jez Sudoměřice 05052021.xlsx) následující položka:

28617273	trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000 mm SN 12	m	242,000
----------	--	---	---------

Tato by měla sloužit k převodu vody pro dočasné sjezdy: 4 x 55 m. Ve příčném řezu a technické zprávě je však uvedeno, že převod vody bude provedeno ocelovým potrubím DN 800.

Který materiál pro potrubí platí?

Odpověď:

Viz. vysvětlení ZD č.2 a č.3. Dodržte výkaz výměr, bude použito potrubí dle výkazu výměr, tedy požadavek na potrubí korugované PP SN 12.

Zadavatel poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu s § 98 a § 99 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **31. 5. 2021** do **09:30** hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky