


PŮDORYS 1NP - NAVRŽENÝ STAV
1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
101	GARÁŽ	80,178	BET. MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	-
102	GARÁŽ	160,205	BET. MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	-

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	Ozn. stávajícího zdiva z cihel plných pálených (různé tloušťky)
	Ozn. navržených dozdivků otvorů z autoklávového porobetonu kategorie I tl. 300mm

POZNÁMKA:

- Před započítáním stavby je nutné ověřit veškeré rozměry na stavbě, odchylky konzultovat s projektantem!
- Proběhne oprava vnitřních omítek stěn ze 100%
- Proběhne oprava venkovních omítek ze 40%

Skladba vnitřních omítek:


- Stávající zdivo
 - Cementový podhroz ("špric")
 - Omítka jádrová VPC
 - Omítka štuková VPC
 - Penetrace podkladu
 - 2x malba bílou barvou
- Podrobná specifikace viz. D.1.1.A Technická zpráva

Skladba venkovních omítek:

- Stávající zdivo
 - Oprava stávající jádrové omítky ze 40%
 - Lepicí hmota na bázi cementu s výztužnou skleněnou tkaninou
 - Univerzální základní nátěr pro vyrovnání nasákovatosti podkladu
 - Jednosložková silikonová omítka pastovité konzistence, škrábaná
- Podrobná specifikace viz. D.1.1.A Technická zpráva

- (K) Ozn. klempířských výrobků (viz. výpisy prvků)
- (PL) Ozn. plastových výrobků (viz. výpisy prvků)
- (Z) Ozn. záměcných výrobků (viz. výpisy prvků)

0,000 = Podlaha 1NP

Vedoucí projektant:	Návrh stavby:	Vypracoval:	Zodp. projektant	 KLIMEK projekt	
Bc. Jan Klimek	Bc. Jan Klimek	Bc. Jan Klimek	Ing. Jiří Rychlík		
Místo stavby:	k.ú. Koryčany	St. ú.	Koryčany		
Investor:	Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno - Veverí				
Akce:	Středisko Koryčany, oprava garáží (p.č. 2105)			Formát:	4A4
				Datum:	09/2020
				Stupeň	DPS
				Číslo zak.:	20KPS42
Obsah:	D.1 SO1 D.1.1. D.1.1.B D.1.1.B.8	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu Garáž Architektonicko - stavební část Výkresová část Půdorys 1NP - Navržený stav		Číslo kopie:	
				Měřítko:	Číslo výkresu:
				1:50	D.1.1.B.8

KLIMEK projekt s.r.o.
IČ: 04421744
Sídlo: Mojmírova 769, 686 01 Uherské Hradiště
tel. +420 774 540 943 web: www.janklimek.cz email: kliman@seznam.cz