


ŘEZ A-A' - STÁVAJÍCÍ STAV

1:50




LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Ozn. stávajícího zdiva z cihel plných pálených (různé tloušťky)
- OZN. hydroizolace (obecně)
- OZN. konstrukcí z prostého betonu
- OZN. konstrukcí z vyztuženého betonu
- OZN. nasypané zeminy
- OZN. rostlé zeminy
- Ozn. rušených konstrukcí

POZNÁMKA:

- Před započítím stavby je nutné ověřit veškeré rozměry na stavbě, odchylky konzultovat s projektantem!
- Proběhne oprava vnitřních omítek stěn ze 100%
- Proběhne oprava venkovních omítek ze 40%
- 1/ Demontáž ocelové mříže
- 2/ Demontáž ocel. rámu profilu L 60/60/4 (ostění)
- 3/ Demontáž ocel. rámu profilu L 60/60/4 (nadpraží)
- 4/ Demontáž ocel. rámu profilu L 60/60/4 (práh)
- 8/ Demontáž dřevěné okno, jednoduché zasklení, dvojkrídle
- 12/ Vysekání otvoru 300/300, spodní hrana ve výšce 500mm nad podlahou
- 13/ Vysekání otvoru 300/300, spodní hrana ve výšce 3250mm nad podlahou
- 18/ Demontáž+zpětná montáž dešťového svodu

0,000 = Podlaha 1NP

Vedoucí projektant:	Návrh stavby:	Vypracoval:	Zodp. projektant		
Bc. Jan Klimek	Bc. Jan Klimek	Bc. Jan Klimek	Ing. Jiří Rychlík		
Místo stavby:	k.ú. Koryčany		St. ú.	Koryčany	
Investor:	Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno - Veveří				Formát:
Akce:	Středisko Koryčany, oprava garáží (p.č. 2105)			2A4	
				Datum:	09/2020
				Stupeň	DPS
Obsah:	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu Garáž Architektonicko - stavební část Výkresová část Řez A-A' - Stávající stav			Číslo zak.:	20KPS42
				Číslo kopie:	
				Měřítko:	Číslo výkresu:
				1:50	D.1.1.B.2