


PŮDORYS 1NP - STÁVAJÍCÍ STAV
1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
101	GARÁŽ	80,178	BET. MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	-
102	GARÁŽ	160,205	BET. MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	-

LEGENDA MATERIÁLŮ:


	Ozn. stávajícího zdiva z cihel plných pálených (různé tloušťky)
	Ozn. rušených konstrukcí

POZNÁMKA:

- Před započítáním stavby je nutné ověřit veškeré rozměry na stavbě, odchylky konzultovat s projektantem!
- Proběhne oprava vnitřních omítek stěn ze 100%
- Proběhne oprava venkovních omítek ze 40%
- v m.č. 101 proběhne demontáž 4ks stropních svítidel, 3x vypínače, 6x zásuvka
- v m.č. 102 proběhne demontáž 6ks stropních svítidel, 5x vypínač

- 1/ Demontáž ocelové mřížě
- 2/ Demontáž ocel. rámu profilu L 60/60/4 (ostění)
- 3/ Demontáž ocel. rámu profilu L 60/60/4 (nadpraží)
- 4/ Demontáž ocel. rámu profilu L 60/60/4 (práh)
- 5/ Rozvaděč RE demontáž
- 6/ Demontáž dřevěná dvojkřídla vrata
- 7/ Demontáž plechové dveře jednokřídle, zárubeň ocelová
- 8/ Demontáž dřevěné okno, jednoduché zasklení, dvojkřídle
- 9/ Demontáž dřevěné okno, jednoduché zasklení, jednokřídle
- 10/ Demontáž větrací mřížka ocelová vnitřní 150/150
- 11/ Demontáž větrací mřížka ocelová vnější 150/150
- 12/ Vysekání otvoru 300/300, spodní hrana ve výšce 500mm nad podlahou
- 13/ Vysekání otvoru 300/300, spodní hrana ve výšce 3250mm nad podlahou

0,000 = Podlaha 1NP

Vedoucí projektant:	Návrh stavby:	Vypracoval:	Zodp. projektant	 KLIMEK projekt	
Bc. Jan Klimek	Bc. Jan Klimek	Bc. Jan Klimek	Ing. Jiří Rychlík		
Místo stavby:	k.ú. Koryčany		St. ú. Koryčany		
Investor:	Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno - Veverí				
Akce:	Středisko Koryčany, oprava garáží (p.č. 2105)			Formát:	4A4
Obsah:	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu Garáž Architektonicko - stavební část Výkresová část D.1.1.B.1 Půdorys 1NP - Stávající stav			Datum:	09/2020
				Stupeň	DPS
				Číslo zak.:	20KPS42
				Číslo kopie:	
				Měřítko:	Číslo výkresu:
				1:50	D.1.1.B.1