

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 807/2021-SŽ-OŘ HKR-OTE

Listů/příloh 1/3

Vyřizuje Ing. Šárka Teplá

Telefon +420 972 342 076

Mobil +420 601 394 951

E-mail tepla@spravazeleznic.cz

Datum 13. ledna 2021

Multiaqua s.r.o.

Veverkova 1343

500 02 Hradec Králové

Odesláno emailem:

Pavel.Romasek@multiaqua.cz

**Souhrnné stanovisko
Správy železnic, státní organizace
k existenci sítí a k realizaci**

Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové (dále jen „OŘ HKR“), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

**Souhrnné stanovisko k existenci sítí a k realizaci
pro stavbu:**

Název stavby: Lodrantka, Dolní Roveň, odstranění nánosů

Místo stavby: Dolní Roveň

Trať: Moravany - Borohrádek km 33,563 vlevo

TÚDÚ: 155102 - Moravany - Holice

Žadatel: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02, Hradec Králové

Investor: Povodí Labe, s.p., Závod Pardubice, Cihelna 135, Pardubice

Podle předložené projektové dokumentace se jedná o odtěžení sedimentů v úseku Lodrantky mezi ř. km 5,280 a ř. km 5,420. Součástí bude také čištění silničního a železničního mostku tlakovou vodou. Břehy koryta budou upraveny do sklonu cca 1:1,5. Břehové porosty budou káceny v nezbytně nutném rozsahu. Jedná se o keře, které zasahují do průtočného koryta toku a je nutné je vykácet z důvodu přístupu ke korytu pro odtěžení sedimentů. Větve dřevin budou štěpkovány resp. drceny a odvezeny na skládku, Sedimenty budou po odtěžení odváženy na pozemky ZPF, případně na skládku v souladu s platnou legislativou. Sedimenty budou těženy tak, aby byl obnoven průtočný profil koryta v původních parametrech. Práce budou realizovány částečně v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy. Pracemi nedojde k dotčení pozemků, ke kterým má Správa železnic, státní organizace právo hospodařit.

V území dotčeném stavbou se **nachází** podzemní vedení Správy železnic, státní organizace ve správě OŘ HKR a ČD Telematika a.s.

Toto souhrnné stanovisko se vydává pro účely realizace stavby a k existenci sítí.

Správa železnic, státní organizace se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy

s o u h l a s í

za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. Žádáme, aby při odtěžování sedimentů pod mostem a v blízkosti železničního mostu km 33,563 trati Moravany - Borohrádek nedošlo k přílišnému odstranění rostlého terénu a odhalení opěr (zachování návrhového tvaru koryta). Upřesnění rozsahu prací požadujeme projednat s předstihem před zahájením prací se správcem mostu Bc. Milanem Ježkem tel. 723 279 148.
2. V předstihu před zahájením prací (min. 14 dní) požadujeme vyrozumět drážní dohled nad stavbami v OPD vedoucího provozního střediska TO Pardubice TO Choceň p. Martináka tel. 725 210 018 a bude s ním projednán postup kácení dřevin v blízkosti trati.
3. V zájmovém území se nacházejí kab trasy ve správě OŘ HKR_ SSZT-viz přílohy. Před započítím prací objednejte vytyčení na tel. 724947734 p. Stránský.
4. Při realizaci dojde ke styku s telekomunikačním vedením (HOK) v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 1202100232 ze dne 6. 1. 2021.
Požadujeme před započítím stavby objednat u ČD Telematika vytyčení tohoto kabelu a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jeho trase, je nutné projednat způsob jeho ochrany s majitelem tj. Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky Praha dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace.
5. Na pozemky Správy železnic, státní organizace, nebude na ně ukládán žádný stavební materiál, ani vytěžená zemina. Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků Správy železnic, státní organizace.
6. Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanismů a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy krajní koleje bez vědomí a souhlasu vedoucího TO. Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je prostorem veřejně nepřístupným (§ 4a zákona č. 266/1994Sb. v platném znění).
7. Při provádění prací musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v platném znění.
8. Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu.
9. Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě Správy železnic, státní organizace (např. dojde k znečištění štěrkového lože, přejezdu, poškození drážního zařízení, ohrožení stability drážního tělesa apod.), zhotovitel bude okamžitě o této skutečnosti informovat vedoucího TO Choceň p. Martináka a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného vyloučení dopravy.
10. Změny v projektové dokumentaci, požadujeme předložit k novému posouzení a to ještě před zahájením prací.

Trváme na tom, aby výše uvedené podmínky tohoto stanoviska byly předány zhotoviteli stavby jako nezbytně závazné, s uvedením č. j. a data vydání stanoviska.

Souhrnné stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené a námi ověřené dokumentace s platností 2 let od data vydání souhrnného stanoviska.

Ing. Jiří Venc
náměstek ředitele pro techniku

Přílohy


Příloha 1 – ověření situace

Příloha 2 – zakres sítí ve správě SSZT

Příloha 3 – vyjádření ČD Telematika



Správa železnic
státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Králové
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
[17]



LEGENDA:

	řešený úsek koryta Lodrantky
	hlavní přístupové zpevněné komunikace (silnice II. třídy, místní a účelové kom.)
	železniční trať 016
	hranice pozemků dle KN
	čísla parcel dle katastru nemovitostí
	pozemky dotčené stavbou
	dočasně dotčené pozemky (přístupy na staveniště)
	zařízení staveniště



Správa železnic
státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Králové
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
[17]



Zodpovědný projektant		Vypracoval	Technická kontrola
Ing. Pavel Romášek		Ing. Pavel Romášek	Ing. Lubor Dřítě
Kraj: Pardubický		Obec: Dolní Roveň	
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Vřta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové			
Lodrantka, Dolní Roveň,		Stupeň	DSJ
odstranění nánosů, ř. km 5,280 — 5,420		Datum	01/2021
Katastrální situace		Zakázkové číslo	M20/065
		Formát	A3
		Měřítko:	Číslo přílohy: C.2
			1:1000
Predložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy MultiQua s.r.o., Hradec Králové			

multiQua s.r.o.
MULTIAQUA s.r.o.
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 60113111 TEL: +420 498 500 399
DIČ: CZ60113111 WWW.MULTIAQUA.CZ

