

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ STÁTNÍHO PODNIKU POVODÍ MORAVY, s.p. – 3. ETAPA

Dřevařská 11, 602 00 Brno

D - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VÝKAZ VÝMĚR - KLM

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

(dokumentace dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.)

Vypracoval: **Ing. arch. Pavel Matoušek**

Zakázkové číslo: **1487-16**

Archivní číslo: **1487-16-D-B.4**

Brno, červenec 2021

přemístění KLM jednotek pro kanceláře 5 NP

		množství	jednotková cena	cena celkem
odsáti chladivového okruhu od hlavních jednotek jednotky	ks	2,0	0	0
demontáž stávajících jednotek	ks	13,0	0	0
montáž jednotek do navržených pozic	ks	13,0	0	0
prodloužení Cu potrubí (pro 13 jednotek)	m	32,5	0	0
úprava odvodu kondenzátu - zaústění do páteřního rozvodu	m	32,5	0	0
lišta pro uložení Cu potrubí a odv. kond.	m	32,5	0	0
spojovací a montážní materiál	ks	13,0	0	0
úprava páteřního rozvodu Cu potrubí v chodbě (5NP)	kpl	1,0	0	0
doplnění chladiva do chladivového okruhu hlavních jednotek	kg	6,0	0	0
vyčištění KLM jednotek po stavebních úpravách	ks	13,0	0	0
zprovoznění systému, kontrola nastavení parametrů, funkční	kpl	1,0	0	0

dodplnění uzavíracích ventilů na páteřních rozvodech

Danfoss ventil kulový 10 mm	ks	1,0	0	0
Danfoss ventil kulový 12 mm	ks	1,0	0	0
Danfoss ventil kulový 22 mm	ks	1,0	0	0
Danfoss ventil kulový 28 mm	ks	1,0	0	0
Svářecí práce	hod	6,0	0	0
Tlaková zkouška dusíkem, okruhů hlavních jednotek	kpl	1,0	0	0
Vakuování, plnění chladivem, zprovoznění okruhů hlavních	hod	16,0	0	0

Cena celkem bez DPH**0**

přemístění KLM jednotek pro kanceláře 6 NP

		množství	jednotková cena	cena celkem
odsáti chladivového okruhu od hlavních jednotek jednotky	ks	2,0	0	0
demontáž stávajících jednotek	ks	11,0	0	0
montáž jednotek do navržených pozic	ks	11,0	0	0
prodloužení Cu potrubí (pro 11 jednotek)	m	27,5	0	0
úprava odvodu kondenzátu - zaústění do páteřního rozvodu	m	27,5	0	0
lišta pro uložení Cu potrubí a odv. kond.	m	27,5	0	0
spojovací a montážní materiál	ks	11,0	0	0
úprava páteřního rozvodu Cu potrubí v chodbě (6NP)	kpl	1,0	0	0
doplnění chladiva do chladivového okruhu hlavních jednotek	kg	6,0	0	0
vyčištění KLM jednotek po stavebních úpravách	ks	11,0	0	0
zprovoznění systému, kontrola nastavení parametrů, funkční	kpl	1,0	0	0

dodplnění uzavíracích ventilů na páteřních rozvodech

Danfoss ventil kulový 10 mm	ks	1,0	0	0
Danfoss ventil kulový 12 mm	ks	1,0	0	0
Danfoss ventil kulový 22 mm	ks	1,0	0	0
Danfoss ventil kulový 28 mm	ks	1,0	0	0
Svářecí práce	hod	6,0	0	0
Tlaková zkouška dusíkem, okruhů hlavních jednotek	kpl	1,0	0	0
Vakuování, plnění chladivem, zprovoznění okruhů hlavních	hod	16,0	0	0

Cena celkem bez DPH**0**