

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 6NP:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHY m²
601	KANCELÁŘ	34,40
602	KANCELÁŘ	14,80
603	KANCELÁŘ	14,80
604	KANCELÁŘ	15,90
605	KANCELÁŘ	15,90
606	KANCELÁŘ	15,90
607	KANCELÁŘ	15,90
608	KANCELÁŘ	34,30
609	CHODBA	32,40
610	KANCELÁŘ	32,30
611	KANCELÁŘ	31,66
612	KANCELÁŘ	15,90
613	VÝLEVKA	1,23
614	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	15,90
615	SCHODIŠTĚ	46,80
616	VÝTAH 2x	3,24
617	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	16,80
618	HALA	18,50

LEGENDA

- DATOVÁ DVOJZÁSUVKA POLOZAPUŠTĚNÁ 2xRJ45
- PK DATOVÁ 2xZÁSUVKA DO PARAPETNÍHO ŽLABU 2x1xRJ45
- DATOVÁ ZÁSUVKA POLOZAPUŠTĚNÁ 1xRJ45 (PRO ČTEČKY, KAMERY ATD.)
- 425,426 DATA DATOVÁ ZÁSUVKA NEBUDE OSAZENÁ, BUDOU ZATAŽENY DATOVÉ KABELY A SMOTÁNY V KRABICI
- PODLAHOVÉ KRABICE PRO PC ZÁSUVKY 230V + DATOVÉ ZÁSUVKY
- KABELOVÉ STOUPACÍ VEDENÍ
- DATOVÉ ROZVODY

POZNÁMKA:

- U ZÁSUVEK V PODHLEDU BUDE PONECHÁNA STOČENÁ 5m KABELOVÁ REZERVA
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK URČÍ PROJEKTANT INTERIÉRU
- ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ BUDOU DOZBROJENY DATOVÝMI ZÁSUVKAMI V RÁMCI SLABOPROUDU

DODÁVKA SILNOPROUDU:

- V KANCELÁŘÍCH BUDOU V RÁMCI SILNOPROUDU ZALOŽENY VEŠKERÉ CHRÁNIČKY A KRABICE PRO DATOVÉ ZÁSUVKY

POZNÁMKA EPS:

Součástí realizace je příprava pro EPS. Po celém patře bude natažen kabel J-Y(St)-Y 1x2x0,8mm2 a to tak, že bude začínat v nově vybudovaném stoupacím vedení na chodbě vedle výtahu a potom bude kabel veden po chodbě a postupně bude do každé místnosti zatažena smyčka tohoto kabelu, tak, aby byla přístupná z montážního otvoru pro svítidla. Takto bude postupně provedena příprava do každé místnosti na patře. Na chodbě budou připraveny 3 místa u kraje podhledu aby se k tomuto místu mohl nainstalovat hlásič EPS. Smyčka bude ukončena v nově vybudovaném stoupacím vedení na chodbě vedle výtahu. Na chodbě bude kabel pro EPS před vstupem do místnosti a po výstupu z místnosti pevně připevněn, aby nemohlo dojít ke stažení.

±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1NP

vypracoval	HIP	
ING. P. ŠULC	ING. ARCH. P. MATOUŠEK	
objednatel:	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60 00 Brno	

REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ POVODÍ MORAVY, S.P. - 3.ETAPA

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DISPOZICE 6NP - DATOVÉ ROZVODY	formát	měřítko	výkr. č.
	5A4	1:50	E.2-03

INTERIÉR DESIGN ARCHITEKTURA