


- POZNÁMKA:**
- BETONÁŽ PODKLADNÍHO BETONU BUDE PROVÁDĚNA SOUČASNĚ S VÝKOPEM STAVEBNÍ JÁMY PRO PODKLADNÍ BETON
 - PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ POD ÚROVNÍ HPV SE ZŘÍDÍ ČERPACÍ STUJNA S PROSTUPY NA PRACOVNÍ DRENÁŽ
 - VÝKOP A ZŘÍZENÍ PRACOVNÍ DRENÁŽE BUDE RUČNÍ A BUDE PROVÁDĚNO SOUČASNĚ S VÝKOPEM STAVEBNÍ JÁMY NA KÓTU 304,80m n.m. POSTUP ZŘÍZOVÁNÍ PRACOVNÍ DRENÁŽE BUDE SMĚREM OD ČERPACÍ STUJNY KE KONCI DRENÁŽE
 - DNO STUJNY BUDE VYPLĚNO KAMENIVEM DRCENÝM fr. 8–32mm
 - SOUČASNĚ Z VÝKOPEM NA ÚROVEŇ 303,80m n.m. BUDE PROVÁDĚNA BETONÁŽ PODKLADNÍHO BETONU ZA SOUČASNÉHO ČERPÁNÍ PROSÁKLÉ VODY PRACOVNÍ DRENÁŽÍ TAK ČERPÁNÍ VODY SAMOSTATNÝM ČERPADLEM Z JÁMY VÝKOPU LOŽE.

POZNÁMKA:


PŘEVEDENÍ VODY PO DOBU REALIZACE SO02 DOČASNÝM KORYTEM. LICHOBĚŽNÍKOVÉ KORYTO, ŠÍŘKA DNA 4,50m, SKLON SVAHŮ 1:2. ÚROVEŇ PB HRÁZKY 309,00m n.m. KONKÁVNÍ SVAH OPEVNĚN ZÁHOZEM Z L.K. PO ODSTRANĚNÍ KORYTA BUDE LOMOVÝ KÁMEN POUŽIT DO OPEVNĚNÍ OBJEKTŮ STAVBY. TERÉN BUDE UVEDEN DO PŮVODNÍHO STAVU

ŘEZ A-A



SEZNAM VYTYČOVACÍCH BODŮ

- 1 –555268.2177 –1174852.3296
- 2 –555271.0831 –1174853.8204
- 3 –555269.2538 –1174850.3380
- 4 –555272.1192 –1174851.8288
- 5 –555261.8176 –1174846.4636
- 6 –555287.0119 –1174859.5712
- 7 –555288.8010 –1174894.7142
- 8 –555293.8465 –1174882.4927
- 9 –555298.8002 –1174875.3985
- 10 –555306.2868 –1174871.0605
- 11 –555315.5900 –1174868.1100



| | | | |
|---|--------------------|--|-------------------------|
| Zodpovědný pracovník | Vypracoval |  AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. Kopustý 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz | |
| Ing. Milan Bartolšic | Ing. Jan Varadinek | | |
| Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno | | Formát | |
| Akce: Úprava záchytné nádrže nad VD Koryčany | | Datum | říjen 2020 |
| | | Číslo stavby | |
| Příloha: SO02 – PODŘADNÝ VÝPUSTNÝ OBJEKT VÝKOPOVÝ PLÁN | | Měřítko 1:100 | Číslo přílohy D.1.1.b.8 |