

# SITUACE ZÁSAD ORGANIZACE VÝSTAVBY Č.2


M 1:500


- LEGENDA:**
- NÁVRH - UPRAVENÝ TERÉN
  - STÁVAJÍCÍ TERÉN
  - HRANICE PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTÍ
  - HRANICE STAVENIŠTĚ
  - SJEZD DO KORYTA
  - PROSTOR URČENÝ PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A MEZIDEPONII
  - VSTUP NA STAVENIŠTĚ
  - OBOUSMĚRNÝ PROVOZ
  - MIMO VOZIDEL S POVOLENÍM STAVBY
  - OPRAVA OBRUSNÉ VRSY ASFALTOVÉ CYKLOSTEZKY V MÍSTĚ SJEZDŮ DO KORYTA
  - KÁCENÍ STROMŮ
  - PRŮŘEZ V SOUVISLÝCH KEŘOVÝCH POROSTECH

**POZNÁMKA:**

- NÁVRHOVÁ RYCHLOST NA STAVENIŠTI = 10 km/h
- V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ KRYTÍ KOMUNIKACÍ PODÉL TOKU BUDE PO DOKONČENÍ STAVBY PROVEDENA OPRAVA POVRCHU.
- DOVOZ MATERIÁLU Z MEZIDEPONIE DO KORYTA BUDE PO ASFALTOVÉ CYKLOSTEZCE PROVÁDĚN TECHNICKOU DO CELKOVÉ HMOTNOSTI 10 TUN VČETNĚ NÁKLADU.
- PLOCHY ZABRANÉ STAVENIŠTĚM BUDOU UZAVŘENY A V CO NEJKRATŠÍM TERMÍNU VYBUDOVÁNY S UVEDENÍM POVRCHU DO PŮVODNÍHO STAVU
- PŘI STAVBĚ BUDE ZACHOVÁN PŘÍSTUP KE VŠEM NEMOVITOSTEM
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE VYŘÍZENO POVOLENÍ KE ZVLÁŠTNÍMU UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE A POVOLENÍ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V DOTČENÉM ÚSEKU
- VLASTNÍCI NAPOJENÝCH POZEMKŮ BUDOU V DOSTATEČNÉM PŘEDSTÍHU INFORMOVÁNI O TERMÍNU UZAVŘENÍ KOMUNIKACE.
- VÝKOPY V PROSTORU STUPNĚ OSEK NAD BEČVOU BUDOU PODÉL CYKLOSTEZKY ZABEZPEČENY PLOTVOU ZABRANOU
- PŘED ZAHÁJENÍM A PO DOKONČENÍ STAVBY BUDE PROVEDENA PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ VČETNĚ MOSTKŮ A POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI MOSTKŮ POUŽITÝCH PRO POJEZD STAVEBNÍ TECHNIKY

## KLAD LISTŮ SITUACNÍCH VÝKRESŮ:



NÁVRH/VYPRACOVAL: ING. HALOŮZKA		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. HALOŮZKA	VEDOUcí PROJEKTANT: ING. BASOVNÍK	TECHNICKÁ KONTROLA: ING. LAZÁREK, DIS.	 <b>LB PROJEKT</b>  Mojmírova n.č. 3105/6a, 612 00 Brno IČ: 29262747, TEL.: 605 114 896
KRAJ: OLOMOUCKÝ			KATASTR. ÚZEMÍ: OSEK NAD BEČVOU		
STAVEBNÍ PŮVODÍ MORAVY, s.p. DŘEVÁŘSKÁ 11, 602 00 BRNO					
AKCE: <b>BEČVA, OSEK NAD BEČVOU I - OPRAVA KORYTA TOKU Ř.KM 21,851 - 22,929</b>					
SITUACE ZÁSAD ORGANIZACE VÝSTAVBY Č.2					DATUM: 09/2021
					STUPEŇ: DPS
					FORMÁT: 7x44
					MĚŘÍTKO: 1: 500
					ČÍSLO PŘÍLOHY: <b>C.4.2</b>