



## MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ, odbor životního prostředí

nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Vaše čj. /spis. zn.:

Jaroměř 17.01.2022

Čj.: PDMUJA 2957/2022

Spis. zn.: OŽP-625-2/2022-Hř

Vyřizuje: Ing. Hana Hřivnová

Tel.: 491 847 154

e-mail: hrivnova@jaromer-josefov.cz

### Stavebník

Povodí Labe státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, 70890005

### **Souhlas s ohlášením podle ustanovení § 15a odst. 6 vodního zákona**

Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí (dále jen „správní úřad“), jako místně příslušný úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“) a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) na základě ohlášení udržovacích prací doručeného správnímu úřadu dne 09.12.2021 podle ustanovení § 15a odst. 6 vodního zákona

### **souhlasí s provedením udržovacích prací**

**„Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění ř. km 4,500 – 4,624“** na pozemkových parcelách č. 371/55 (zast. plocha), 371/54 (vodní plocha), 371/1 (vodní plocha), v k.ú. Zvole a na pozemkových parcelách č. 2499 (vodní plocha), 2606 (zast. plocha), 2607 (vodní plocha) v k.ú. Dolany u Jaroměře, č.h.p. 1-01-02-0059-0-00 - Úpa, IDVT 10100036, souřadnice S-JTSK X: 1026119, Y: 628895.

Termín provedení udržovacích prací: 1.1.2022 – 31.12.2025

Účel udržovacích prací: zajištění stability a obnovení těsnosti podloží, celková oprava jezu

### Rozsah udržovacích prací

Udržovací práce budou provedeny podle projektové dokumentace zpracované Františkem Vyleťalem, ČKAIT 0601816, datum 09/2021. Hlavním cílem prací je zajistit stabilitu jezové konstrukce, tzn. obnovit těsnost podloží pod stávající konstrukcí jezu a tím zamezit protékání vody a následně provést celkovou opravu konstrukce jezu. Dále bude opraveno navazující opevnění jezu, a to poškozená část pravobřežní patky vývaru a přilehlá svahová dlažba a protější levobřežní svahová dlažba. Práce budou prováděny v zájmkovaném staveništi. Pro převod vody bude využita MVE 4 m<sup>3</sup>/s, případně nová jalová propust (bude-li již k dispozici) 4 m<sup>3</sup>/s. Průtoky nad 5,7 m<sup>3</sup>/s mohou být za určitých podmínek převáděny do VD Rozkoš.

Pro zajištění těsnosti podloží jezu je navrženo provedení těsnící stěny pomocí tryskové injektáže pod horním a dolním prahem, která nahradí původní nefunkční dřevěnou štětovou stěnu.

#### SO 01

- Oprava horního prahu, zalomeného celk. délky 24,7 m – vybourání až na kótu 256,30 m n.m. a nahrazení novou ŽB konstrukcí
- Oprava dolního prahu délky 9,7 m – dolní práh v levé části dl. 15,02 je zachovalý a bude ponechán, zbývající část bude po provedení tryskové injektáže odstraněna až na kótu 253,93 m n.m. a nahrazena novou ŽB konstrukcí
- Oprava předprsí jezu - odstranění poškozeného opevnění tl. 300 mm, obnovení betonáže o mocnosti 300 mm,
- Oprava betonové (pravé) části skluzové plochy v celé ploše 96,8 m<sup>2</sup> – vrchní zvětralá vrstva o tl. 50 – 70 mm bude odstraněna a nahrazena novou ŽB vrstvou tl. 150 mm,
- Oprava levé kamenné skluzové plochy v celé ploše 151,5 m<sup>2</sup> – bude zajištěna stabilita kamenných desek vyplněním zjištěných dutin cementovou zálivkou, poté bude provedeno přespárování celé kamenné plochy,
- Oprava stupadel na LB, lícních ploch pravého a levého jezového pilíře včetně parapetů o celkových plochách 53,2 m<sup>2</sup> a 54,2 m<sup>2</sup>

#### SO 02

- Oprava pravobřežní patky vývaru a přilehlé svahové dlažby
- Oprava levobřežní patky přilehlé svahové dlažby

Otisk úředního razítka

Ing. Hana Hřivnová v.r.  
zástupce vedoucího odboru životního prostředí

Správní poplatek podle položky 18, bodu 4 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 500 Kč byl zaplacen dne 07.01.2022.