

DETAIL ÚPRAVY SDK STĚNY



POPIS ÚPRAV

ÚPRAVA OMÍTANÝCH KONSTRUKCÍ:

- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ PODKLADU
- TMELENÍ PRASKLIN, STĚRKOVÁNÍ PLOŠNÝCH NEROVNOSTÍ
- PŘEBROUŠENÍ
- PENETRACE
- STRUKTURÁLNÍ NÁTĚR TMAVĚ HNĚDÝ

ÚPRAVA SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ:

- MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ PODKLADU
- VYSPRAVENÍ PRASKLIN BRUSNÝM TMELEM
- PLOŠNÉ STĚRKOVÁNÍ
- PŘEBROUŠENÍ
- PENETRACE
- STRUKTURÁLNÍ NÁTĚR TMAVĚ HNĚDÝ

LEGENDA ZNAČEK

- HRANICE ŘEŠENÉHO PROSTORU
- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH OMÍTANÝCH ZDĚNÝCH A BETONOVÝCH STĚN
  PLOCHA: 494,0 M2
- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH SDK PŘEDSAZENÝCH STĚN VÝŠKY 1860MM
  PLOCHA: 111,0 M2

ZPRACOVATEL	SunDrive s.r.o.		
INVESTOR	Národní zemědělské muzeum		
NÁZEV AKCE	PROJEKT EXPOZICE RYBÁŘSTVÍ PRO POBOČKU PRAHA	DATUM	2/2015
ODDÍL	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO	1:100
NÁZEV VÝKRESU	ÚPRAVA STĚN	VÝKRES	15