



STANIČENÍ  
ř. km 24,852-24,871 PB



- Oprava:
- bourání stávající opěrné zdi z LK na MC
  - bourání stávající betonové předsazené patky v celém objemu a hloubce
  - zásyp rýhy po předsazené patce štěrkovým materiálem se zhutněním, do 800 mm pod novou niveletu dna
  - výkop rýhy pro založení nové záhozu
  - vyskládání nového opevnění svahu formou záhozu z LK záhozu z LK nad 200 kg/ks s urováním líce a vyklínováním spár úlomky kamene, kameny budou kladeny delší stranou kolmo ke svahu, s vytvořením prostorové vazby
  - nad záhozem bude proveden zásyp zeminou se zhutněním a osetí travním semenem
  - doplnění dna záhozem nad 200 kg do úrovně nově navržené nivelety dna, s drsným povrchem
  - proštěrkování záhozu ve dně do poloviny výšky horní vrstvy kamenů štěrkovým materiálem z odtěžených nánosů

STANIČENÍ  
ř. km 24,871 - 24,882 PB




- Oprava:
- rozebrání zbytku dlažby z LK na sucho
  - bourání stávající betonové předsazené patky v celém objemu a hloubce
  - dosyp svahu v nátrži zeminou se zhutněním, svahování
  - zásyp rýhy po předsazené patce štěrkovým materiálem se zhutněním, do 800 mm pod novou niveletu dna
  - výkop rýhy pro založení nové záhozu
  - vyskládání nového opevnění svahu formou záhozu z LK záhozu z LK nad 200 kg/ks s urováním líce a vyklínováním spár úlomky kamene, kameny budou kladeny delší stranou kolmo ke svahu, s vytvořením prostorové vazby
  - nad záhozem bude proveden zásyp zeminou se zhutněním a osetí travním semenem
  - doplnění dna záhozem nad 200 kg do úrovně nově navržené nivelety dna, s drsným povrchem
  - proštěrkování záhozu ve dně do poloviny výšky horní vrstvy kamenů štěrkovým materiálem z odtěžených nánosů

Souřadnicový systém: JTSK  
Výškový systém: B.p.v



LESPROJEKT KRNOV  
s.r.o.  
Revoluční 1138/76, 794 02 KRNOV  
Tel. 554 615 878 , Fax: 554 611 430

PROJEKTANT:		KONTROLA:	ZODP. PROJEKTANT:	 <div>LESPRAJEKT KRNOV s.r.o.</div>	
Ing. Vlasta Horáková		Ing. Ladislav Řehka	Ing. Ladislav Řehka		
INVESTOR: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava					
KRAJ: Olomoucký		MĚSTSKÝ (OB.) ÚŘAD: Jeseník			
STAVBA: <div>Úprava Bělé ř. km 24,735-25,500 (DHM č. 06244)</div>				FORMÁT:	2x A4
				DATUM:	11/2021
				STUPEŇ:	DOS
				ARCH. ČÍSLO:	44072
OBSAH: <div>NÁHRADA ZDI A DLAŽBY ZÁHOZEM Z LK</div>				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
				1 : 50	D.3.B.2