



STANIČENÍ
ř. km 25,180-25,220 LB



- Oprava:
- rozebrání zbytku předsazené patky
 - výkop rýhy podél záhozu hl. 800, šířky dna 600 mm
 - vyplnění lomovým kamenem nad 200 kg, bez vyklínování
 - vynechání štěrbin mezi kameny v patě svahu šířky 50–150 mm pro úkryty vodních živočichů
 - proštěrkování záhozu ve dně do úrovně 200 mm pod niveletu dna materiálem z odtěžení nánosů

STANIČENÍ
ř. km 24,770-24,785 PB
ř. km 24,785-24,851 PB




- Oprava:
- rozebrání zbytku záhozové patky
 - výkop rýhy podél paty dlažby hl. 800, šířky dna 800 mm
 - vyplnění lomovým kamenem nad 200 kg, bez vyklínování
 - vynechání štěrbin mezi kameny v patě svahu šířky 50–150 mm pro úkryty vodních živočichů
 - proštěrkování záhozu ve dně do úrovně 200 mm pod niveletu dna materiálem z odtěžení nánosů

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: B.p.v



LESPROJEKT KRNOV
s.r.o.
Revoluční 1138/76, 794 02 KRNOV
Tel. 554 615 878 , Fax: 554 611 430

PROJEKTANT:		KONTROLA:	ZODP. PROJEKTANT:	 <div>LESPROJEKT KRNOV s. r. o.</div>	
Ing. Vlasta Horáková		Ing. Ladislav Řehka	Ing. Ladislav Řehka		
INVESTOR: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava					
KRAJ: Olomoucký		MĚSTSKÝ (OB.) ÚŘAD: Jeseník			
STAVBA: <div>Úprava Bělé ř. km 24,735-25,500 (DHM č. 06244)</div>				FORMÁT:	2x A4
				DATUM:	11/2021
				STUPEŇ:	DOS
				ARCH. ČÍSLO:	44052
OBSAH: DOPLNĚNÍ ZÁHOZOVÉ PATKY				MĚŘÍTKO: 1 : 50	ČÍSLO VÝKRESU: D.3.B.4