

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 7NP:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
701	KANCELÁŘ	17,50
702	KANCELÁŘ	16,50
703	KANCELÁŘ	14,80
704	KANCELÁŘ	14,80
705	KANCELÁŘ	15,90
706	KANCELÁŘ	15,90
707	KANCELÁŘ	15,90
708	KANCELÁŘ	15,90
709	KANCELÁŘ	34,30
710	CHODBA	25,60
711	zrušeno	-
712	KANCELÁŘ	33,93
713	KANCELÁŘ	32,58
714	KUCHYŇKA	15,90
715	VÝLEVKA	1,28
716	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - MUŽI	13,83
717	SCHODIŠTĚ	46,80
718	VÝTAH 2x	3,24
719	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - ŽENY	16,80
720	HALA	18,50

Příklad označení svítidla: 3 x A / 2 – Q2

- OVLÁDACÍ PRVEK
- Č.OBVODU
- TYP SVÍTIDLA
- POČET SVÍTIDEL

POZNÁMKA:
- EL. ROZVOD BUDE PROVEDEN V PODHLEDU V DRÁŽEných ŽLABECH NEBO VOLNĚ
- K VYPÍNAČŮM BUDOU KABELY ULOŽENY POD OMÍTKU, VYPÍNAČE BUDOU VYMĚNĚNY
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ URČÍ PROJEKTANT INTERIÉRU

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ PROSTORY – AB5
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTÍM

LEGENDA SVÍTIDEL

- A — SVÍTIDLO "A", vestavné LED svítidlo s rámem do SDK, 2x16W, 4100 lm, 4000K, IP40
- B / BN — SVÍTIDLO "B", vestavné rámečkové LED svítidlo 1x20W, 2700 lm, 4000K, IP40, délka 1200mm; SVÍTIDLO "BN", vestavné rámečkové LED svítidlo 1x20W, 2700 lm, 4000K, IP40, délka 1200mm S NOUZOVÝM MODULEM
- B1 / B2 — SVÍTIDLO "B1", přisazené/závěsné bezrámečkové LED svítidlo 1x20W, 2000 lm, 4000K, IP40, délka 900mm; SVÍTIDLO "B2", přisazené/závěsné bezrámečkové LED svítidlo 1x20W, 2000 lm, 4000K, IP40, délka 600mm
- B4 / BN4 — SVÍTIDLO "B4", přisazené/závěsné bezrámečkové LED svítidlo 1x20W, 2700 lm, 4000K, IP40, délka 1200mm; SVÍTIDLO "BN4", přisazené/závěsné bezrámečkové LED svítidlo 1x20W, 2700 lm, 4000K, IP40, délka 1200mm S NOUZOVÝM MODULEM
- C — SVÍTIDLO "C", vestavné kruhové LED svítidlo do SDK-downlight, LED 1x18W, 1800 lm, 4000K, IP44
- D — SVÍTIDLO "D", vestavné kruhové LED svítidlo do SDK-downlight, LED 1x14W, 1400 lm, 4000K, IP44
- N — SVÍTIDLO "N", nouzové svítidlo s vlastním zdrojem, 1h., LED 1x1W , 90 lm, IP44

LEGENDA

- 1 POL.VYPÍNAČ,10A, 250V (ŘAZENÍ 1), IP20
- STŘÍD.PŘEPÍNAČ,10A, 250V (ŘAZENÍ 6), IP20
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ,10A, 250V (ŘAZENÍ 5), IP20
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 7), IP20
- DVOJITÝ STŘÍD.PŘEPÍNAČ,10A, 250V (ŘAZENÍ 6+6), IP20
- POHYBOVÉ ČIDLO NÁSTĚNNÉ 180 st

LEGENDA KABELŮ

- KABEL CYKY-O 2x1.5
- KABEL CYKY-J 3x1.5 PRO SVĚTLO
- KABEL CYKY-J 5x1.5 PRO SVĚTLO
- KABEL CYKY-O 3x1.5 PRO SPÍNAČ Č.5,6
- KABEL CYKY-O 4x1.5 PRO SPÍNAČ Č.7
- KABEL CYKY-J 7x1.5 PRO SPÍNAČ Č.6+6
- KABEL CYKY-J 7x1.5 PRO SPÍNAČ Č.6+6

±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1NP

vypracoval	HIP
ING. P. ŠULC	ING. ARCH. P. MATOUŠEK
objednatel:	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60 00 Brno

REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ POVODÍ MORAVY, S.P. - 4. ETAPA

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DISPOZICE 7NP - OSVĚTLENÍ

formát	měřítko	výkr. č.
5A4	1:50	E.1-01

INTERIÉR DESIGN ARCHITEKTURA