

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 7NP:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
701	KANCELÁŘ	17,50
702	KANCELÁŘ	16,50
703	KANCELÁŘ	14,80
704	KANCELÁŘ	14,80
705	KANCELÁŘ	15,90
706	KANCELÁŘ	15,90
707	KANCELÁŘ	15,90
708	KANCELÁŘ	15,90
709	KANCELÁŘ	34,30
710	CHODBA	25,60
711	zrušeno	-
712	KANCELÁŘ	33,93
713	KANCELÁŘ	32,58
714	KUCHYŇKA	15,90
715	VÝLEVKA	1,28
716	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - MUŽI	13,83
717	SCHODIŠTĚ	46,80
718	VÝTAH 2x	3,24
719	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - ŽENY	16,80
720	HALA	18,50

LEGENDA

- DATOVÁ DVOJZÁSUVKA POLOZAPUŠTĚNÁ 2xRJ45
- DATOVÁ 2xZÁSUVKA DO PARAPETNÍHO ŽLABU 2x1xRJ45
- 1xZÁSUVKA HDMI
- DATOVÁ ZÁSUVKA POLOZAPUŠTĚNÁ 1xRJ45 (PRO ČTEČKY, KAMERY ATD.)
- DATOVÁ ZÁSUVKA NEBUDE OSAZENÁ, BUDOU ZATAŽENY DATOVÉ KABELY A SMOTÁNY V KRABICI
- PODLAHOVÉ KRABICI PRO PC ZÁSUVKY 230V + DATOVÉ ZÁSUVKY
- KABELOVÉ STOUPACÍ VEDENÍ
- DATOVÉ ROZVODY

POZNÁMKA:
- U ZÁSUVEK V PODHLEDU BUDE PONECHÁNA STOČENÁ 5m KABELOVÁ REZERVA
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK URČÍ PROJEKTANT INTERIÉRU
- ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ BUDOU DOZBROJENY DATOVÝMI ZÁSUVKAMI V RÁMCI SLABOPROUDU

DODÁVKA SILNOPROUDU:
- V KANCELÁŘÍCH BUDOU V RÁMCI SILNOPROUDU ZALOŽENY VEŠKERÉ CHRÁNIČKY A KRABICE PRO DATOVÉ ZÁSUVKY

POZNÁMKA EPS:

Součástí realizace je příprava pro EPS. Po celém patře bude natažen kabel J-Y(St)-Y 1x2x0,8mm2 a to tak, že bude začínat v nově vybudovaném stoupacím vedení na chodbě vedle výtahu a potom bude kabel veden po chodbě a postupně bude do každé místnosti zatažena smyčka tohoto kabelu, tak, aby byla přístupná z montážního otvoru pro svítidla. Takto bude postupně provedena příprava do každé místnosti na patře. Na chodbě budou připraveny 3 místa u kraje podhledu aby se k tomuto místu mohl nainstalovat hlásič EPS. Smyčka bude ukončena v nově vybudovaném stoupacím vedení na chodbě vedle výtahu. Na chodbě bude kabel pro EPS před vstupem do místnosti a po výstupu z místnosti pevně připevněn, aby nemohlo dojít ke stažení.

±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1NP

vypracoval	HIP	
ING. P. ŠULC	ING. ARCH. P. MATOUŠEK	
objednatel:	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60 00 Brno	
REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ POVODÍ MORAVY, S.P. - 4.ETAPA		
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
DISPOZICE 7NP - DATOVÉ ROZVODY	formát: 5A4	měřítko: 1:50
	výkr. č.: E.2-02	

INTERIÉR DESIGN ARCHITEKTURA