



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČ. MÍSTNOSTI	NÁZEV	PLOCHA (m2)	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU
101	VSTUP	6,97	KERAM. DLAŽBU ODSEKAT. NOVE - KERAMICKÁ DLAŽBA + KERAMICKÝ SOKL V.70	ZAPRAVENÍ NOVÉ ELEKTROINSTALACE, VRCHNÍ JEMNÁ VÁPENNÁ OMÍTKA + 2x MALBA BILÁ	OSKRBAT MALBU, ZAPRAVIT NOVOU EL. NOVÁ VRCHNÍ JEMNÁ VÁP. OMÍTKA + 2x MALBA
102	SKLAD NÁŘADÍ	13,89	OČIŠTĚNÍ BETONU, PENETRACE STĚRKA NA BETON + NÁTĚR NA BETON	ZAPRAVENÍ NOVÉ ELEKTROINSTALACE, VRCHNÍ JEMNÁ VÁPENNÁ OMÍTKA + 2x MALBA BILÁ	OSKRBAT MALBU, ZAPRAVIT NOVOU EL. SDK PODHLED. PENETRACE +2x MALBA BILÁ
103	DÍLNA	17,23	OČIŠTĚNÍ BETONU, PENETRACE STĚRKA NA BETON + NÁTĚR NA BETON	ZAPRAVENÍ NOVÉ ELEKTROINSTALACE, VRCHNÍ JEMNÁ VÁPENNÁ OMÍTKA + 2x MALBA BILÁ	OSKRBAT MALBU, ZAPRAVIT NOVOU EL. SDK PODHLED. PENETRACE +2x MALBA BILÁ
104	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,00	OČIŠTĚNÍ BETONU NOVE - KERAMICKÁ DLAŽBA	ZAPRAVENÍ NOVÉ ELEKTROINSTALACE, KER. OBKLAD V. 2 m. A JEMNÁ VÁP. OMÍTKA + 2x MALBA BILÁ	OSKRBAT MALBU, ZAPRAVIT NOVOU EL. NOVÁ VRCHNÍ JEMNÁ VÁP. OMÍTKA + 2x MALBA
105	WC	1,40	ODSEKAT STÁVAJÍCÍ DLAŽBU NOVE - KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD DO VÝŠKY 1,5 M. ODSEKAT NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2 m + JEMNÁ VÁP. OMÍTKA A 2x MALBA BILÁ	OSKRBAT MALBU, ZAPRAVIT NOVOU EL. NOVÁ VRCHNÍ JEMNÁ VÁP. OMÍTKA + 2x MALBA
106	PŘEDSÍŇ	4,71	STRHNOUT STÁV. PVC, NOVE - NIVELAČNÍ STĚRKA VINÝLOVÁ PODLAHA + SOKLOVÁ PVC LÍŠTA	ZAPRAVENÍ NOVÉ ELEKTROINSTALACE, VRCHNÍ JEMNÁ VÁPENNÁ OMÍTKA + 2x MALBA BILÁ	OSKRBAT MALBU, ZAPRAVIT NOVOU EL. NOVÁ VRCHNÍ JEMNÁ VÁP. OMÍTKA + 2x MALBA
107	KOUPELNA	3,04	STRHNOUT STÁV. PVC, NOVE - KERAMICKÁ DLAŽBA	ZAPRAVENÍ NOVÉ ELEKTROINSTALACE, KER. OBKLAD V. 2 m. A JEMNÁ VÁP. OMÍTKA + 2x MALBA BILÁ	OSKRBAT MALBU, ZAPRAVIT NOVOU EL. NOVÁ VRCHNÍ JEMNÁ VÁP. OMÍTKA + 2x MALBA
108	ŠATNA	8,80	ZAPRAVENÍ NOVÉ ELEKTROINSTALACE, VRCHNÍ JEMNÁ VÁPENNÁ OMÍTKA + 2x MALBA BILÁ	ZAPRAVENÍ NOVÉ ELEKTROINSTALACE, VRCHNÍ JEMNÁ VÁPENNÁ OMÍTKA + 2x MALBA BILÁ	OSKRBAT MALBU, ZAPRAVIT NOVOU EL. NOVÁ VRCHNÍ JEMNÁ VÁP. OMÍTKA + 2x MALBA
109	KANCELÁŘ	18,77	STRHNOUT STÁV. PVC, NOVE - NIVELAČNÍ STĚRKA VINÝLOVÁ PODLAHA + SOKLOVÁ PVC LÍŠTA	ZAPRAVENÍ NOVÉ ELEKTROINSTALACE, VRCHNÍ JEMNÁ VÁPENNÁ OMÍTKA + 2x MALBA BILÁ	OSKRBAT MALBU, ZAPRAVIT NOVOU EL. NOVÁ VRCHNÍ JEMNÁ VÁP. OMÍTKA + 2x MALBA
110	KANCELÁŘ	9,61	STRHNOUT STÁV. PVC, NOVE - NIVELAČNÍ STĚRKA VINÝLOVÁ PODLAHA + SOKLOVÁ PVC LÍŠTA	ZAPRAVENÍ NOVÉ ELEKTROINSTALACE, VRCHNÍ JEMNÁ VÁPENNÁ OMÍTKA + 2x MALBA BILÁ	OSKRBAT MALBU, ZAPRAVIT NOVOU EL. NOVÁ VRCHNÍ JEMNÁ VÁP. OMÍTKA + 2x MALBA
111	KUCHYŇ	9,84	STRHNOUT STÁV. PVC, NOVE - NIVELAČNÍ STĚRKA VINÝLOVÁ PODLAHA + SOKLOVÁ PVC LÍŠTA	ZAPRAVENÍ NOVÉ ELEKTROINSTALACE, VRCHNÍ JEMNÁ VÁPENNÁ OMÍTKA + 2x MALBA BILÁ	OSKRBAT MALBU, ZAPRAVIT NOVOU EL. NOVÁ VRCHNÍ JEMNÁ VÁP. OMÍTKA + 2x MALBA
112	SCHODIŠTĚ	8,13	STÁVAJÍCÍ TERACÓ OPRAVIT A OČISTIT. DLAŽBU NA PODESTĚ A SOKL Z KER. OBKLADU ODSEKAT NOVE - PODESTU Z TERACA A SOKL Z TERAC. PÁSKU	ZAPRAVENÍ NOVÉ ELEKTROINSTALACE, VRCHNÍ JEMNÁ VÁPENNÁ OMÍTKA + 2x MALBA BILÁ	OSKRBAT MALBU, ZAPRAVIT NOVOU EL. NOVÁ VRCHNÍ JEMNÁ VÁP. OMÍTKA + 2x MALBA
		104,39			

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO S KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURANÉ PŘÍČKY A KONSTRUKCE
- NOVÉ PŘÍČKY Z CIHEL PŘÍČKOVÝCH TL. 80 A 140 mm V. 249 mm (NAPŘ. POROTHERM PROFIL) NA TENKOVSRTOVOU MALTU
- ZDIVO NAPŘ. POROTHERM 30 (45) PROFIL NA TENKOVSRSTVÉ LEPIDLO

POZNÁMKA:
- VYBOURÁNY BUDOU PŘÍČKY ZÁCHODU V CHODBĚ (NOVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI BUDE POSTAVENA O 10 CM DÁLE DO CHODBY) A TAKÉ PŘÍČKA MEZI PŘEDSÍNÍ A ŠATNOU. VYBOURÁNY BUDOU VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUBNÉ.
- ZE ŠATNY BUDE NOVÝMI PŘÍČKAMI ODDĚLENA KOUPELNA S UMYVADLEM A SPRCHOVÝM KOUTEM A V DÍLNĚ ÚKLIDOVÁ KOMORA S VÝLEVKOU A UMYVADLEM.
- KANCELÁŘ HRÁZNĚHO BUDE NOVOU PŘÍČKOU ROZDĚLENA NA MENŠÍ KANCELÁŘ HRÁZNĚHO A KUCHYŇ.
- DVEŘE DO NOVÉ NAVRŽENÉ KUCHYNĚ BUDOU POSUNUTY DO STŘEDU PŘÍČKY. NUTNĚ OSADIT NOVÝ PŘEKLAD.
- V DÍLNĚ A SKLADU NÁŘADÍ BUDOU VYBOURÁNA OKNA (OCELOVÉ MŘÍŽOVÉ A DŘEVĚNÉ TRODÍLNĚ), KTERÁ BUDOU NAHRAZENA NOVÝMI PLASTOVÝMI STEJNÉHO ROZMĚRU.
- STRŽENY BUDOU POVLAKOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY Z PVC, ODSEKÁNA BUDE DLAŽBA NA ZÁCHODĚ A VE VSTUPU.
- PODLAHY V DÍLNĚ A SKLADU NÁŘADÍ BUDOU OČIŠTĚNY OD DROLÍCHO SE BETONU (NEBUDOU BROUŠENY), ODMAŠTĚNY A NATŘENY HLOBKOVOU PENETRACÍ, NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENA VÝPLŇOVÁ NEBO FINÁLNÍ STĚRKA NA BETON (ZÁLEŽÍ NA ROZSAHU POŠKOZENÍ BETONU), PO VYSCHNUTÍ BUDE PROVEDEN NÁTĚR NA BETON.

HLAVNÍ PROJEKTANT ING.ARCH. LUKÁŠ DOUBRAVA	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TITUL LUSTOPADU 112643 OLOMOUČ 77900 www.architekt-doubrava.com	PODPIS A RAZÍTKO:
OBJEDNATEL POVOŘÍ MORAVY s.p., DŘEVAŘSKÁ 932/11, 602 00 BRNO		
MÍSTO STAVBY K.Ú. STICHOVICE, PARC. Č. 480 A 482/1, OLOMOUCKÝ KRAJ		
NÁZEV ARCE SPRÁVNÍ BUDOVA VD PLUMLOV - REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO DĚLNÍKY	STUPEŇ DPS	
ČÁST D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM 12/2017	
VÝKRES PŮDORYS 1.NP	MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU 3