

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ


OZNAČ. MÍSTNOSTI	NÁZEV	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU
201	SCHODIŠTĚ	10,01	STÁVAJÍCÍ TERACO OPRAVIT A OČISTIT. DLAŽBU NA PODESTĚ A SOKL Z KER. OBKLADU OSEKAT NOVĚ- PODESTU Z TERACA A SOKL Z TERAC. PÁSKU	OŠKARABAT MALBU, ZAPRAVENÍ NOVÉ ELEKTROINSTALACE, VRCHNÍ JEMNÁ VÁPENNÁ OMÍTKA + 2x MALBA BÍLÁ	OŠKARABAT MALBU, ZAPRAVIT ELEKTROINSTAL. NOVA VRCHNÍ JEMNÁ VÁPENNÁ OMÍTKA + 2x MALBA BÍLÁ
202	PŘEDSÍŇ	9,23	ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ PVC A SOKL, NOVĚ- NIVELAČNÍ STĚRKA, VINYLÓVÁ PODLAHA + SOKL. LIŠTA	OŠKARABAT MALBU, ZAPRAVENÍ NOVÉ ELEKTROINSTALACE, VRCHNÍ JEMNÁ VÁPENNÁ OMÍTKA + 2x MALBA BÍLÁ	OŠKARABAT MALBU, ZAPRAVIT ELEKTROINSTAL. NOVA VRCHNÍ JEMNÁ VÁP. OMÍTKA + 2x MALBA
203	WC	1,98	OSEKAT STÁV. KERAMICKOU DLAŽBU NOVĚ- KERAMICKÁ DLAŽBA	OŠKARABAT. MALBU, ZAPRAVENÍ NOVÉ ELEKTROINSTALACE, KER. OBKLAD V. 2 m. A VRCHNÍ JEMNÁ VÁP. OMÍTKA + 2x MALBA	OŠKARABAT MALBU, ZAPRAVIT ELEKTROINSTAL. NOVA VRCHNÍ JEMNÁ VÁP. OMÍTKA + 2x MALBA
204	KOUPELNA	3,15	OSEKAT STÁV. KERAMICKOU DLAŽBU NOVĚ- KERAMICKÁ DLAŽBA	OŠKARABAT MALBU, ZAPRAVENÍ NOVÉ ELEKTROINSTALACE, KER. OBKLAD V. 2 m. A VRCHNÍ JEMNÁ VÁP. OMÍTKA + 2x MALBA	OŠKARABAT MALBU, ZAPRAVIT ELEKTROINSTAL. NOVA VRCHNÍ JEMNÁ VÁP. OMÍTKA + 2x MALBA
205	KUCHYŇ	9,50	ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ PVC A SOKL, NOVĚ- NIVELAČNÍ STĚRKA, VINYLÓVÁ PODLAHA + SOKL	OŠKARABAT MALBU, ZAPRAVENÍ NOVÉ ELEKTROINSTALACE, KER. OBKLAD V.70 CM A VRCHNÍ JEMNÁ VÁP. OMÍTKA + 2x MALBA	OŠKARABAT MALBU, ZAPRAVIT ELEKTROINSTAL. NOVA VRCHNÍ JEMNÁ VÁP. OMÍTKA + 2x MALBA
206	OBÝVACÍ POKOJ	16,16	DEMONT. STÁV. PARKETY, NOVĚ- PŘILEPIT OSB S PERODRÁŽKOU, NIVELAČNÍ STĚRKA VINYL. PODLAHA + SOKL. LIŠTA	OŠKARABAT MALBU, ZAPRAVENÍ NOVÉ ELEKTROINSTALACE, VRCHNÍ JEMNÁ VÁPENNÁ OMÍTKA + 2x MALBA	OŠKARABAT MALBU, ZAPRAVIT ELEKTROINSTAL. NOVA VRCHNÍ JEMNÁ VÁP. OMÍTKA + 2x MALBA
207	POKOJ	12,75	DEMONT. STÁV. PARKETY, NOVĚ- PŘILEPIT OSB S PERODRÁŽKOU, NIVELAČNÍ STĚRKA VINYL. PODLAHA + SOKL. LIŠTA	OŠKARABAT MALBU, ZAPRAVENÍ NOVÉ ELEKTROINSTALACE, VRCHNÍ JEMNÁ VÁPENNÁ OMÍTKA + 2x MALBA	OŠKARABAT MALBU, ZAPRAVIT ELEKTROINSTAL. NOVA VRCHNÍ JEMNÁ VÁP. OMÍTKA + 2x MALBA
208	POKOJ	10,02	DEMONT. STÁV. PARKETY, NOVĚ- PŘILEPIT OSB S PERODRÁŽKOU, NIVELAČNÍ STĚRKA VINYL. PODLAHA + SOKL. LIŠTA	OŠKARABAT MALBU, ZAPRAVENÍ NOVÉ ELEKTROINSTALACE, VRCHNÍ JEMNÁ VÁPENNÁ OMÍTKA + 2x MALBA	OŠKARABAT MALBU, ZAPRAVIT ELEKTROINSTAL. NOVA VRCHNÍ JEMNÁ VÁP. OMÍTKA + 2x MALBA
		72,80			

## LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ ZDVO S KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM
- STÁVAJÍCÍ ZDVO
- BOURANÉ PŘÍČKY A KONSTRUKCE
- NOVÉ PŘÍČKY Z CIHEL PŘÍČKOVÝCH TL. 80 mm PŘÍPADNĚ 140 mm V. 249 mm (NAPŘ. POROTHERM PROFI) NA TENKOVSRTOU MALTU

POZNÁMKA:

- VYBOURÁNY BUDOU STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY KOUPELNY A KOMORY S ELEKTRICKÝM OHŘÍVAČEM. BUCOUCÍ KUCHYŇ TAK BUDE PROSTOROVĚ PROPOJENA S OBÝV. POKOJEM. DÁLE BUDE VYBOURÁNA PŘÍČKA ODDĚLUJÍ STÁVAJÍCÍ KUCHYŇ A DVEŘNÍ OTVOR V PŘÍČCE MEZI OBÝVACÍM POKOJEM A LOŽNICÍ.
- PŘÍČKY NOVÉ KOUPELNY BUDOU VYZDĚNY NA OCELOVÉ NOSNÍKY. PŘÍČKA TL. 100 NA 2x I Č. 100 A PŘÍČKA TL. 75 NA 2x I Č. 80. ULOŽENÍ NOSNÍKŮ MUSÍ BÝT MIN. 150 MM. NOSNÍKY MUSÍ BÝT ZASEKANÉ DO KONSTRUKCE PODLAH, ALE MUSÍ ZŮSTAT 15 MM NAD STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCÍ.
- PŘÍČKA MEZI PŘEDSÍŇÍ A POKOJEM BY JIŽ MĚLA MÍT NOSNOU KONSTRUKCE VE STROPĚ. PŘÍČKA ZDE V MINULOSTI JIŽ STÁLA.
- ZBYLÉ DVEŘNÍ ŽÁRUBNĚ BUDOU VYŘEZÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI OCELOVÝMI. NOVÉ DVEŘE DO BYTU BUDOU JEDNOKŘÍDLÉ ZBYLÁ ČÁST PŘÍČKY BUDE DOZDĚNA.
- STÁVAJÍCÍ PVC BUDE ODSTRANĚNO A KERAMICKÁ DLAŽBA ODESKÁNA. PODLAHA BUDE OČIŠTĚNA OD LEPIDLA. DŘEVĚNÉ VLYSY BUDOU DEMONTOVÁNY A ASFALT OČIŠTĚN. VÝŠKA PODLAHY BUDE DOROVNÁNA S OSTATNÍMI PODLAHAMÍ OSB DESKÝMI S PERODRÁŽKOU PŘELEPENÝMI K PODLAZE. NA CELOU PODLAHU NALITA SAMONIVELAČNÍ STĚRKA SE SKELNÝM VLÁKNEM. NA VYBROUŠENOU A OČIŠTĚNOU PODLAHU BUDOU NALEPENY VINYLÓVÉ PÁSY.
- V KOUPELNĚ A NA WC BUDOU PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY.
- TERACO NA SCHODIŠTÍ VYSPRAVIT A OČISTIT. SOKL Z KERAMICKÉHO OBKLADU OSEKAT A NALEPIT Z TERACOVÉHO PÁSKU. SOUČASNĚ BUDE VYBOURÁNA TERACOVÁ ČERVENÁ DLAŽBA Z PODEST A NAHRAZENA TERACEM LITÝM, KTERÉ BUDE NA MÍSTĚ PŘEBROUŠENO.

HLAVNÍ PROJEKTANT ING.ARCH. LUKÁŠ DOUBRAVA		 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Tl. 17, LISTOPADU 1126/43 OLOMOUČ 77800 www.architek-doubrava.com	PODPIS A RAZÍTKO:	
OBJEDNATEL: POVODÍ MORAVY s.p., DŘEVAŘSKÁ 932/11, 602 00 BRNO			STUPEŇ: DPS	
MÍSTO STAVBY: K.Ú. STICHOVICE, PARC. Č. 480 A 482/1, OLOMOUCKÝ KRAJ			DATUM: 12/2017	
NÁZEV AKCE: SPRÁVNÍ BUDOVA VD PLUMLOV - REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO DĚLNÍKY		Č. VYKRESU: 4		
VYKRES: PŮDORYS 2.NP		MĚŘÍTKO: 1:50		