


## AKTUALIZACE 04/2022

<b>Ved.odd.proj.:</b> Ing. Petr Vávra	<b>Autor. tech.:</b> Mgr. K. Mandlíková	 <b>POVODÍ LABE</b> Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
<b>Zodp. proj.:</b> Mgr. K. Mandlíková	<b>Kreslil:</b> Mgr. K. Mandlíková	
<b>Kraj:</b> Pardubický	<b>Obec:</b> Hostovice	
<b>K.Ú.:</b> Hostovice		
<b>Investor :</b> Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice		<b>Datum</b> Listopad 2018
<b>Název akce :</b>  <b>ZMÍNKA, HOSTOVICE, REKONSTRUKCE TĚLESA HRÁZE NÁHONU LB Ř.KM 8.100 - 8.150</b>		<b>Stupeň</b> DSP+ DPS
		<b>Pořadové číslo</b> 3666
		<b>Číslo stavby</b> 2221800022
<b>Příloha :</b>  <b>VÝKAZ VÝMĚR A KUBATUR</b>		<b>Číslo přílohy</b>
		<b>F.1</b>

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Zmínka, Hostovice, rekonstrukce tělesa náhonu, LB, ř. km 8,100 - 8,150  
Objekt: 1. - SO 01

KSO: 833 2  
Místo: Hostovice

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Pardubice

Uchazeč: Vypíň údaj

Projektant: Povodí Labe, státní podnik, OlČ, Hradec Králové

Zpracovatel: Ing. Eva Morkesová

Poznámka: Rozpočtováno v CU 2022/I Neomezený dálkový přístup k úvodním částem katalogů URS na <http://www.cs-urs.cz>. Ostatní informace položek URS budou součástí soupisu prací.

CC-CZ: 215  
Datum: 13. 4. 2022  
IČ:   
DIČ:   
IČ: Vypíň údaj  
DIČ: Vypíň údaj  
IČ:   
DIČ:   
IČ:   
DIČ:

Cena bez DPH		0,00	
DPI zákl. přenesená sníž. přenesená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00 0,00	21,00% 15,00%	0,00 0,00
Cena s DPH		v CZK 0,00	

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Zmínka, Hostovice, rekonstrukce tělesa náhonu, LB, ř. km 8,100 - 8,150

Objekt: 1. - SO 01

Místo: Hostovice

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 4. 2022

Projektant: Povodí Labe, státní podnik, OlČ, Hradec Králové

Zpracovatel: Ing. Eva Morkesová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	0,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Zmínka, Hostovice, rekonstrukce tělesa náhonu, LB, ř. km 8,100 - 8,150

Objekt: 1. - SO 01

Místo: Hostovice

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 4. 2022

Projektant: Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

Zpracovatel: Ing. Eva Morkesová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	11111131R	Likvidace travního a náletového porostu	m2	180,000		0,00	
PP			Likvidace travního a náletového porostu					
W			"odstranění divokého porostu včetně naložení, dopravy, uložení a případného poplatku za uložení, viz příloha B."					
W			180,0					
2	K	112201101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	180,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odsíťlením průměru přes 100 do 300 mm		15,000			
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201101</a>					
W			"stávající pařezy, 15 ks, viz příloha B."					
W			15					
3	K	112201102	Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odsíťlením průměru přes 300 do 500 mm		15,000			
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201102</a>					
W			"viz příloha B."					
W			"stávající pařezy, 15 ks"					
W			15					
4	K	112201103	Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odsíťlením průměru přes 500 do 700 mm		10,000			
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201103</a>					
W			"stávající pařezy, 10 ks, viz příloha B."					
W			10					
5	K	112251104	Odstranění pařezů D přes 700 do 900 mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odsíťlením průměru přes 700 do 900 mm		5,000			
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251104</a>					
W			"stávající pařezy, 5 ks, viz příloha B."					
W			5					
6	K	121101201	Odstranění lesní hrabanky	m2	803,667		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy		803,667			
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121101201</a>					
W			"vzdušný lic hrázky v tl. 150 mm, výkaz, viz příloha B., C.3, D.3"					
W			120,55/0,15					
7	K	15311111R	Příčné řezání ocelových štetovnic na skládce	m	803,667		0,00	
PP			Úprava ocelových štetovnic pro štetové stěny řezání z terénu, štetovnic na skládce příčné		60,200			
W			"viz příloha B., C.3, D.3"					
W			"řezání stávajících štetovnic"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		13,0		13,000			
	WV		"řezání nově zaražených štětovic"					
	WV		(35,0+1,2)+11,0		47,200			
	WV		Součet		60,200			
8	K	153112115	Nastrážení ocelových štětovic dl do 10 m ve stísňených podmínkách z terénu	m2	188,800		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovic z terénu nastrážení štětovic ve stísňených podmínkách, délky do 10 m					
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153112115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153112115</a>					
	WV		"těsnící clona zemní hrázky ze štětovic ve zřízených podmínkách, viz příloha B., C.3, D.2, D.3"					
	WV		((35,0+1,2)+11,0)*4,0		188,800			
9	K	153112131	Zaberanění ocelových štětovic na dl do 4 m ve stísňených podmínkách z terénu	m2	184,080		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovic z terénu zaberanění štětovic ve stísňených podmínkách, délky do 4 m					
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153112131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153112131</a>					
	WV		"těsnící clona zemní hrázky ze štětovic ve zřízených podmínkách, viz příloha B., C.3, D.2, D.3"					
	WV		((35,0+1,2)+11,0)*3,90		184,080			
10	M	1592R	štětovnice	m2	188,800		0,00	
	PP		štětovnice					
	WV		"výkaz, viz příloha B., C.3, D.2, D.3"					
	WV		"dodávka štětovic, včetně dopravy, dle specifikace z TZ (viz příloha D.1.1.3), včetně ztrátového"					
	WV		188,80		188,800			
11	K	153113111	Vytažení ocelových štětovic dl do 12 m zaberaněných do hl 4 m z terénu ve standardních podmínkách	m2	45,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vytažení stěn z ocelových štětovic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 4 m					
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153113111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153113111</a>					
	WV		"demolice stávajících stěn z prvků UNION, viz příloha B., C.3, D.2, D.3"					
	WV		2*7,5*3,0		45,000			
12	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	340,250		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		lejlím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4					
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171103101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171103101</a>					
	WV		"viz příloha B., D.3"					
	WV		"pro dotěsnění návodního líce"		25,100			
	WV		25,10					
	WV		"pro navýšení vzdušného líce a koruny hráze"		315,150			
	WV		315,15		340,250			
	WV		Součet		324,240		0,00	
13	M	10364100R	zemina pro terénní úpravy	m3				
	PP		zemina pro terénní úpravy					
	WV		"viz příloha B., D.3"					
	WV		"pro zásyp jam po pařezech"					
	WV		15*0,056		0,840			
	WV		15*0,11		1,650			
	WV		10*0,33		3,300			
	WV		5*0,66		3,300			
	WV		"pro navýšení vzdušného líce a koruny hráze"					
	WV		315,15		315,150			
	WV		Součet		324,240		0,00	
14	M	103011R	zemina se střední plasticitou	m3	25,100			
	PP		zemina se střední plasticitou					
	WV		"pro dotěsnění návodního líce, viz příloha B., D.3"					
	WV		25,10		25,100		0,00	
15	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm					
	Online	PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174201201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174201201</a>					
	WV		"15 ks, viz příloha B., D.3"					
	WV		15		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
16	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	15,000	0,00	CS ÚRS 2022 01	
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňnutím povrchu zasypávký průměru pařezu přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174201202">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174201202</a>					
	VV		"15 ks, viz příloha B., D.3"					
	VV		15					
17	K	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně	kus	10,000	0,00	CS ÚRS 2022 01	
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňnutím povrchu zasypávký průměru pařezu přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174201203">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174201203</a>					
	VV		"10 ks, viz příloha B., D.3"					
	VV		10					
18	K	174251204	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 700 do 900 mm strojně	kus	5,000	0,00	CS ÚRS 2022 01	
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňnutím povrchu zasypávký průměru pařezu přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174251204">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174251204</a>					
	VV		"5 ks, viz příloha B., D.3"					
	VV		5					
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00	
19	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2	2 205,000	0,00	CS ÚRS 2022 01	
	PP		Plošná úprava terénu v zeminné skupiny 1 až 4 s urovňnutím povrchu bez doplnění omnice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovinné nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111111">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111111</a>					
	VV		"příjezd, výkaz, viz příloha D.1, C.3, D.3"					
	VV		(530,0+100,0)*3,5					
20	K	181411161	Založení trávníku zatravnňovací textilií včetně textilie pl do 1000 m2 v rovinné a ve svahu do 1:5	m2	120,000	0,00	CS ÚRS 2022 01	
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 zatravnňovací textilií v rovinné nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411161">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411161</a>					
	VV		"koruna hráze, výkaz, viz příloha D.1, C.3, D.3"					
	VV		120,0					
21	K	181411163	Založení trávníku zatravnňovací textilií včetně textilie pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	741,650	0,00	CS ÚRS 2022 01	
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 zatravnňovací textilií na svahu přes 1:2 do 1:1					
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411163">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411163</a>					
	VV		"svahy hráze (odpočet osetí v rovinné), výkaz, viz příloha D.1, C.3, D.3"					
	VV		861,65-120,0					
22	M	61894013	sif protierozní z kokosových vláken 700g/m2	m2	972,600	0,00	CS ÚRS 2022 01	
	PP		sif protierozní z kokosových vláken 700g/m2					
	VV		"pro založení trávníku zatravnňovací textilií ve svahu, výkaz, viz příloha D.1, C.3, D.3"					
	VV		972,60					
23	M	00572470R	osivo směs travní protierozní	kg	25,850	0,00		
	PP		osivo směs travní protierozní					
	VV		"viz pol. založení trávníku, viz příloha D.1, C.3, D.3"					
	VV		120,0+741,65					
	VV		861,65*0,03 'Přepočtené koeficientem množství					
24	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovinné a ve svahu do 1:5	m2	2 205,000	0,00	CS ÚRS 2022 01	
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včelné uložení lučního v rovinné nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451121">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451121</a>					
	VV		"příjezd, výkaz, viz příloha B., C.3, D.1"					
	VV		(530,0+100,0)*3,5					
25	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	1,022	0,00	CS ÚRS 2022 01	
	PP		osivo směs travní univerzální					
	VV		"viz pol. založení trávníku, viz příloha D.1, C.3, D.3"					
	VV		2205,0*0,03*1,03					
	VV		68,135*0,015 'Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	18195112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně					
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu strojě v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18195112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/18195112</a>					
	W		"koruna hráze, výkaz, viz příloha D.1, C.3, D.3"	m2	120,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	W		120,0					
27	K	182201101	Svahování násypů strojně					
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemísťním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	120,000			
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182201101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182201101</a>					
	W		"svahy hráze, výkaz, viz příloha D.1, C.3, D.3"		852,600			
	W		852,60					
	D	5	Komunikace pozemní					
28	K	R - 2040	Provizorní komunikace ze silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého	soubor	1,000			
	PP		Provizorní komunikace ze silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého				0,00	
	W		"dočasné zpevnění příjezdové komunikace z provozního materiálu zhotovitele"				0,00	
	W		"úprava pláně před vybudováním komunikace, zřízení podsypu s podkladní geotextilií a panelů"					
	W		"odstranění panelů, podkladu a geotextilie (včetně likvidace geotextilie a porušených panelů)"					
	W		"pro panely i pro podsyp je uvažováno s pětinásobnou obrátovostí"					
	W		"použitý materiál - šterkopiskový podsyp v tl. 0,40 m, panely IZD 3,0 x 1,0 x 0,18 m a tkaná geotextilie s přesahy 0,25 m na každou stranu"					
	W		"celková plocha panelů: 60 x 3,0 m a 117 x 4,5 m"		1,000			
	W		1					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
29	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 750,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hliněného nározu s odklizením na hromady na vzdálenosti do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909311</a>					
	W		"viz příloha D.1, C.2"					
	W		"čištění komunikace během stavby"					
	W		5*100,0*3,5		1 750,000			
	D	997	Přesun sutě					
30	K	997013811R0	Likvidaceí pařezů	t	8,250		0,00	
	PP		Likvidaceí pařezů včetně dopravy, uložení a případného poplatku za uložení					
	W		"pařazy, viz příloha B., C.2"					
	W		15*0,05		0,750			
	W		15*0,1		1,500			
	W		10*0,3		3,000			
	W		5*0,6		3,000			
	W		Součet		8,250			
31	K	9970138R1	Likvidace hrabanky	m3	120,550		0,00	
	PP		Likvidace hrabanky včetně dopravy, uložení a případného poplatku za uložení					
	W		"sejmutá hrabanka, viz příloha B., D.3"					
	W		120,55		120,550			
32	K	997R0	Likvidace odpadu z oceli	t	3,753		0,00	
	PP		Likvidace odpadu z oceli včetně naložení, dopravy a uložení oceli surovin					
	W		"ocelový materiál na pozemek určený investorem, viz příloha B., C.2"					
	W		"vytlažené stávající štetovnice UNION, 8 ks/m², m = 8,4 kg/m"					
	W		2*8*7,5*3,0*8,4/1000		3,024			
	W		"odfyznuté stávající štetovnice"					
	W		13,0*0,1*0,12/8		0,158			
	W		"odfyznuté štetovnice (v úrovni vrchu hrázky)"					
	W		(35,0+1,0+1,2)*0,1*0,12/1		0,571			
	W		Součet		3,753			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot					
33	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů					
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	588,538		0,00	
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011</a>				0,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3566vvCU2022-I  
Stavba: Zmínka, Hostovice, rekonstrukce tělesa náhonu, LB, ř. km 8,100 - 8,150

KSO:	833 2	CC-CZ:	215
Místo:	Hostovice	Datum:	13. 4. 2022
Zadavatel:		IČ:	
	Povodí Labe, státní podnik, Pardubice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	Povodí Labe, státní podnik, OlČ, Hradec Králové	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Eva Morkesová	DIČ:	

Poznámka:  
Rozpočtováno v CU 2022/I  
Neomezený dálkový přístup k úvodním částem katalogů ÚRS na <http://www.cs-urs.cz>.  
Ostatní informace položek ÚRS budou součástí soupisu prací.

Cena bez DPH		0,00	
DPH	zákl. přeneseně	0,00	
	sníž. přeneseně	0,00	
	Výše daně	0,00	
Cena s DPH		0,00	

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3566vvCU2022-I

**Stavba:** Zmínka, Hostovice, rekonstrukce tělesa náhonu, LB, ř. km 8,100 - 8,150

**Místo:** Hostovice

**Zadavatel:** Povodí Labe, státní podnik, Pardubice

**Uchazeč:** Datum: 13. 4. 2022  
Projektant: Povodí Labe, státní podnik,  
Zpracovatel: OlČ, Hradec Králové  
Ing. Eva Morkesová

Kód	Popis
-----	-------

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
0,00	0,00	
0,00	0,00	STA
0,00	0,00	VON

## Náklady stavby celkem

1.	SO 01
VON.01	Vedlejší a ostatní náklady

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Zmínka, Hostovice, rekonstrukce tělesa náhonu, LB, ř. km 8,100 - 8,150

Objekt:

VON.01 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

833 2

Místo:

Hostovice

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik, Pardubice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

Zpracovatel:

Ing. Eva Morkesová

Poznámka:

Rozpočtováno v CU 2022// Neomezený dálkový přístup k úvodním částem katalogů URS na <http://www.cs-urs.cz>. Ostatní informace položek URS budou součástí soupisu prací.

Cena bez DPH

DPJ zákl. přenesená  
sníž. přenesená

Cena s DPH

CC-CZ: 215  
Datum: 13. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

0,00

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

v CZK

0,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zmínka, Hostovice, rekonstrukce tělesa náhonu, LB, ř. km 8,100 - 8,150

Objekt: **VON.01 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Hostovice

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum: 13. 4. 2022

Projektant: Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

Zpracovatel: Ing. Eva Morkesová

Náklady stavby celkem		Cena celkem [CZK]
OST - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		0,00
01 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
02 - Projektová dokumentace - ostatní náklady		0,00
03 - Geodetické práce a vytyčení - ostatní náklady		0,00
09 - Ostatní náklady		0,00
		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zmínka, Hostovice, rekonstrukce tělesa náhonu, LB, ř. km 8,100 - 8,150  
Objekt: VON.01 - Vedlejší a ostatní náklady  
Místo: Hostovice

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, Pardubice  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 4. 2022  
Projektant: Povodí Labe, státní podnik, OlČ, Hradec Králové  
Zpracovatel: Ing. Eva Morkesová

Náklady soupisu celkem

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D OST

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D 01	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
1 K 011	Zajištění kompletního zařízení staveniště			
PP	Zajištění kompletního zařízení staveniště			
W	- zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst (2) zákona č. 183/2006 Sb.			
W	- zajištění oplocení prostoru ZS			
W	- zajištění následné likvidace všech objektů ZS			
W	- zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a najezdů pro realizaci stavby			
W	- zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby			
W	- zajištění podmínek pro použití příslušných komunikací dotčených stavbou s příslušnými vlastnky či správci a zajištění jejich splnění			
W	- zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště			
W	- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty			
W	- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou			
W	- zajištění péče o neopředené objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření			
W	- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby			
W		soubor	1,000	0,00

2 K 0112

Zajištění obnovy asfaltové komunikace

PP	Zajištění obnovy stávající příjezdové asfaltové komunikace		1,000	
W	"obnova stávajícího asfaltového sjezdu při jeho případném porušení"	soubor	1,000	0,00
W	"předpokládaná plocha využívané plochy (80,0-3,5) m"			

3 K 0115

Jimkování po dobu stavby

PP	Zřízení a odstranění jímek po dobu stavby (včetně materiálu a jeho likvidace)		1,000	
W	"opatření vedoucí k odvodnění koryta při dotěšňování zemní hráze"	soubor	1,000	0,00
W	"jímky po dobu stavby, včetně čerpání"			

D 02

Projektová dokumentace - ostatní náklady

4 K 0210	Vypracování Plánu opatření pro případ havárie		1,000	
PP	Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku závažných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.) včetně odsouhlasení oprávněným VU	kus	1,000	0,00

5 K 0221

Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými

PP	orgány správy a Povodím Labe, státní podnik			
	Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik	kus	1,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	023	Vypracování projektu skutečného provedení díla					
	PP		Vypracování projektu skutečného provedení díla					
	VV		"3 paré + 1 x CD, viz příloha B."	soubor	1,000		0,00	
	VV		1					
	D	03	Geodetické práce a vytyčení - ostatní náklady					
7	K	031	Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu					
	PP		Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu	soubor	1,000		0,00	
	VV		"zaměření ve 2 paré + 1 x CD"				0,00	
	VV		1					
8	K	035	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla					
	PP		Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soubor	1,000		0,00	
	D	09	Ostatní náklady					
9	K	037	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací					
	PP		Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací	soubor	1,000		0,00	
10	K	0931	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací					
	PP		Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	soubor	1,000		0,00	
11	K	094	Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení					
	PP		Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení	soubor	1,000		0,00	
12	K	095	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti					
	PP		Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti	soubor	1,000		0,00	
13	K	0992	Zajištění průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin a jejich odborného transferu					
	PP		Zajištění průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin a jejich odborného transferu	soubor	1,000		0,00	
14	K	09920	Odborné odlovení rybi obsádky z prostoru staveniště včetně transferu					
	PP		Odborné odlovení rybi obsádky z prostoru staveniště včetně transferu	soubor	1,000		0,00	



[illegible]