



VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace, č. 239190001 „

Radko Vondra – PRIDOS
Na Potoce 648
500 11 Hradec Králové 11

IČO: 530916024
tel : +420 495 539 037
e-mail:pridos@email.cz

Dokumentace pro provedení stavby
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A. Průvodní zpráva – obsah

A.1 Identifikační údaje	- 2 -
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	- 3 -
A.3 Seznam vstupních podkladů	- 3 -

Radko Vondra – PRIDOS
Na Potoce 648
500 11 Hradec Králové 11

IČO: 530916024
tel : +420 495 539 037
e-mail: pridos@email.cz

Dokumentace pro provedení stavby
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 - Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

- a) Název stavby : “VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace,
č. 239190001“
- b) Místo stavby : ul. Ke Zdymadlu č.p.46, p. č. st. 50, k.ú. Srnojedy PSČ 530 02
- c) Předmět PD : dokumentace pro provedení stavby

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Jméno : Povodí Labe, státní podnik

Adresa : Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO : 708 90 005

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel PD:



Radko Vondra – PRIDOS
Na Potoce 648
500 11 Hradec Králové 11
IČ: 132 07 245
DIČ: CZ 530916024

Hlavní projektant: Ing. Radek Vondra
ČKAIT č.602201 - pozemní stavby

Tomáš Balažovič
ČKAIT č. 602204 – technika prostředí staveb, zdravotní technika

Radko Vondra – PRIDOS
Na Potoce 648
500 11 Hradec Králové 11

IČO: 530916024
tel : +420 495 539 037
e-mail: pridos@email.cz

Dokumentace pro provedení stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Záměrem investora je stavebními úpravami vybudovat ve stávajícím objektu v prostoru suterénu zázemí pro pracovníky, cca pro 8 mužů. Zde bude umístěna šatna, sociální zařízení, umývárna včetně sprch a úklidová místnost.

Stavba obsahuje :

v suterénním prostoru objektu budou provedeny nejdříve bourací práce nevyhovujících příček stávajícího interiéru včetně demontáže všeho sanitárního vybavení a plynového ohřívače, vybourání keramické dlažby a obkladů. Bude provedena částečná výměna oken, uložení vedení nové ležaté splaškové kanalizace do stávající přečerpávací šachty, vyzdění nových příček, osazení dveří, izolací, obkladů, dlažby, nové vybavení sociálního zázemí.

A.3 Seznam vstupních podkladů

Jako podklad k realizaci projektové dokumentace pro provedení stavby byly předány investorem podklady :

- Investiční záměr
- požadavky investora
- konání koordinačních porad

Projektant zajistil :

- *prohlídka stavby na místě samém*
- *zaměření prostor uvažované rekonstrukce suterénu*
- *kamerové zkoušky ležatého rozvodu kanalizace*
- *účast na koordinačních poradách, konzultace nad projektem pro realizaci*

V Hradci Králové, 07/2021

Vypracoval: Ing. Radek Vondra