k.ú. Hustopeče nad Bečvou

k.ú. Němetice

k.ú. Kladeruby

1200

III/4391

986

996/1

995

1012/1

640/5

640/4

640/2

1065

1063/17

1063/1

1249/1

1067

Km 53,202

Km 53,305

Nátrž na PB 104,4 m; zasypána hutnitelnou zeminou, pata opevněna záhozovou patkou, břeh kamennou rovnaninou

OTÁČENÍ VOZIDEL STAVBY

LEGENDA:

1249/1 - parcela dotčená stavbou

1109 - parcela sousedící se stavbou

1063/17 - parcela dotčená příjezdem na stavbu

- příjezd na staveniště (stávající cesty)

- provizorní sjezdová rampa do toku (š.4,0m)

- hranice katastrálního území

LEGENDA:

- kamenná záhozová patka min. 1000 kg

- kamenná rovnanina 500 - 1000 kg s urovnáním líce

- ornice - výška 150 mm s osetím travním semenem

- stávající rovnanina - místo napojení přeskládat v délce 5,0 m

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ DODAVATEL ZAJISTIT VYTYČENÍ SÍTÍ JEJICH SPRÁVCI A OZNAČENÍ SÍTÍ V TERÉNU DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	POVODÍ MORAVY, s.p. Závod Horní Morava Útvar TDS a projekce U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC	
Ing. Miroslav Kauer	**Ing. Miroslav Kauer**	**Martin Plachý**		
KRAJ: **Olomoucký**	K. Ú.: **Hustopeče nad Bečvou**		FORMÁT	**A2**
INVESTOR: **Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno**			DATUM	**03/2021**
NÁZEV AKCE: **Bečva, oprava toku, km 53,210-53,300, Hustopeče n.B.**			ÚČEL	**DSP**
			VÝŠKOVÝ SYSTÉM	**Balt. p. v.**
			ČÍSLO ZAKÁZKY	**222 147**
C. SITUAČNÍ VÝKRESY			Č. VÝKRESU	**C.5**
C.5 SPECIÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - ZOH			MĚŘÍTKO **1:5 000**	Č. KOPIE