Q1~1,20m3/s, Q2~1,67m3/s, Q5~2,65m3/s

SO 07a
ŘEZ 59 – 59'
km 0,000.58

SO 07a
ŘEZ 60 – 60'
km 0,014.35
i = 0,85%
vzorové schema vyztužení vysoké (nad 1,25 m) a nízké (do 1,25 m) nábřežní zdi

SO 07a
ŘEZ 61 – 61'
km 0,021.80
i = 0,80%
schema vyztužení zdí – viz řez 60–60

SO 07a
ŘEZ 62 – 62'
km 0,028.57
i = 1,68%
schema vyztužení zdí – viz řez 60–60

SO 07a
ŘEZ 63 – 63'
km 0,035.57
i = 1,68%
schema vyztužení – viz řez 60–60

SO 07a
ŘEZ 64 – 64'
km 0,047.33
i = 1,68%
schema vyztužení zdí – viz řez 60–60

schema vyztužení stabilizz. prahu č.32 – viz řez 8a–8a

SO 07a
ŘEZ 65 – 65'
km 0,059.26
i = 1,68%
schema vyztužení zdí – viz řez 60–60

SO 07a
ŘEZ 66 – 66'
km 0,067.24
i = 1,68%
schema vyztužení zdí – viz řez 60–60

SO 07a
ŘEZ 67 – 67'
km 0,080.63
i = 1,68%
schema vyztužení zdí – viz řez 60–60

schema vyztužení stabilizz. prahu č.35 – viz řez 6–6, 8a–8a

SO 07a
ŘEZ 68 – 68'
km 0,102.43
i = 1,68% / 1,40%
schema vyztužení zdí viz řez 60–60

schema vyztužení stabilizz. prahu č.34 – viz řez 6–6, 8a–8a

SO 07b
ŘEZ 69 – 69'
km 0,113.25
i = 1,40%

schema vyztužení zdí – viz řez 69a–69a, 70–70

schema vyztužení stabilizz. prahu č.36 – viz řez 8a–8a

SO 07b
ŘEZ 69a – 69a'
km 0,125.49
i = 1,40%
vzorové schema vyztužení "velmi" vysoké nábř. zdi a nízké zdi do 1,25 m

SO 07b
ŘEZ 70 – 70'
km 0,130.33
i = 0,40%
vzorové schema vyztužení vysoké nábř. zdi – nad 1,25 m
schema vyztužení LB zdi – viz řez 69a–69a

SO 07b
ŘEZ 70a – 70a'
km 0,134.02
i = 1,40%
schema vyztužení LB zdi – viz řez 69a–69a
vzorové schema vyztužení PB atypické zdi podél č.p. 123

SO 07b
ŘEZ 71 – 71'
km 0,140.59
i = 1,40%
schema vyztužení zdí – viz řez 69a–69a

SO 07b
ŘEZ 72 – 72'
km 0,152.65
i = 1,40%
schema vyztužení zdí – viz řez 69a–69a

SO 07b
ŘEZ 73 – 73'
km 0,171.62
i = 1,40%
schema vyztužení zdí – viz řez 69a–69a

SO 07b
ŘEZ 74 – 74
km 0,180.82
i = 1,40%
schema vyztužení zdí – viz řez 69a–69a

schema vyztužení stabilizz. prahu č.39 – viz řez 6–6, 8a–8a

SO 07b
ŘEZ 75 – 75
km 0,187.98
i = 1,16%
schema vyztužení zdí – viz řez 69a–69a

SO 07b
ŘEZ 76 – 76'
km 0,205.02
i = 1,16%
schema vyztužení zdí – viz řez 71–70

SO 07b
ŘEZ 77 – 77'
km 0,221.82
schema vyztužení zdí – viz řez 69a–69a, 70–70

NÁVRH ETAP PROVÁDĚNÍ OPĚR. ZDÍ – ÚSEK V OKOLÍ ŘEZU 70a–70a'
ŘEZ 70a – 70a'
km 0,134.18

1. etapa
2. etapa
3. etapa
4. etapa

beton C25/30, XC4, XF3, XA2
ocel 10505, min. krytí výztuže: 40 mm

Výškový systém BpV p.v.

Související systém S-JTSK

Sweco Hydroprojekt a.s. Úsťední Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4, praha@sweco.cz, www.sweco.cz

HYPROJEKTUJE		Ing. Petr Kafkovský	Ing. Jaroslav Kabele
PROJEKTANT	Ing. Jaroslav Kabele	REGISTROVÁNO	Ing. Petr Maštálka
OBJEDNATEL	Povodí Ohře, státní podnik		
AKCE	Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech		
	Projektová dokumentace DSJ		
ČÁST STAVBY			
PŘÍLOHA	SO 07 - Příčné řezy opravy koryta		

V KONTROLU	Ing. Jaroslav Kabele
DATUM	10/2020
OKRES	Děčín
ČÍSLO ZAKÁZKY	11-8297-E000
STUPEŇ	DSJ
FORMÁT	27 A4
MĚŘÍTKO	1 : 50
ARCHIVNÍ ČÍSLO	8550N0301
SO/PS	SO 07a, 07b
ČÍSLO PŘÍLOHY	D.11.1

Tato dokumentace chrání práva ze zápisu do rejstříku průmyslových vzorů a ochranných známek a autorská práva podle zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti autorského dozoru, kterým je Sweco Hydroprojekt a.s. nesmí být předmětná dokumentace kopírována, rozmnožována, sdělována třetím osobám, ani použita k jakýmkoliv účelům, které nebyly výslovně sjednány.
Pro tuto dokumentaci platí ustanovení obchodního zákoníku, kterými se upravují ochranné lhůty.

Poznámka: Přesnou lokalizaci jsou přípojky pouze k výkresu číslo 01 nelze srovnávat přímky (metry).