

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3646vvCU2022-II

Stavba: Labe, Lhotka - Lovosice, odstranění nánosů, ř. km 784,99 - 787,38

KSO: 833

Místo: Lovosice, Pišťany, Lhotka n/L.

CC-CZ: 215

Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Eva Morkesová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2022/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

0,00

Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesen: 21,00%	0,00	0,00
	sníž. přenesen: 15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3646vvCU2022-II

Stavba: Labe, Lhotka - Lovosice, odstranění nánosů, ř. km 784,99 - 787,38

Místo: Lovosice, Píšťany, Lhotka n/L.

Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

Projektant: Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec

Uchazeč: Zpracovatel: Ing. Eva Morkesová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
1.	SO 01 VD Lovosice, DPK, ř. km 786,50 - 787,38	0,00	0,00	STA
2.	SO 02 Lovosice, ř. km 786,08 - 786,50	0,00	0,00	STA
3.	SO 03 - Lhotka, Lovosice, Píšťany, ř. km 784,99 - 785,90	0,00	0,00	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Labe, Lhotka - Lovosice, odstranění nánosů, ř. km 784,99 - 787,38

Objekt:

1. - SO 01 VD Lovosice, DPK, ř. km 786,50 - 787,38

KSO: 833

Místo: Lovosice, Pišťany, Lhotka n/L.

CC-CZ:

Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Eva Morkesová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS 2022/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Labe, Lhotka - Lovosice, odstranění nánosů, ř. km 784,99 - 787,38

Objekt:

1. - SO 01 VD Lovosice, DPK, ř. km 786,50 - 787,38

Místo:

Lovosice, Píšťany, Lhotka n/L.

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

3. 10. 2022

Projektant:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

Zpracovatel:

Ing. Eva Morkesová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Labe, Lhotka - Lovosice, odstranění nánosů, ř. km 784,99 - 787,38

Objekt: 1. - SO 01 VD Lovosice, DPK, ř. km 786,50 - 787,38

Místo: Lovosice, Pišťany, Lhotka n/L.

Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

Projektant: Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Eva Morkesová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	127253105	Vykopávky pod vodou dozerem v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 s přemístěním výkopku do 50 m	m3	1 834,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Vykopávky pod vodou dozerem s vodorovným přemístěním výkopku a jeho složením v hloubce do 6 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, na vzdálenost do 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/127253105					
VV			shrnutí nánosů podvodní mechanizací z plavební dráhy, výkaz, viz příloha B., C.3, D.1, D.2.1, D.3.1					
VV			1834,0	1 834,000				
2	K	127751112	Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 5000 m3 strojně	m3	1 834,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m přes 1 000 do 5 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/127751112					
VV			vytěžení materiálu ze dna koryta (hromady mimo plavební dráhu), výkaz, viz příloha B., C.3, D.1, D.2.1, D.3.1					
VV			1834,0	1 834,000				
3	K	17120123R20	Přemístění vytěženého materiálu po vodě včetně vyložení na břeh, ev. přeložení na auto, dopravy k meziskládce, uložení a případného poplatku za uložení na meziskládce pro vysáknutí	m3	1 834,000		0,00	
PP			Přemístění vytěženého materiálu po vodě včetně vyložení na břeh, ev. přeložení na auto, dopravy k meziskládce, uložení a případného poplatku za uložení na meziskládce pro vysáknutí					
VV			odvoz vytěženého zvodnělého zemního materiálu na meziskládku k vysáknutí, viz příloha B., D.1					
VV			1834,0	1 834,000				
4	K	17120123R0	Likvidace zeminy a kamení	m3	1 834,000		0,00	
PP			Likvidace zeminy a kamení včetně naložení, dopravy, uložení a případného poplatku za uložení					
VV			vysáknutý zemní materiál, viz příloha B., D.1					
VV			1834,0	1 834,000				
D	998		Přesun hmot				0,00	
5	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,128		0,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Labe, Lhotka - Lovosice, odstranění nánosů, ř. km 784,99 - 787,38

Objekt:

2. - SO 02 Lovosice, ř. km 786,08 - 786,50

KSO: 833

Místo: Lovosice, Pišťany, Lhotka n/L.

CC-CZ: 215

Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Eva Morkesová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS 2022/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Labe, Lhotka - Lovosice, odstranění nánosů, ř. km 784,99 - 787,38

Objekt:

2. - SO 02 Lovosice, ř. km 786,08 - 786,50

Místo:

Lovosice, Píšťany, Lhotka n/L.

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

3. 10. 2022

Projektant:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

Zpracovatel:

Ing. Eva Morkesová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Labe, Lhotka - Lovosice, odstranění nánosů, ř. km 784,99 - 787,38

Objekt: 2. - SO 02 Lovosice, ř. km 786,08 - 786,50

Místo: Lovosice, Pišťany, Lhotka n/L.

Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

Projektant: Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Eva Morkesová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 1 Zemní práce								0,00
1	K	127253105	Vykopávky pod vodou dozerem v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 s přemístěním výkopku do 50 m	m3	379,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Vykopávky pod vodou dozerem s vodorovným přemístěním výkopku a jeho složením v hloubce do 6 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, na vzdálenost do 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/127253105					
VV			shrnutí nánosů podvodní mechanizací z plavební dráhy, výkaz, viz příloha B., C.3, D.1, D.2.2, D.3.2					
VV			379,0					
					379,000			
2	K	127751112	Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 5000 m3 strojně	m3	379,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m přes 1 000 do 5 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/127751112					
VV			vytěžení materiálu ze dna koryta (hromady mimo plavební dráhu), výkaz, viz příloha B., C.3, D.1, D.2.2, D.3.2					
VV			379,0					
					379,000			
3	K	17120123R20	Přemístění vytěženého materiálu po vodě včetně vyložení na břeh, ev. přeložení na auto, dopravy k meziskládce, uložení a případného poplatku za uložení na meziskládce pro vysáknutí	m3	379,000		0,00	
PP			Přemístění vytěženého materiálu po vodě včetně vyložení na břeh, ev. přeložení na auto, dopravy k meziskládce, uložení a případného poplatku za uložení na meziskládce pro vysáknutí					
VV			odvoz vytěženého zvodnělého zemního materiálu na meziskládku k vysáknutí, viz příloha B., D.1					
VV			379,0					
					379,000			
4	K	17120123R0	Likvidace zeminy a kamení	m3	379,000		0,00	
PP			Likvidace zeminy a kamení včetně dopravy, uložení a případného poplatku za uložení					
VV			vysáknutý zemní materiál, viz příloha B., D.1					
VV			379,0					
					379,000			
D 998 Přesun hmot								0,00
5	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,027		0,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Labe, Lhotka - Lovosice, odstranění nánosů, ř. km 784,99 - 787,38

Objekt:

3. - SO 03 - Lhotka, Lovosice, Píšťany, ř. km 784,99 - 785,90

KSO: 833

Místo: Lovosice, Píšťany, Lhotka n/L.

CC-CZ:

215

Datum:

3. 10. 2022

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Eva Morkesová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS 2022/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Labe, Lhotka - Lovosice, odstranění nánosů, ř. km 784,99 - 787,38

Objekt:

3. - SO 03 - Lhotka, Lovosice, Píšťany, ř. km 784,99 - 785,90

Místo:

Lovosice, Píšťany, Lhotka n/L.

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

3. 10. 2022

Projektant:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

Zpracovatel:

Ing. Eva Morkesová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Labe, Lhotka - Lovosice, odstranění nánosů, ř. km 784,99 - 787,38

Objekt: 3. - SO 03 - Lhotka, Lovosice, Píšťany, ř. km 784,99 - 785,90

Místo: Lovosice,Píšťany, Lhotka n/L.

Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

Projektant: Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Eva Morkesová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	127253105	Vykopávky pod vodou dozerem v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 s přemístěním výkopku do 50 m	m3	2 487,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Vykopávky pod vodou dozerem s vodorovným přemístěním výkopku a jeho složením v hloubce do 6 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, na vzdálenost do 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/127253105					
VV			shrnutí nánosů podvodní mechanizací z plavební dráhy, výkaz, viz příloha B., C.3, D.1, D.2.3, D.3.3					
VV			2487,0					
					2 487,000			
2	K	127751112	Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 5000 m3 strojně	m3	2 487,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m přes 1 000 do 5 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/127751112					
VV			vytěžení materiálu ze dna koryta (hromady mimo plavební dráhu), výkaz, viz příloha B., C.3, D.1, D.2.3, D.3.3					
VV			2487,0					
					2 487,000			
3	K	17120123R20	Přemístění vytěženého materiálu po vodě včetně vyložení na břeh, ev. přeložení na auto, dopravy k meziskládce, uložení a případného poplatku za uložení na meziskládce pro vysáknutí	m3	2 487,000		0,00	
PP			Přemístění vytěženého materiálu po vodě včetně vyložení na břeh, ev. přeložení na auto, dopravy k meziskládce, uložení a případného poplatku za uložení na meziskládce pro vysáknutí					
VV			odvoz vytěženého zvodnělého zemního materiálu na meziskládku k vysáknutí, viz příloha B., D.1					
VV			2487,0					
					2 487,000			
4	K	17120123R0	Likvidace zeminy a kamení	m3	2 487,000		0,00	
PP			Likvidace zeminy a kamení včetně dopravy, uložení a případného poplatku za uložení					
VV			vysáknutý zemní materiál, viz příloha B., D.1					
VV			2487,0					
					2 487,000			
D	998	Přesun hmot						0,00
5	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,174		0,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Labe, Lhotka - Lovosice, odstranění nánosů, ř. km 784,99 - 787,38

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 2

Místo: Lovosice, Pišťany, Lhotka n/L.

CC-CZ: 215

Datum: 3. 10. 2022

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Eva Morkesová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS 2022/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Labe, Lhotka - Lovosice, odstranění nánosů, ř. km 784,99 - 787,38

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Lovosice, Pišťany, Lhotka n/L.

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

3. 10. 2022

Projektant:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

Zpracovatel:

Ing. Eva Morkesová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

OST - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

0,00

01 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

02 - Projektová dokumentace - ostatní náklady

0,00

03 - Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady

0,00

09 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Labe, Lhotka - Lovosice, odstranění nánosů, ř. km 784,99 - 787,38
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Lovosice, Pišťany, Lhotka n/L. Datum: 3. 10. 2022
Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové Projektant: Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Eva Morkesová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							0,00	
D	OST	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00	
D	01	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	
1	K	01190	Zajištění kompletního zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	
PP			Zajištění kompletního zařízení staveniště					
VV			viz příloha B.					
VV			zařízení staveniště - nezbytné zázemí bude zřízeno na příslušných plavidlech stavby					
VV			provedení opatření proti znečištění ropnými látkami a jinými podobnými produkty					
VV			provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou					
VV			1		1,000			
D	02	Projektová dokumentace - ostatní náklady					0,00	
2	K	0210	Vypracování Plánu opatření pro případ havárie	kus	1,000		0,00	
PP			Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.)					
VV			viz příloha B.					
VV			1		1,000			
3	K	0221	Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik	kus	1,000		0,00	
PP			Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik					
VV			viz příloha B.					
VV			1		1,000			
4	K	023	Vypracování projektu skutečného provedení díla	soubor	1,000		0,00	
PP			Vypracování projektu skutečného provedení díla					
VV			3 paré + 1 x CD, viz příloha B.					
VV			včetně vytvoření digitálního modelu terénu dna koryta před a po téžení nánosů a výpočtu skutečně vytěženého objemu nánosů					
VV			1		1,000			
D	03	Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady					0,00	
5	K	035	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soubor	1,000		0,00	
PP			Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla					
VV			viz příloha D.1					
VV			1		1,000			
D	09	Ostatní náklady					0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	037	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací	soubor	1,000		0,00	
	PP		Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací					
	VV		správce překladiště a prostoru pro vysáknutí vytěženého materiálu					
	VV		1		1,000			
7	K	0931	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	soubor	1,000		0,00	
	PP		Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací					
8	K	094	Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení	soubor	1,000		0,00	
	PP		Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení					
9	K	095	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti	soubor	1,000		0,00	
	PP		Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti					
10	K	09920	Zajištění kontrolního průzkumu přítomnosti chráněných druhů živočichů	soubor	1,000		0,00	
	PP		Zajištění kontrolního průzkumu přítomnosti chráněných druhů živočichů					
	VV		viz příloha B.					
	VV		kontrolní odběr vzorků sedimentu před realizací akce za účelem orientačního zjištění přítomnosti jedinců nalezených druhů živočichů					
	VV		v lokalitách s předpokládaným výskytem druhů					
	VV		lokality budou konzultovány prostřednictvím biologického dozoru s AOPK (Správou CHKO České středohoří)					
	VV		1		1,000			
11	K	09921	Zajištění biologického dozoru odborně způsobilou osobou	soubor	1,000		0,00	
	PP		Zajištění biologického dozoru odborně způsobilou osobou					
	VV		viz příloha B.					
	VV		biologický dozor po dobu 3 týdnů					
	VV		zajištění terénního monitoringu staveniště					
	VV		zajištění plnění podmínek orgánu ochrany přírody					
	VV		koordinace prací biologického servisu					
	VV		zpracování zprávy o výsledcích biologického dozoru					
	VV		1		1,000			
12	K	09922	Zajištění biologického servisu odborně způsobilou osobou	soubor	1,000		0,00	
	PP		Zajištění biologického servisu odborně způsobilou osobou					
	VV		viz příloha B.					
	VV		biologický servis po dobu 3 týdnů					
	VV		zajištění záchranného sběru a přesunu živočichů (velevrub malířský) do vhodné lokality					
	VV		vedení statistik o transferech živočichů					
	VV		1		1,000			