



#### Poznámka :

Stávající patníky o průřezu cca 0,22x 0,24 cm

a délky cca 1,8m v počtu 45 ks budou zpětně využity.

Nutno je vykopat ze země na pravé i levé straně opevnění,

očistit-opatrně osekát od betonu od betonu, uložit na meziskládku.

Po provedení zásypů provést vytýčení, výkop a zabetonování 43 ks patníků.

(2 patníky rezerva pro případ zlomení , nevyužité odvézt na skládku)

Beton C 12/15. Nad betonem zásyp.

Přebytečnou zeminu odvézt na skládku .

projektant Ing. Skoček ,SK-projekt

INVESTOR Povodí Ohře s.p. Chomutov

STAVBA Rekonstrukce Stebenského potoka Stebno

**Kamenné patníky**

06/2022

16