

Hlavní a vedlejší fakturační celky		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	798			
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	20			
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	10			
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	688			
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	85			
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	25			
1.4.	Geometrické a polohové upřesnění vnějšího obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	168			
	- stabilizace plastovou značkou	bod	85			
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	5			
1.5.	Geometrické a polohové upřesnění vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	123			
	- stabilizace plastovou značkou	bod	246			
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. (4 ha)	100bm	50			
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	100			
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	798			
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						

Hlavní a vedlejší fakturační celky		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	794			
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	170			
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	110			
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. Průzkumu	100bm	120			
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	240			
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	798			
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3			
2.7.	Postup realizace KPÚ	ha	798			
Návrhové práce celkem (2.1.-2.7.) bez DPH						
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	700			
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1400			
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	798			
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.7.) bez DPH	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	
Celková cena bez DPH	
DPH 20%	
Celková cena díla včetně DPH	

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V dne