

DODATEK K PD

 <div>HG partner s.r.o.</div> <div>Smetanova 200, 250 82 Úvaly www.hgpartner.cz</div> <div>Telefon: 246 082 015 e-mail: hgp@hgpartner.cz</div>			Paré č.:	
Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov			Datum:	01/2023
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák		Č. zakázky:	H-20/001
Vypracoval:	Ing. Oldřich Stiller		Změna:	1
Akce: Mandava Dolní Křečany – ř. km 15,5 – 17,6 – projektová dokumentace			Stupeň: DSP	
Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ			Část:	D
Příloha: DODATEK TECHNICKÉ ZPRÁVY			Měřítko: -	Č. přílohy: D.1

D.1 Dodatek

V PD došlo ke změně týkající se rozsahu výstavby. Původní délka řešené části koryta toku se snížila o cca 100 metrů. Jedná se o zkrácení úseku SO 08.1 ve staničení km 1,480 – 1,583, v rozsahu pozemků p.č. 1642, 1639/3, 89, 73.

Ke změně došlo z důvodu nezdařeného odkupu pozemku, na kterém byla situována stavba a přístup. Stavba bude díky tomu ukončena před tímto pozemkem (č.p. 1639/3). Zbylé úseky zůstávají beze změn podle původního projektu.

Příčné řezy v rozsahu zrušeného úseku, č. 89-99, byly z dokumentace odstraněny. Zbylé zůstávají beze změn.

Opevnění před zrušeným úsekem bude zakončeno příčným dřevěným prahem.

Změnou došlo k úpravě následujících příloh/částí:

C.2 – Koordinační situační výkres

D.2 – Podrobná situace stavby

D.5 – Příčné řezy

Část F – Soupis prací.

Nejméně 3 měsíce před zahájením stavby je zhotovitel povinen kontaktovat společnost Cetin kvůli přeložce vedení SEK (viz. E Dokladová část).