VÝKRES NOSNÉ KONSTRUKCE NEPŘELIVNÝCH POLÍ 1:50

VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ



NEPŘELIVNÁ POLE 3–6, 11



NEPŘELIVNÁ–UZAVŘENÁ POLE 14–15



NEPŘELIVNÁ POLE 12–13



BETON: NOSNÍKY = C30/37–XF2 ~12 m3/1 POLE
DESKA = C30/37–XF2 ~53 m3/1 POLE

POZN:

- POHLEDOVÉ HRANY BUDOU ZKOSENY 15/15 mm
- ZNAČENÍ POLÍ VIZ PŘEHLEDNÉ VÝKRESY

Číslo zakázky: 20 034 00	HIP: Ing. Tomáš MÍČKA	PONTEX s.r.o.	
	606644442, tmi@pontex.cz		
Schválil: Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant: Ing. Lucie BAZIKOVÁ		
	724011006, bazikova@pontex.cz		
Tech. kontrola: Ing. Martin HAVLÍK	Vypracoval: Dana KAUCKÁ		
602619782, mha@pontex.cz	604101410, dka@pontex.cz	Praha 4, Bezovů 1658/1, 147 14 tel: +420 244 462 219 pontex@pontex.cz	

Objednatel: Povodí Vltavy, s.p.	Obec: Štěchovice/Rabyně	Kraj: Středočeský	
Akce: VD SLAPY GENERÁLNÍ OPRAVA MOSTNÍ KONSTRUKCE NA HRÁZI SO 201 – MOST		Datum: 07/2021	Stupeň: DSP
Objekt:		Souprava:	Označ. přílohy: D201 8
Příloha: VÝKRES TVARU NOSNÉ KONSTRUKCE NEPŘELIVNÁ POLE			