

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE

Odbor životního prostředí

náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579

344 20 Domažlice

Spis. značka: OŽP-7257/2023

Číslo jednací: MeDO-50337/2023-Kitz-DS

Počet listů: 2

Počet příloh: 1

Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová

Telefon: 379 719 272

E-mail: jana.kitzbergerova@mesto-domazlice.cz

Datum: 12.07.2023

SOUHLAS

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÝCH UDRŽOVACÍCH PRACÍ NA VODNÍM DÍLE

Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení udržovacích prací podle § 15a odst. 6 vodního zákona na stávajícím vodním díle (dále jen "ohlášení"), které dne 12.06.2023 podalo

Povodí Vltavy, státní podnik, IČO 70889953, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení vydává

s d ě l e n í,

že k ohlášení akce:

„MVN Sruby, ř.km 8,710, Sruby na Šumavě - oprava hráze a odstranění sedimentu“

(dále jen "stavební záměr") na pozemku st. p. 39/1, parc. č. 85/3, 215/2, 215/17 v katastrálním území Sruby na Šumavě, parc. č. 221/1 v katastrálním území Pláně na Šumavě

n e m á n á m í t e k,

v rozsahu dle předložené dokumentace, kterou zpracoval Ing. Vítězslav Pytelka, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0013379, datum: 03/2023, zak.č. 2023/031:

- Před zahájením stavby bude nádrž vypuštěna a budou vybudována odvodňovací péra do rybníční stoky.
- SO 01 - Odbahnění: Po vypuštění MVN Sruby bude provedeno odbahnění nádrže suchou cestou a úprava tvaru dna rybníka. Odtěžený sediment v množství 6 880 m³ bude odvezen na pozemek parc.č. 221/1 v k.ú. Pláně na Šumavě, kde bude rozprostřen po ploše do vrstvy o výšce max. 10 cm. Pro potřeby odstranění sedimentu bude na pravém břehu vybudována provizorní panelová komunikace délky 250 m šířky 3,5 m a 6 krátkých sjezdů do nádrže.
- SO 02 - Oprava hráze a funkčních objektů: V rámci opravy budou dosypána místa s chybějícím návodním opevněním. Konstrukce bezpečnostního přelivu bude očištěna tlakovou vodou, bude

doplněno opevnění přelivné hrany, vyčištěno spadiště a skluz, přespárována dlažba vývaru a opraveno zábradlí nad propustkem bezpečnostního přelivu.

- Předpokládaný termín zahájení prací: 09/2023
- Předpokládaný termín ukončení prací: 04/2024

Vodoprávní úřad k provedení udržovacích prací stanovuje následující podmínky:

1. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu písemně předem termín zahájení udržovacích prací, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude práce provádět. Dokončení prací bude neprodleně oznámeno vodoprávnímu úřadu.

Poučení:

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti.

Vodoprávní úřad ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé zašle stavebníkovi.

Bc. Petr März
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 4 ve výši 500 Kč byl zaplacen dne 12.06.2023.

Příloha pro stavebníka:

- ověřená dokumentace stavebního záměru

Obdrží:

stavebník (dodejky)

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

dotčené orgány

MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, OP, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice 1

na vědomí

Štěpán Bečvář, Klatovská č.p. 515/169, 321 00 Plzeň