CCA 1 m³ ROVNANINY V BLÍZKOSTI PRAHU
BUDE PROLIT BETONEM

VYKLÍNOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OPEVNĚNÍ ROVNANINOU Z LK

ZŘÍZENÍ BET. TĚSNÍCÍ CLONY

ROZEBRÁNÍ (CCA 60 %) OPEVNĚNÍ A ZPĚTNÉ
OPEVNĚNÍ ROVNANINOU Z LK O HM. 200 - 500 kg

2 × OLŠE ∅ 50,∅ 40

A OPRAVA 30 %
DLAŽBY DO BETONU +
PŘESPÁROVÁNÍ 70 %

TĚŽBA SEDIMENTŮ
Z VÝVARU 0 - 20 cm
A OPRAVA 100 %
DLAŽBY DO BETONU

KÁCENÍ KEŘŮ 10 m²

PROHRÁBKA TŮNĚ VE DNĚ

OPRAVA ZDIVA ZÁVĚR. PRAHU NA
OC. TRNY

OPRAVA ZDĚNÉ PATKY 0,4×0,45 m

OČIŠTĚNÍ VEGETACE TLAK. VODOU A
PŘESPÁROVÁNÍ (CCA 50 %) DLAŽBY DO BET.

OČIŠTĚNÍ VEGETACE TLAK. VODOU A PŘESPÁROVÁNÍ 100 % ZDIVA
POVODNÍHO LÍCE STUPNĚ A HORNÍHO LÍCE ZAVAZOVACÍCH KŘÍDEL

OPEVNĚNÍ BŘEHŮ PO VÝKOPU
PRO TĚSNÍCÍ CLONU
ROVNANINOU Z LK O HM. 200 kg

283,31
281,91
280,85
280,40

PROHRÁBKA TŮNĚ VE DNĚ

ZÁHOZ Z LK O HM. 200 kg

OPRAVA 30% DLAŽBY Z LK DO BETONU + PŘESPÁROVÁNÍ 70%

OPRAVA 100% DLAŽBY Z LK DO BETONU

OPEVNĚNÍ DNA PO
VÝKOPU PRO TĚSNÍCÍ
CLONU ZÁHOZEM Z LK
O HM. 200 kg

PŘÍČNÝ ŘEZ ROVNANINOU NA PB V PODJEZÍ

ROZEBRÁNÍ ZBYTKŮ PŮVODNÍHO OPEVNĚNÍ
A ZŘÍZENÍ ROVNANINY Z LK O HM. 200 kg

ZÁHOZOVÁ PATKA Z LK O HM. 200 - 500 kg,
CCA 0,5 m³/bm

VYPRACOVAL **Ing. Jana Šefčíková**	ZODP. PROJEKTANT **Ing. Jana Šefčíková**	KONTROLOVAL **Martin Plachý**	**Povodí Moravy, s.p.** **Závod Horní Morava** **U dětského domova 263** **772 11 Olomouc**	
KRAJ: **Olomoucký**	K.Ú.: **Bělkovice, Lašťany**		FORMÁT	**A3**
INVESTOR: **Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno**			DATUM	**3/2022**
NÁZEV AKCE: **Trusovický potok, Bělkovice-Lašťany - oprava příčných objektů, nánosy**			ÚČEL	**DSP**
			ČÍSLO ZAKÁZKY	**223519**
			VÝŠKOVÝ SYSTÉM	**Balt p. v.**
			ČÍSLO VÝKRESU	**D.12**
STUPEŇ Č. 9			MĚŘÍTKO **1:100**	Č. KOPIE