

LEGENDA

- NAVRHOVANÁ OBNOVA KAPACITY KORYTA - ODTĚŽENÍ NÁNOSŮ
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A MEZIDEPONIE STAVEBNÍHO MATERIÁLU
POZEMKY NA LEVÉM A PRAVÉM BŘEHU KORYTA
- STÁVAJÍCÍ HRANICE PARCEL
DIGITÁLNÍ MAPA KATASTRU NEMOVITOSTÍ [ČÚZK, BŘEZEN 2021]
- VYUŽÍVANÉ KOMUNIKACE (PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ)
- VEDENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ - CETIN
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN - ČEZdistribuce
- STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD - GASNET

K této situaci vydal Městský úřad Hranice stanovisko
dne: 15.11.22 č.j.: OSUZPDI/44541/22-3

Podpis:

Vlastní stavbou (udržovací práce) budou dotčeny:


Odstranění zemního nánosů z průtočného profilu koryta stávajícího vodního a údržba
spádových stupňůtoků je navrženo na stavbu dotčených pozemcích (dočasné zábory):

- Česká republika (Povodí Moravy, s.p.) → p. č. 2270/2, 2330 v k. ú. Velká u Hranic.
- Přístup na staveniště je dočasně navržen po pozemcích v blízkém okolí vodního toku a po veřejně přístupných komunikacích, konkrétně budou dotčeny pozemky:
- Česká republika (Povodí Moravy, s.p.) → p. č. 2270/2, 2330 v k. ú. Velká u Hranic.
- Město Hranice → p. č. 188/1, 199/15, 199/2, 199/3, 2260/3, 2267/1, 2325 v k. ú. Velká u Hranic.

Výpis pozemků včetně záborů staveniště viz kap. B.8.6. Jedná se o pozemky stávajícího
vodního toku a jeho blízkého okolí.

POZNÁMKA

- V ŘEŠENÉM ÚSEKU VODNÍHO TOKU VELIČKA Ř. KM 2,800 AŽ 3,400 BUDE ODSTRANĚN NÁNOS ZE DNA KORYTA
- CELKEM BUDE ODTĚŽENO 1230 m³ NÁNOSŮ
- KORYTO BUDE VYČIŠTĚNO V CELÉ ŠÍŘCE V ROZSAHU PODLE PŘÍČNÝCH ŘEZŮ V PŘÍLOZE Č. D.1.2.2.3, D.1.2.2.4
- DNO V PROUDNICI KORYTA ZŮSTANE PONECHÁNO - NEDOJDE K PROHLoubENÍ DNA
- DNO KORYTA BUDE V PŘÍČNÉM ŘEZU VYSPÁDOVÁNO V MIN. SKLONU 1% OD PROUDNICE KE BŘEHŮM
- SOUČÁSTÍ NAVRŽENÝCH PRACÍ JE OBNOVA STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ Klapačky, KTERÁ SE NACHÁZÍ NA ZAČÁTKU ZÁJMOVÉHO ÚSEKU. JE NAVRŽENO ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH DŘEVĚNÝCH ČÁSTÍ, KTERÉ BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ TOTOŽNÉ PRVKY.
- NA ZAČÁTKU ZÁJMOVÉHO ÚSEKU SE NACHÁZÍ KAMENNÝ STUPEŇ, NA KTERÉM JE NAVRŽENO ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ Z VÝVARU O OBJEMU 20 m³. POHLEDOVÉ PLOCHY KAMENNÉHO ZDIVA A DLAŽBY BUDOU OČIŠTĚNY TLAKOVOU VODOU S MECHANICKÝM DOČIŠTĚNÍM POŠKOZENÝCH SPÁR. TYTO SPÁRY BUDOU OBNOVENY V PŘEDPOKLÁDANÉM MNOŽSTVÍ 10 m². JE NAVRŽENA OBNOVA KAMENNÉ DLAŽBY S VYSPÁROVÁNÍM MALTOU CEMENTOVOU. MALTY PRO ZDĚNÍ A VÝPLŇ SPÁR DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 998-2 „SPECIFIKACE MALTY PRO ZDÍVO - ČÁST 2: MALTY PRO ZDĚNÍ“. JE NAVRŽENA CEMENTOVÁ MALTA MIN. TŘÍDY MC 30 S KAMENIVEM FRAKCE 0-3 mm. VYSEKÁNÍ PORUŠENÝCH SPÁR DO HL. 70 mm VYPLNĚNÍ VYČIŠTĚNÝCH SPÁR SPÁROVACÍ MALTOU MC 30 DO ÚROVNĚ 5 mm POD POVRCH ZDIVA (ZATŘENÍ SPÁROVACÍ ŠPACHTLÍ).



Akce:

„Velička, Hranice, Velká
= oprava toku“

Stavebník:

Povodí Moravy, s.p. - Dřevařská 932/11, Brno
provoz Valašské Meziříčí

Místo stavby:

Vodní tok - Velička, ř. km 2,800 - 3,400
obec Hranice-Velká, k.ú. Velká u Hranic, ORP Hranice

Stupeň dokumentace:

PD k ohlášení udržovacích prací/popř. k žádosti o vydání SP

Datum:

Číslo projektu:

Paré:

08.2022

Odpovědný projektant:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Unhošťská 1629, 253 01

Spolupracoval:

Ing. František Betlach

Čenkovice 38, 56164

Název výkresu:

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Měřítko:

1:2 000

Číslo výkresu:

C.3

Formát:

420x297

2 x A4