



Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
IČ: 49451871, DIČ: CZ49451871, KB Kroměříž, číslo účtu 2002-691/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

DOPRAVOPROJEKT BRNO	Číslo KPD-2018-000510
Došlo dne - 2 - 02 - 2018	Přiděleno 46

Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská č.p. 11

602 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/ linka

Kroměříž

2017-005191

Bučňáková/573 517 228

30.1.2018

zdenka.bucnakova@vak-km.cz

Stanovisko pro stavební povolení k akci: „370 341 Morava, Tlumačov - ochranná hráz“

Předložená projektová dokumentace řeší vybudování ochranných hrází a zdí v délce cca 3100 m na západním okraji obce Tlumačov v trase souběžné s říčkou Mojenou a jejím levobřežním přítokem tzv. Hlavničkou na dolním konci a jejím druhým levobřežním přítokem - Hájskou příkopou na horním konci v území pod železniční tratí Břeclav - Přerov. Jedná se o výstavbu nových odsazených a přisazených ochranných hrází a protipovodňových zdí. Součástí projektu je přeložka inženýrských sítí (sdělovacího vedení, vedení NN a VN, vodovodu, kanalizace, VTL plynovodu).

Při stavbě ochranných hrází a zdí dojde ke křížení a k souběhu s vodovodním přivaděčem PVC DN315 VDJ Hrabůvka - Kvasice, který je ve vlastnictví a v provozování společnosti VaK Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení vodovodu a dopřesnění trasy vodovodu. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního potrubí je investor zemních prací povinen provést ručně kopané sondy dle pokynů zástupce VaK. Dále je nutné před zahájením zemních prací přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s., který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku o existenci vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení v místech prováděných prací.

V blízkosti nově vybudované čerpací stanice odpadních vod (ČS2) kříží ochranná hráz vodovodní přivaděč PVC DN315. Bude provedena úprava uložení vodovodu pod zdí v rámci stavebního objektu SO 109. Vodovodní potrubí bude uloženo do chráničky. Vzhledem k umístění stávající kalníkové šachty v místech plánovaného rozšíření hráze bude potrubí před umístěním do chráničky přeloženo, stávající kalníková šachta bude zrušena a kalník přeložen až za cestu (SO107), kde dojde i ke směrovému lomu. Na potrubí pak bude v místě křížení s polní cestou osazena ocelová chránička DN500 v délce 7,5m, na kterou bude navazovat v délce 6,0 m opět ocelová půlená chránička, která bude osazena na stávající potrubí a ukončena napojením na již stávající betonovou chráničku DN500 pod tokem Hlavnička. Následně budou obě části chráničky obetonovány. Potrubí bude v chráničkách uloženo pomocí objímek RACI.

Z důvodu kolize navržené ochranné hráze s vodovodním přivaděčem PVC DN315 bude v km 3,950 - 4,570 provedena přeložka vodovodu mimo těleso ochranné zemní hráze v rámci stavebního objektu SO 203.1. Přeložka vodovodního přivaděče bude provedena z potrubí PE100-RC d315x18,7 mm, PN10 v celkové délce 656,0 m. Trasa přeložky vodovodního přivaděče DN300 je navržena v souběhu se stávajícím vodovodem cca 4 m od původní trasy. Přeložka bude umístěna v zatravněné části bermu ve vzdálenosti min. 3,0 m od břehové čáry řeky Mojena. V místech napojení na stávající vodovodní potrubí požadujeme osazení uzavíracích armatur. Na trase budou osazeny tři podzemní hydranty pro odvětrání a odkalení potrubí. Požadujeme osazení hydrantů DN80. V místech

zemních souprav (hydrantové a uzavírací poklapy) budou osazeny orientační sloupky se štítkem, které požadujeme umístit do betonových skruží.

V místě křížení přeložky vodovodu s výtlačným kanalizačním potrubím bude vodovodní potrubí osazeno do ocelové chráničky DN500 v délce 8,0 m. Stávající kanalizační síť v zájmovém území nespadá pod správu společnosti VaK Kroměříž, a.s.

Po vybudování přeložky vodovodního přivaděče bude stávající nefunkční vodovodní potrubí zrušeno a odstraněno.

Před zahájením stavebních prací musí být předložena k odsouhlasení projektová dokumentace s časovým harmonogramem prací a bude uzavřena smlouva o podmínkách provedení přeložky vodovodu mezi investorem a společností VaK Kroměříž, a.s. Stavbu přeložky vodovodního přivaděče provede investor výše uvedené stavby na vlastní náklady.

Napojení na vodovodní ve správě VaK Kroměříž, a.s. mohou provádět pouze pracovníci VaK Kroměříž, a.s., popř. firma oprávněná provádět vodohospodářské stavby a odsouhlasená zástupcem VaK Kroměříž, a.s. Vybudováním nově navržené vodovodní sítě může být pověřena pouze firma oprávněná provádět vodohospodářské stavby.

K zahájení stavebních prací na přeložení vodovodu, k tlakovým zkouškám a ke kontrole před ukončením prací požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s. Po dokončení přeložky vodovodního přivaděče a po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci požadujeme předat dokumentaci skutečného provedení stavby dle §4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění včetně geodetického zaměření přeloženého vodovodu dle směrnice VaK Kroměříž, a.s. č. 2/2004. Dle § 24 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů se vlastnictví vodovodu po provedení přeložky nemění.

Investor stavby před zahájením stavebních prací uzavře s vlastníkem dotčeného pozemku smlouvu o právu provést stavbu. Smluvní strany se touto smlouvou zavazují uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene a to do 30 dnů po právní moci rozhodnutí o kolaudaci stavby. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí budoucí smlouvy. Vyhotovení geometrického plánu zajistí a uhradí investor výše uvedené stavby.

V místě křížení (podél silnice II/367 k obci Tlumačov) ochranné zdi řešené ve stavebním objektu SO 204 bude stávající vodovodní potrubí DN 300 uloženo do trubní chráničky. Konce trubní chráničky musí být utěsněny proti průsakům inundovaných vod.

Ve všech místech křížení stávajícího vodovodního potrubí DN300 s navrhovanými protipovodňovými hrázi a zdmi musí být vodovodní potrubí uloženo do chrániček. Uložení vodovodního potrubí musí provedeno tak, aby umožňovalo případnou budoucí opravu či výměnu potrubí. Osazení vodovodního potrubí do chrániček bude provedeno na náklady stavebníka.

Nad vodovodem nesmí přejíždět ani být umístěny těžké stroje. Případný přejezd přes vodohospodářské zařízení je nutné zabezpečit uložením panelů v místě přejezdu a to tak, aby byla zajištěna stabilita stávajícího vodovodního potrubí a byla vyloučena možnost jeho poškození. K zahájení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. a budou upřesněny podmínky ochrany vodovodního přivaděče.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ochranná pásma vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně je vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V blízkosti vodovodního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Při realizaci stavebních prací požadujeme nenavyšovat krytí nad vodovodním potrubím.

Musí být dodrženo min. krytí vodovodního potrubí 1,2 m a max. 1,3 m. Naše zařízení včetně povrchových znaků na vodohospodářských zařízeních musí zůstat během stavebních prací i po jejich dokončení přístupné a funkční. Dále požadujeme skládky materiálu a zeminy z výkopů umístit mimo vodovod a jeho ochranné pásmo.

Při terénních úpravách požadujeme, aby vnější povrchové znaky na vodohospodářských zařízeních byly zachovány a byly osazeny do výšky nově upraveného terénu. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s. Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodního řádu dle výše uvedených podmínek.

Vodovodní a kanalizační síť v obci Tlumačov nespadá pod správu VaK Kroměříž, a.s.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64 -35-

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

.....
Ing. Petr Vedra
výrobně technický náměstek

Kontakty:

vedoucí provozu pitné vody - p. Sedlář, tel. 573 517 118, mob. 721 950 054

vedoucí střediska úpravy a jímání vod - Ing. Hýbner, mob. 601 088 149

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, email: informace@vak-km.cz

(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)