






PUDORYS



ŘEZ 1-1



TABULKA VÝZTUŽE

Č. pol.	D [mm]	Délka [m]	Počet ks.	Délka B500B		
				8	10	16
1	16	3.590	53			190.270
2	16	1.710	53			90.630
3	16	2.340	53			124.020
4	10	1.190	53		63.070	
6	10	1.220	14		17.080	
7	10	-x-	22		25.140	
8	10	1.750	14		24.500	
9	10	2.210	14		30.940	
10	10	1.050	22		23.100	
11	10	-x-	22		31.740	
12	10	2.750	8		22.000	
13	8	1.600	4	6.400		
14	10	2.760	4		11.040	
15	10	2.130	8		17.040	
16	10	0.680	80		54.400	
17	10	7.980	6		47.880	
18	10	7.790	18		140.220	
19	10	3.320	4		13.280	
Celková délka				6.400	521.430	404.920
Specifická hmotnost				0.395	0.617	1.578
Hmotnost [kg]				2.528	321.722	638.964
Hmotnost celkem					963.214	

VÝKAZ TYPOVÝCH SÍTÍ

Ocel: Kari síť Ø8/100 - Ø8/100

Pol.č.	KS	Typ sítě	Délka L [m]	Šířka B [m]	Plocha [m ²]
1	4.0	KY-81	5.00	2.15	43.000
Celková plocha [m ²]					43.000
Specifická hmotnost [kg/m ²]					7.990
Celková hmotnost podle typu sítě [kg]					343.570
Celková hmotnost [kg]					343.570

POZNÁMKY: V MÍSTĚ PROSTUPŮ SE KARI SÍŤ PROSTŘÍHNE. SÍŤ SE VYTVARUJÍ DO OBLOUKU DLE TVARU KONSTRUKCE PŘI DODRŽENÍ MIN. KRYTÍ
V PLOŠE SÍŤ JE ZAPOČÍTÁNA REZERVA 40% NA PŘESAHY A PROSTŘÍH.
PŘESAHY SÍŤ MIN. 400 mm.

Položka č. 7 Ø10				
<div><div><div></div><div>400</div><div>x1</div><div>540</div></div></div>				
Poloha	ks.	Úseky [m]	Délka [m]	Celk. Délka [m]
		x1		
1	2	0.280	1.220	2.440
2	2	0.260	1.200	2.400
3	2	0.250	1.190	2.380
4	2	0.230	1.170	2.340
5	2	0.220	1.160	2.320
6	2	0.200	1.140	2.280
7	2	0.190	1.130	2.260
8	2	0.170	1.110	2.220
9	2	0.160	1.100	2.200
10	2	0.140	1.080	2.160
11	2	0.130	1.070	2.140
Hmotnost celkem [kg]				15.511

Položka č. 11 Ø10					
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div>540</div><div>X1</div><div>540</div></div>					
Poloha	ks.	Úseky [m]	Délka [m]	Celk.	
		X1		Délka [m]	
1	2	0.440	1.520		3.040
2	2	0.420	1.500		3.000
3	2	0.410	1.490		2.980
4	2	0.390	1.470		2.940
5	2	0.380	1.460		2.920
6	2	0.360	1.440		2.880
7	2	0.350	1.430		2.860
8	2	0.330	1.410		2.820
9	2	0.320	1.400		2.800
10	2	0.300	1.380		2.760
11	2	0.290	1.370		2.740
Hmotnost celkem [kg]					19.584

POZNÁMKY:

KRYTÍ VÝZTUŽE MIN. 50 mm

KRYTÍ VÝZTUŽE POD MATRICEMI BUDE 45 mm OD NEJHLUBŠÍ SPÁRY V IMITACI KAMENNÉHO ZDIVA
KRYTÍ A ROZMĚRY PRUTŮ JSOU UVAŽOVÁNY VŽDY K VNĚJŠÍ HRANĚ VÝZTUŽE

BETON C 30/37 XC4 XF3

OCEL 10 505 (R)

- 1) SPONY MOHOU BÝT DODAVATELSKY TVAROVĚ UPRAVENY, NAPŘ. PRAVOÚHLÝ HÁK NA JEDNÉ STRANĚ S OHÝBÁNÍM AŽ IN-SITU.

SCHÉMA BLOKŮ

