


PODÉLNÝ ŘEZ C-C



- POZNÁMKY:**
- veškeré rozměry je nutné ověřit na stavbě, konstrukce se napojují na stávající konstrukce, nejdůležitější je navázat na stávající kolejovou dráhu
 - používat technologické postupy a detaily dle výrobce dodávaných materiálů a výrobků
 - veškeré betonové prvky ošetřit ochranným nátěrem - např., Estedren EK 90
 - povrch betonových stupňů schodiště zdrsnit koštětem
 - veškeré pohledové hrany betonu srazit trohrannou lištou 15mm
 - zabradit nerezové včetně kovčích prvků
 - schody napojit na stávající část schodu, lze upravit i rozměr schodu, důležitý je dodržet sklon 32° a zapuštění hrany schodu oproti betonovému pasu pro kolejniče o min. 50mm
 - pas pro schody odskákán obdobně jako pas pro kolejniče

LEGENDA SKLADEB

- S2** Prostor mezi betonovými pasy
- šířka fr. 63/125mm
 - netkaná textilie proti prorůstání převalie min 50g/m2
 - hutěná zemní plně

LEGENDA PRVKŮ

- Z2** ocelový ochranný válec těžného lana, nátěr min. 120mic., Ø1000mm, l=1700mm, včetně kotvení s možností odtáčení válce
- Z3** stávající kolejniče 80/14, při prohlídce stávajícího stavu se jevíla kolejniče jako vyhovující pro další použití, ale při demontáži a následném skladování může dojít k poškození, proto je doporučeno instalovat novou kolejnič 80/14 vč. typového upevnění dle TP výrobce


LEGENDA MATERIÁLŮ

- beton C30/37 XC4 XF3 vyztužený
- šlátek fr. 63/125mm
- rostlý terén/ hutěná zemní plně

doležd garáže na kotě 470,80 m.n.m. - koruna hráže 479,85 m.n.m BpV

Změna	číslo	datum	vypracoval	popis	podpis

Zodp. projektant		Vypracoval	
Ing. Pavel Trnka		Ing. Pavel Trnka	
Akce: VD MOSTIŠTĚ, SVAŽNICE - OPRAVA			
Kraj	Vysočina	Okres	Žďár nad Sázavou
Obec	Vídeň	Kat. území	Vídeň
Stavebník	Povodí Moravy, s.p.	Zakázka	
	Dřevařská 932/11, 602 00 Brno	ZZ2002	
Obsah	SO 01 - Garáž číunu		
PODÉLNÝ ŘEZ DRÁHOU C-C		Stupeň	DPS
		Datum	10/2022
		Formát	A2
		Měřítko	1:50
		Paré	
		Číslo výkresu	D.01.01.06



JITRA s.r.o.
Projevy a řešení pro venkov

Manželské Církovec 657
614 01 Třebíč 1
mob.: 724 226 285
e-mail: trnka@jitrasro.cz