



Č.J.: PM-58061/2022

Ev.Č.: 151493/2022

dne: 15.12.2022

listů: 1

Povodí Moravy, s.p.


**Český
hydrometeorologický
ústav**

VÁŠ DOPIS ZN.: PM-54323/2022/2222
ZE DNE: 25. 11. 2022

ODDĚLENÍ: hydrologie/5730
VYŘIZUJE: Mgr. Strachota Marek
TELEFON: 596 900 271
E-MAIL: marek.strachota@chmi.cz

Povodí Moravy, s. p.
Závod Horní Morava
Ing. Pavlína Šochová
U Dětského domova 263
Olomouc
772 11

DATUM: 12. 12. 2022
ČÍSLO JEDNACÍ: CHMI/571/872/2022
ČÍSLO EV.: CHMI/11458/2022
SPISOVÁ ZN.: CHMI/571/2470/2022

Věc: Vyjádření ke stavbě „VD Karolínka – oprava dlažeb u LG“

K zaslané žádosti o vyjádření k opravě koryta v toku Stanovnice v Karolínce ze dne 25. 11. 2022, sdělujeme **následující stanovisko:**

V zájmovém území oprav se nachází na pozemku p. č. 819/11, v k.ú. Karolínka, vodoměrná stanice povrchových vod, společně využívaná s Povodím Moravy s. p., v žádosti označené jako **SO 1.**

1. Při úpravě břehového opevnění požadujeme vybudování ocelové chráničky o průřezu 100x100 mm se servisními otvory v každém zalomení chráničky a zabezpečené šrouby. Chránička pro tlakové a teplotní čidla by měla lícovat s břehovým opevněním a vyústění by mělo být u vodočetné latě tak, aby nedocházelo k ovlivnění odečtu vodního stavu. Zakončení chráničky v toku by mělo být 3 až 5 cm nade dnem a druhá strana prostupem do limnigrafické stanice. Doporučujeme chráničku pozinkovat
2. V současné době máme tlakové a teplotní čidlo vyvedené z přívodního kanálu k vodočtu v rouře PE40. **Čidla nesmí být během stavby poškozena.** Na Vaši žádost, max. týden před začátkem stavby, je umístíme do měrné studny. Po dokončení stavby by měl být přívodní kanál vyčištěn.
3. Žádáme, aby po dobu úpravy koryta bylo možné umístění náhradní měřicí stanice v místě, kde nedojde k ovlivnění měření např. vzdutím.

4. Žádáme, aby pracovníci hydrologie ČHMÚ pobočka Ostrava, byli informováni o zahájení stavebních prací v dostatečném předstihu, minimálně 10 dní před zahájením prací. Kontaktní osobou je Mgr. Marek Strachota, tel. 596 900 271, marek.strachota@chmi.cz
5. Žádáme, aby zástupci ČHMÚ byli přítomni při kontrolních dnech, které se budou týkat prací okolo limnigrafické stanice VD Karolínka.
6. Žádáme, abychom byli neprodleně informováni o jakémkoli poškození majetku ČHMÚ.
7. Během stavebních prací požadujeme zachovat bezpečný a trvalý přístup k této vodoměrné stanici pro naše režimní pracovníky provádějící měření a servis.

S realizací stavby „VD Karolínka – oprava dlažeb u LG“ **souhlasíme.**

S pozdravem

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
Pobočka Ostrava
Křivýšlívě č. 3/2182
708 00 OSTRAVA-PORUBA
⑤