

2



**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**, Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

## STANOVISKO č. 140/2022

pro územní a stavební řízení sloučené

*Žadatel:*

AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.

pí. Bartolšicová

Kapusty 291/27

69006 Břeclav

*Investor:*

Povodí Moravy, s.p.

... ..

Dřevařská 932/11

60200 Brno

*Název stavby - akce:*

**Rusava, Hulín, Pravčice, km 6,365 - 8,000 oprava koryta, odstranění nánosů**

*Místo stavby:* Hulín 126/7 (Hulín)

*Katastr:* Hulín

Předložená projektová dokumentace řeší opravu koryta a odstranění nánosů z vodního toku Rusava v km 6,365 - 8,000 v k.ú. Hulín a Pravčice.

V místě stavby se nachází veřejná vodovodní a kanalizační síť, která je v provozování společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. V prostoru vodního toku se nachází vodovodní řad Lt DN100, dvě betonové kanalizační stoky DN400 uložené jako shybka pod korytem a výústní objekt z odlehčovací komory. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytyčení. Příložený situační zákres sítí je pouze orientační. V případě, že nebude možné trasu sítě bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VAK. Upozorňujeme, že v místě stavby se nachází i výústní objekty dešťové kanalizace, které nejsou ve správě společnosti Vak Kroměříž, a.s.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního a kanalizačního potrubí na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. Při stavbě požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního řadu a kanalizační stoky dle ČSN 73 6005. Při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem odborného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení.

Upozorňujeme, že část navrhované stavby se nachází v ochranném pásmu 2. stupně vodního zdroje Hulín. Veškeré práce v tomto území podléhají ustanovením zákona o vodách č. 254/2001 Sb., ve znění následujících novelizací. Při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje požadujeme, aby byla mechanizace zabezpečena proti úniku provozních kapalin a materiály použité pro stavbu nemohly negativně ovlivnit zdroje podzemní vody.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu, kanalizace a výústních objektů kanalizace, které jsou v provozování VaK, požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.



**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.,** Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

**Kontakty:**

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz

(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

mistr vodovodů - p. Strašák, tel. 573 517 174, mob. 607 629 358, e-mail: milan.strasak@vak-km.cz

mistr kanalizací - p. Náplava, tel. 573 517 120, mob. 720 977 094, e-mail: tomas.naplava@vak-km.cz

**Vyřizuje:** Ing. Soňa Horáková

**Telefon:** +420 573 517 227

**Datum:** 10. 2. 2022

**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**

Kojetínská 3666/64

~37-

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Petr Vedra

Výrobně technický náměstek











