

Pracoviště:  
Husovo náměstí 68  
Beroun-Centrum  
266 01 Beroun

Stavba sestává ze stavebních objektů: SO-01 Revitalizace dolního stupně, SO-02 Revitalizace horního stupně, SO-03 Revitalizace břehů a dna, SO-04 Limnigraf, SO-05 Sjezd do koryta a SO-06 Kácení. Revitalizace dolního a horního stupně spočívá v odstranění stávajících konstrukcí a jejich nahrazení balvanitou rampou miskovitého příčného profilu. Revitalizace břehů a dna spočívá v odstranění stávajících nevyhovujících konstrukcí degradovaného opevnění a betonových prahů ve dně a jejich nahrazení opevněním levého břehu, vytvořením balvanitých výhonů, balvanitých prahů ve dně, lokálních tůní a zakomponováním zbytků pařezů a kmenů do šterkového materiálu. Dále bude vybudován profil měření průtoků (limnigraf), obsahující příčný betonový práh a obslužný domek. Sjezd do koryta je navržen k umožnění příjezdu na stavbu a budoucí údržby vodního toku ve formě zemního tělesa, zpevněného zaválcovaným šterkem.

**V souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona a podle ustanovení § 115 stavebního zákona se stanovují následující povinnosti, podmínky a účel, ke kterému má vodní dílo sloužit:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace s názvem „Litavka, ř.km 2,5-3,0, revitalizace koryta toku“ z května 2021, ověřené v tomto řízení, zpracované autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Davidem Bůžkem, autorizace ČKAIT č. 0018107.
2. Stavbu vodního díla lze zahájit po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Stavba bude dokončena do 24 měsíců od jejího zahájení.
4. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo rozhodnutí právní moci.
5. Před zahájením stavby vyvolá stavebník jednání se správcí všech podzemních a nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytyčení jejich trasy a ochranného pásma.
6. Stavbu lze zahájit až po vytyčení trasy podzemních vedení a jejich ochranného pásma. Případné přeložky a křížení podzemních vedení budou projednány s jejich správcí a provedeny před započítím stavby tohoto vodního díla. Zápis z projednání případné přeložky a křížení podzemních vedení bude doložen ke kolaudaci.
7. Při styku (souběhu, křížení) s případnými podzemními vedeními se zemní práce okamžitě zastaví a stavebník zjistí a informuje správce příslušné sítě.
8. Stavebník zajistí vstup na nemovitosti dotčené stavbou.
9. Rozsah staveniště bude v souladu s projektovou dokumentací, ověřenou vodoprávním úřadem ve vodoprávním řízení.
10. **Stavebník oznámí před započítím prací vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který stavbu bude provádět.**
11. Při stavbě bude postupováno tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vod závadnými látkami.
12. Vodní dílo bude sloužit k následujícímu účelu – obnova přirozeného vodního režimu, odstranění migračních bariér, vznik revitalizačních prvků a celkové zvýšení biodiverzity toku.
13. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001116284496 ze dne 1.6.2021 a zn. 001116214033 ze dne 15.6.2021:
  - „Při úpravě povrchů v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů (sloupů) VN nebo poškození uzemnění. Terénními úpravami nesmí dojít ke snížení vzdálenosti vodičů nad zemí pod minimální hranici danou PNE 33 3301.
  - Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území.
  - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-



52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
  - Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
  - Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
  - Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
  - V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
  - Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
  - Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz), popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
  - Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.“
14. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření č.j. 675466/21 ze dne 27.5.2021 a dále „Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.“:
- „Před zahájením prací je nutné nechat PVSEK fyzicky vytyčit přímo v terénu a jeho prostorové uspořádání ověřit příčnými ručně kopanými sondami.
  - Zařízení sítě elektronických komunikací, provozované jako součást sítě elektronických komunikací, musí zůstat uloženo mimo komunikace na veřejně přístupném místě. V komunikaci může zůstat pouze dostatečně chráněný přechod a rezervní chráničky na obou koncích zaslepeny proti vniknutí zeminy a jiných nečistot. Komunikaci smí křížit pouze kolmým přechodem nebo podvrtem.
  - Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, budovat trvalé

stavby, vysazovat trvalé porosty, ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, autobusových zastávek, parkovišť, vjezdů aj.). Činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, je zakázáno vykonávat. Vysazování nových stromů v ochranném pásmu zařízení SEK bude řešeno umístěním stromu do ochranného kořenového balu zabráňujícímu prorůstání kořenů do našeho zařízení.“

15. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., vyjádření zn. O21070148027 ze dne 26.5.2021:

- Před prováděním prací budou vytyčeny kanalizační stoky v místech možných střetů.
- Stavebník oznámí termín zahájení a ukončení prací.
- Ve vzdálenosti dle ČSN 73 60 05 až 1m bude zajištěno ruční provádění výkopů.
- Při odkrytí zařízení kanalizace bude přizván zástupce společnosti před záhozem a zakrytím.
- Při provádění zásypu bude dodrženo původní uložení a ochrana potrubí (obsyp pískem, betonové bloky, signální kabel apod.).
- Při výstavbě budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Pokud dojde k výrazné změně stávajícího krytí, bude předem projednáno a odsouhlaseno.
- Během akce nebudou umístěny stavby, konstrukce ani jiná podobná zařízení, která by bránila zajištění kontroly, úpravy a údržby zařízení. V ochranném pásmu zařízení nebudou vysazovány stromy a keře nebo jiné trvalé porosty. Výsadba v blízkosti ochranného pásma bude zvážena tak, aby budoucí rozsah vzrostlé dřeviny nezasahoval do pásma a aby nemohla být dřevina poškozena při opravách potrubí.
- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno zástupcem společnosti. Toto potvrzení stavebník doloží ke kolaudaci.“

16. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. 148833/2019/KUSK ze dne 11.12.2019:

1. Veškeré úpravy břehových partií toku se budou týkat pouze levého břehu Litavky, kromě pomístních zásahů na pravém břehu z důvodu úprav stávajících stupňů, výstavby limnigrafu, přístupu ke korytu toku, doplnění tůní apod.
2. Při započetí prací bude na staveništi přítomna odborně způsobilá osoba, která zajistí přemístění zvláště chráněných živočichů, kteří budou probíhajícími pracemi ohroženi na existenci, do míst, v rámci toku Litavky, kde nebudou záměrem ohroženi.
3. V případě výskytu aktuálně využívané nory ledňáčky říčními k hnízdění, či nory využívané k rozmnožování vydrou říční, je možno předmětné práce zahájit, případně v nich pokračovat, ve vzdálenosti menší než 50 m od těchto nor, až po vyhnízdění ledňáček a opuštění nory mladými ptáky, případně po opuštění nory mladými vydrami.
4. K opevnění levého břehu bude použit kamenný zához nebo kamenná rovinanina na sucho.
5. Kácení dřevin je možno provést pouze v nezbytně nutném rozsahu, nikoliv plošně.
6. V rámci prováděných prací nebude zasahováno do morfologie dna toku, kromě nezbytných zásahů. V místech záměru musí zůstat zachována současná podoba koryta toku s vysokou diverzitou proudu, hloubky, s vysokou úkrytovou kapacitou. Budou zachovány přechodně vysychající laguny a mělčiny.
7. Platnost povolené výjimky je omezena do 31. 12. 2022.

17. Za správnost, proveditelnost a funkčnost stavby vodního díla zhotoveného podle předložené projektové dokumentace odpovídá projektant (oprávněná osoba).

18. Po skončení stavby požádá navrhovatel (stavebník) vodoprávní úřad o kolaudační souhlas.

19. Spolu se žádostí o kolaudační souhlas předloží platnými právními předpisy stanovené podklady.

~~~~~

20. Vodoprávní úřad stanovuje následující fázi výstavby, kterou stavebník oznámí za účelem provedení kontrolní prohlídky: **dokončení stavby**. Kontrolní prohlídka bude provedena jako závěrečná v rámci vydání kolaudačního souhlasu.

#### Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

1. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5, IČ: 70889953

### O d ů v o d n ě n í

Městskému úřadu Beroun, odboru životního prostředí byla dne 23.06.2021 doručena žádost navrhovatele právnické osoby Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5, IČ: 70889953, v zastoupení Envisystem, s.r.o., U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha 5, IČ 48585904, o vydání stavebního povolení dle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona na stavbu vodního díla podle § 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona – úpravy, změny a zřízení koryta vodního toku Litavka na pozemcích p.č. 2312/40, 2312/50, 2312/51 a 1104/10 v k.ú. Beroun, vedené pod názvem „Litavka, ř.km 2,5-3,0, revitalizace koryta toku“.

#### Základní údaje o stavbě:

Stavba sestává ze stavebních objektů: SO-01 Revitalizace dolního stupně, SO-02 Revitalizace horního stupně, SO-03 Revitalizace břehů a dna, SO-04 Limnigraf, SO-05 Sjezd do koryta a SO-06 Kácení. Revitalizace dolního a horního stupně spočívá v odstranění stávajících konstrukcí a jejich nahrazení balvanitou rampou miskovitého příčného profilu. Revitalizace břehů a dna spočívá v odstranění stávajících nevyhovujících konstrukcí degradovaného opevnění a betonových prahů ve dně a jejich nahrazení opevněním levého břehu, vytvořením balvanitých výhonů, balvanitých prahů ve dně, lokálních tůní a zakomponováním zbytků pařezů a kmenů do šterkového materiálu. Dále bude vybudován profil měření průtoků (limnigraf), obsahující příčný betonový práh a obslužný domek. Sjezd do koryta je navržen k umožnění příjezdu na stavbu a budoucí údržby vodního toku ve formě zemního tělesa, zpevněného zaválcovaným šterkem.

Vybudované vodní dílo bude sloužit k následujícímu účelu – obnova přirozeného vodního režimu, odstranění migračních bariér, vznik revitalizačních prvků a celkové zvýšení biodiverzity toku.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace s názvem „Litavka, ř.km 2,5-3,0, revitalizace koryta toku“ z května 2021, ověřené v tomto řízení, zpracované autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Davidem Bůžkem, autorizace ČKAIT č. 0018107.

Protože žádost obsahovala podklady nutné pro její řádné posouzení a požadované platnými právními předpisy, oznámil vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 vodního zákona a podle příslušných ustanovení stavebního zákona dne 15.2.2019 pod č.j. MBE/54623/2021/ŽP-Bou zahájení vodoprávního řízení.

Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu jsou známy poměry staveniště a žádost poskytovala po doplnění dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil vodoprávní úřad od ohledání místa a ústního jednání. Zároveň stanovil lhůtu účastníkům řízení pro uplatnění námitek popř. důkazů a dotčeným orgánům pro uplatnění závazných stanovisek k návrhu vydání stavebního povolení. Ve lhůtě stanovené k podání námitek neuplatnil žádný z účastníků řízení námítky do řízení.

### **K návrhu byly předloženy a vodoprávní úřad v řízení použil následující doklady:**

- Projektová dokumentace s názvem „Litavka, ř.km 2,5-3,0, revitalizace koryta toku“ z května 2021, vypracovaná oprávněnou osobou včetně přehledné situace
- Doklad, jímž stavebník prokazuje vlastnické nebo jiné právo pozemkům (výpisy z KN)
- Územní rozhodnutí Městského úřadu Beroun, odboru výstavby, č.j. MBE/67060/2020/VYST-UrK ze dne 20.11.2020
- Závazné stanovisko Městského úřadu Beroun, odboru životního prostředí, č.j. MBE/85578/2019/ŽP-Blc ze dne 6.1.2020
- Závazné stanovisko Městského úřadu Beroun, odboru ÚPRR, č.j. MBE/77591/2019/ÚPRR-Kol ze dne 20.1.2020
- Opatření obecné povahy Městského úřadu Beroun, odboru dopravy a správních agend, č.j. MBE/27507/2021/DOPR-Mij ze dne 16.6.2021
- Koordinované závazné stanovisko Ministerstva dopravy zn. 1036/2019-910-IPK/6 ze dne 31.1.2020
- Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. 148833/2019/KUSK ze dne 11.12.2019
- Stanovisko a vyjádření Povodí Vltavy s.p. Denisovo nábr. 14, 304 20 Plzeň, zn. PVL-80849/2019/340/Ro PVL-21244/2019/SP ze dne 9.12.2019 a zn. PVL-39269/2021/340/Ro PVL-8795/2021/SP ze dne 28.5.2021
- Závazné stanovisko Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO DI Beroun,, zn. KRPS-104535-1/ČJ-2021-010206 ze dne 7.5.2021
- Vyjádření Českého rybářského svazu, z.s., MO Zdice ze dne 11.5.2021
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101516982 ze dne 30.4.2021, zn. 001116284496 ze dne 1.6.2021 a zn. 001116214033 ze dne 15.6.2021
- Vyjádření CETIN a.s. č.j. 675466/21 ze dne 27.5.2021, stanovisko zn. 10/2019-POS-BE ze dne 19.2.2019
- Vyjádření Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., zn. O21070148027 ze dne 26.5.2021
- Plán kontrolních prohlídek
- Plná moc k zastupování v řízení

Řízení bylo vedeno v souladu s požadavky vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a podle platných ustanovení stavebního a vodního zákona a správního řádu. Žádost obsahovala všechny náležitosti.

Vodoprávní úřad stanovil v podmínkách rozhodnutí podle ustanovení § 18c odst. 2 písm. d) vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu za podmínek uvedených v ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona.

Vodoprávní úřad nestanovuje podmínky stavebního povolení podle ustanovení § 18c odst. 3 písm. b,c) vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu, (vymezení nezbytného rozsahu staveniště a provedení zkušebního provozu) neboť to není potřeba vzhledem k charakteru stavby a jejímu členění.

Realizací stavby nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Po celkovém vyhodnocení a posouzení předložených dokladů a vyjádření došel vodoprávní úřad k názoru, že s realizací výše uvedené stavby lze, za předpokladu splnění výše citovaných podmínek,

~~~~~



Pracoviště:  
Husovo náměstí 68  
Beroun-Centrum  
266 01 Beroun

## **Upozornění:**

Ověřená projektová dokumentace a identifikační štítek stavby budou stavebníkovi zaslány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., položky 18 odst. 1 písm. h) sazebníku ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 16.9.2021.



Adresa úřadu:  
Husovo nám. 68  
Beroun-Centrum  
266 01 Beroun  
IČO: 00233129

Tel.: +420 311 654 111  
e-mail: [posta@muberoun.cz](mailto:posta@muberoun.cz)  
ID datové schránky: 2gubtq5  
[www.mesto-beroun.cz](http://www.mesto-beroun.cz)

Pracoviště:  
Husovo náměstí 68  
Beroun-Centrum  
266 01 Beroun