LEGENDA SÍTÍ:
STL plynovod
CETIN - podzemní vedení
EON - vedení NN
EON - vedení VN
Vodovod
Splašková kanalizace - skut.
LEGENDA:
- stav po odtěžení nánosů, š. dna 0,5 m, sklon svahů 1:1,5 (dle příčných řezů)
- opevněné dno rovnanina - očistit, případně doplnit LK
- opevněné dno dlažba z LK - očistit, opravit spáry na hl. 7 cm, 20% plochy
- opevnění paty břehů rovnaninou - opravit a doplnit LK
- opěrná zeď ř.km 0,8918-0,9228 - oprava spár na hl. 12 cm, 20% plochy
- mosty, lávky a propustky
- příjezdy na staveniště
- strom určený ke kácení
- úseky keřů určených ke kácení
POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ DODAVATEL ZAJISTIT VYTYČENÍ SÍTÍ JEJICH SPRÁVCI A OZNAČENÍ SÍTÍ V TERÉNU DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ
VYPRACOVAL Ing. Miroslav Kauer
ZODP. PROJEKTANT Ing. Miroslav Kauer
KONTROLOVAL Martin Plachý
POVODÍ MORAVY, s.p. Závod Horní Morava Útvar TDS a projekce U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC
KRAJ: Olomoucký
K. Ú.: Studenec
INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno
NÁZEV AKCE:
Studenecký potok, Studenec - II.etapa
SO 1 - ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ A OPRAVA TOKU
SITUACE č.1
FORMÁT 10 * A4
DATUM 07/2021
ÚČEL DSP
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Balt. p. v.
ČÍSLO ZAKÁZKY 223 506
Č. VÝKRESU D.1b.1
MĚŘÍTKO 1:500
Č. KOPIE
ř.KM 1,0428-1,1407 (úsek je již dnes téměř vyčištěn) těžba sedimentů v minimálním rozsahu ze dna a břehů koryta o mocnosti do 15 cm, úprava koryta do tvaru lichoběžníka (1:1,5), koryto s opevněním dna a spodní části břehů LK, v úseku je nutno kácet náletové keře v rozsahu 24m2
ř.KM 0,9228-1,0428 těžba sedimentů ze dna a hlavně břehů koryta o mocnosti až 28 cm, úprava koryta do tvaru lichoběžníka (1:1,5), koryto s opevněním dna a spodní části břehů LK, v úseku není nutno kácet žádné stromy a keře
ř.KM 0,8918-0,9228 těžba sedimentů ze dna koryta o mocnosti až 24 cm, koryto vedeno mezi opěrnými zdmi, dno opevněno dlažbou z LK, stěny betonové, obložené kamenem
ř.KM 0,7851-0,8918 těžba sedimentů ze dna a břehů koryta o mocnosti až 45 cm, úprava koryta do tvaru lichoběžníka (1:1,5), koryto s opevněním dna a spodní části břehů LK, v úseku není nutno kácet žádné stromy a keře
ř.KM 0,5892-0,7851 těžba sedimentů ze dna a břehů koryta, úprava koryta do tvaru lichoběžníka (1:1,5), koryto s opevněním dna spodní části břehů LK - očistit a opravit, v úseku je nutno kácet pouze keře na začátku úseku 160 m2
ř.KM 0,5867-0,5892 silniční most, bez úprav, není v majetku PM
Keře - kácení 6*4m
Vykácet průjezd keřovým porostem na hranici pozemku 5*3m, zpětné osázení po dohodě s vlastníkem pozemku
Náletový porost LB a PB jednotlivé keře 5ks a´ 5m2
Náletový porost PB jednotlivé keře 15ks a´ 5m2
Náletový porost souvislý na LB 25*2,4 m
Ochranné pásmo lesa - 50 m
Studenec
Vinohrádky
Močílka
Na stráni
k.ú.STUDENEC
k.ú.SMRŽICE
k.ú.ČELECHOVICE NA HANÉ
Silnice III/44928
Silniční most - silnice II/449
silnice II/449
KM 1.1056
KM 1.0875
KM 1.0854
KM 1.0785
KM 1.0658
KM 1.0511
KM 1.0428
KM 1.0303
KM 1.0244
KM 1.0122
KM 0.9989
KM 0.9817
KM 0.9703
KM 0.9599
KM 0.9459
KM 0.9351
KM 0.9228
KM 0.9036
KM 0.8977
KM 0.8918
KM 0.8877
KM 0.8782
KM 0.8622
KM 0.8496
KM 0.8400
KM 0.8347
KM 0.8231
KM 0.8103
KM 0.8020
KM 0.7851
KM 0.7704
KM 0.7586
KM 0.7452
KM 0.7308
KM 0.7161
KM 0.7034
KM 0.6881
KM 0.6753
KM 0.6589
KM 0.6454
KM 0.6319
KM 0.6202
KM 0.6063
KM 0.5916
KM 0.5892
Výusť DN 100
Výusť DN 200
Výusť DN 400
Výusť DN 800