

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 239190009

**Stavba: Labe, revitalizace odstaveného ramene, Tůň u Hrobic**

Místo: Hrobice, Dříteč

Datum: 24.05.2024

Zadavatel:

IČ:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

## REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
239190009	Labe, revitalizace odstaveného ramene, Tůň u Hrobic			
1.	SO 01 Odtěžení sedimentů			
2.	SO 02 Úpravy napojení ramene			
3.	SO 03 Vegetační úpravy			
VON 0.1	Vedlejší a ostatní náklady			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

1. - SO 01 Odtěžení sedimentů

KSO: 833 2

Místo: Hrobice, Dříteč

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ: 215

Datum: 24.05.2024

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2  Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně  "větve odstraňovaných stromů (vybrání z plochy ramene)"  26*1,2	m2	31,200			CS ÚRS 2024 01
2	K	112101105	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm  Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 900 do 1100 mm  "odstranění spadlých kmenů z odbahněné plochy, výkaz, viz příloha D.1.1"  26	kus	26,000			CS ÚRS 2024 01
3	K	1142033R	Vybrání odpadu ze sedimentů  Vybrání odpadu ze sedimentů  "vybrání odpadu před i během těžení sedimentů (komunální odpad), odhad, viz příloha D.1.1"  10,0	t	10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	R - 100011	Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek  Čištění otevřených koryt vodotečí <i>"odtěžení sedimentu z ramene za sucha i pod vodní hladinou, výkaz, viz příloha D.1.1"</i> <i>17550,0</i>	m3	17 550,000			
5	K	R - 100012	Odvodnění dna ramene dle technologie zhotovitele  Odvodnění dna ramene dle technologie zhotovitele <i>"do Labe, cca 50 m, viz příloha D.1.1"</i> <i>1</i>	soubor	1,000			
6	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3  Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně <i>"záchovné tůně v sev. části (refugium), výkaz, viz příloha D.1.1"</i> <i>37,0</i>	m3	37,000			CS ÚRS 2024 01
7	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m  Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>"výkopek z tůně na deponii k vysáknutí, viz příloha D.1.1"</i> <i>37,0</i>	m3	37,000			CS ÚRS 2024 01
8	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m  Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 <i>"část odtěženého sedimentu na deponii k vysáknutí, viz příloha D.1.1"</i> <i>4910,0</i>	m3	4 910,000			CS ÚRS 2024 01
9	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m  Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 <i>"vytěžená zemina na trvalou deponii, výkaz, viz příloha D.1.1"</i> <i>12640,0</i>	m3	12 640,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	171151103	<p>Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti</p> <p>Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně</p> <p><i>"uložení vytěžených zemin na trvalou deponii se zhutněním, výkaz, viz příloha D.1.1"</i></p> <p>12640,0</p>	m3	12 640,000			CS ÚRS 2024 01
11	K	171201211R30	<p>Likvidace stavebního odpadu - zeminy a kameniva včetně naložení z meziskládky, dopravy, uložení a případného poplatku za uložení</p> <p>Likvidace stavebního odpadu - zeminy a kameniva</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Zhotovitel v rámci cenové nabídky může navrhnout vlastní způsob využití/ likvidace přebytečného materiálu v souladu se zákonem.</i></p> <p><i>"odtěžený sediment, viz příloha E.1"</i></p> <p><i>"přebytečný materiál z těžení nánosů v rameni"</i></p> <p>4910,0</p> <p><i>"materiál z jam (výkop tůní)"</i></p> <p>37,0</p> <p>Součet</p>	m3	4 947,000			
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu					
13	K	182251101	<p>Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině</p> <p>Svahování násypů strojně</p> <p><i>"finální úprava povrchu deponie, výkaz, viz příloha D.1.3"</i></p> <p>10795,0</p>	m2	10 795,000			CS ÚRS 2024 01
14	K	181411121	<p>Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5</p> <p>Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5</p> <p><i>"oseť trvalé deponie travobylinnou směsí v rovině, viz příloha D.1.3"</i></p> <p>11232,0</p> <p><i>"oseť všech stavbou dotčených ploch (mimo vlastní území PP), viz příloha D.1.1"</i></p> <p>7300,0</p> <p>Součet</p>	m2	18 532,000			CS ÚRS 2024 01
15	M	00572474R1	osivo směs travinobylinná	kg	89,856			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			osivo směs travinobylinná "oseť travinobylinnou směsí (8 g směsi / 1 m2; trávy 90 %, byliny 10 %), viz příloha D.1.3" "oseť trvalé deponie v rovině" 11232,0*0,008					
16	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná osivo směs travní krajinná-rovinná "oseť všech stavbou dotčených ploch v rovině (20 g směsi / 1 m2), (mimo vlastní území PP), viz příloha D.1.1" 7300,0*0,02	kg	146,000			CS ÚRS 2024 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
17	K	R - 100013	Zrušení stávajícího přepadu ze septiku Zrušení stávajícího přepadu ze septiku Poznámka k položce: Včetně předání informace o provedení prací majiteli/ uživateli septiku "odříznutí ocelové trubky s klapkou DN 150 mm, včetně zalití bet. záhlvkou v dl. 1 m, viz příloha D.1.1" 1	soubor	1,000			
D 997			Přesun sutě					
18	K	997013R1	Likvidace komunálního odpadu včetně naložení, dopravy, uložení a poplatku za uložení Likvidace komunálního odpadu Poznámka k položce: Ruční sběr. Zhotovitel v rámci cenové nabídky navrhne vlastní způsob likvidace odpadu. "vytříděný odpad ze sedimentů, viz příloha D.1.1" 10,0	t	10,000			
D 998			Přesun hmot					
19	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,236			CS ÚRS 2024 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:  
2. - SO 02 Úpravy napojení ramene

KSO: 833 2  
Místo: Hrobice, Dříteč  
CZ-CPA:  
CZ-CPV:

CC-CZ: 215  
Datum: 24.05.2024  
Typ: Stavební objekt

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3  Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně  "pro brod, výkaz, viz příloha D.1.1"  1404,83	m3	1 404,830			CS ÚRS 2024 01
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3  Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně  "rýha pro žb práh hl. 0,8 m, š. 0,5 m, výkaz, viz příloha D:2.4"  8,58	m3	8,580			CS ÚRS 2024 01
3	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním  Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně  "přejezd (brod), viz příloha D.2.4"  304,0	m2	304,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm  Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně <i>rozprostření zeminy vhodné z výkopu tl. 0,1 m ve svahu 1 : 5 - 1 : 2, výkaz, viz příloha D.2.1, D.2.4"</i> <i>60,61/0,1</i>	m2	606,100			CS ÚRS 2024 01
5	K	171201211R21	Likvidace stavebního odpadu - zeminy a kameniva včetně dopravy, uložení a případného poplatku za uložení  Likvidace stavebního odpadu - zeminy a kameniva  <i>Poznámka k položce:</i> <i>Zhotvitel v rámci cenové nabídky může navrhnout vlastní způsob likvidace vytěženého materiálu v souladu se zákonem.</i> <i>V ceně položky jsou případné laboratorní rozborů pro potřeby likvidace.</i> <i>"přebytečný zemní materiál, viz příloha E.1"</i> <i>"materiál z výkopu, odpočet zeminy pro ohumusování"</i> <i>(1404,83-60,61)</i> <i>"materiál z rýhy, výkaz"</i> <i>8,58</i> <i>Součet</i>	m3	1 352,800			
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu					
6	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně <i>"svahování výkopů (svah 1 : 5 - 1 : 2), výkaz, viz příloha D.2.4"</i> <i>605,67</i>	m2	605,670			CS ÚRS 2024 01
7	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2  Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 <i>"viz příloha D.2.1, D.2.4"</i> <i>"oseť travní protierozní směsí, plocha z PF"</i> <i>608,48</i> <i>"staveniště, deponie, pojezdy mechanizace"</i> <i>200,0</i>	m2	808,480			CS ÚRS 2024 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
8	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	16,170			CS ÚRS 2024 01
osivo směs travní krajinná-rovinná								
"oseť travní směsí protierozní, viz specifikace v TZ, viz příloha D.2.1"								
"oseť travní protierozní směsí (20 g směsí / 1 m2), plocha z PF"								
608,48*0,02								
"staveniště, deponie, pojezdy mechanizace (20 g směsí / 1 m2)"								
200,0*0,02								
Součet								
D 2 Zakládání								
9	K	274315225	Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	16,500			CS ÚRS 2024 01
Základové pasy z betonu prostého C 20/25								
"bet. práh z bet. C 20/25 XC4, výkaz, viz příloha D.2.1, D.2.4"								
16,50								
10	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,696			CS ÚRS 2024 01
Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari								
"výztuž základových pasů sítí Kari KZ 150/150/10, výkaz, ztratiné 5 %, viz příloha D.2.1, D.2.4"								
78,62*0,00843*1,05								
11	K	279351121R	Bednění základových pasů rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	33,760			
Zřízení oboustranného bednění základových prahů								
"systémové bednění prahu, výkaz, viz příloha D.2.1, D.2.4"								
33,76								
12	K	279351122R	Bednění základových pasů rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	33,760			
Odstranění oboustranného bednění základových pasů								
"systémové bednění prahu, výkaz, viz příloha D.2.1, D.2.4"								
33,76								
D 4 Vodorovné konstrukce								
13	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	m2	11,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm

*"podkladní vrstva prahu v tl. 0,1 m, výkaz, viz příloha D.2.1, D.2.4"*

1,1/0,1

14	K	457542111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm	m3	62,750			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm

*"podklad pod rovnání ze štěrkodrti ŠD 16 - 32, tl. 0,2 m, výkaz, viz příloha D.2.4"*

62,75

15	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	155,960			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene

*"přejezdná plocha brodu, výkaz, viz příloha D.2.4"*

155,96

16	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	304,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Příplatek za vypracování líce rovnaniny

*"výkaz, viz příloha D.2.4"*

304,0

17	K	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m3	7,920			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu

*"předpolí prahu (včetně urovnání povrchu), výkaz, viz příloha D.2.4"*

7,92

## D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

18	K	931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	m2	1,500			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm

*"dilatační spáry (polystyrén tl. 10 mm), 2 ks, viz příloha D.2.1, D.2.4"*

2\*0,75

19	K	931994106	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační	m	3,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>"dilatační spáry (2 ks), vložení vnitřního těsnicího pásu, výkaz, viz příloha D.2.1, D.2.4"</i> <i>2*1,5</i>								
20	K	931994142	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2  Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 <i>"dilatační spáry (2 ks), zatmelení líce, výkaz, viz příloha D.2.1, D.2.4"</i> <i>6,94</i>	m	6,940			CS ÚRS 2024 01
21	K	953943122	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností přes 1 do 5 kg/kus  Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do betonu <i>"osazení smykových trnů (4 ks / 1 spára), viz příloha D.2.1, D.2.4"</i> <i>2*4</i>	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
22	M	54879310	<i>trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro zatížení 37,6 kN</i>  trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro zatížení 37,6 kN <i>"materiál pro osazení smykových trnů (4 ks / 1 spára), viz příloha D.2.1, D.2.4"</i> <i>2*4</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 01</i>
23	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu  Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací <i>"demolice žb konstrukcí - pův. stavidlo, panely v okolí, viz příloha D.2.1"</i> <i>5,0</i>	m3	5,000			CS ÚRS 2024 01
<b>D 997 Přesun sutě</b>								
24	K	997221825R20	Likvidace stavebního odpadu z armovaného betonu včetně naložení, dopravy, uložení a případného poplatku za uložení  Likvidace stavebního odpadu železobetonového <i>"rozebrané žb konstrukce - pův. stavidlo, panely v okolí, viz příloha E.1"</i> <i>5,0*2,5</i>	t	12,500			
<b>D 998 Přesun hmot</b>								
25	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m  Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	470,607			CS ÚRS 2024 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

3. - SO 03 Vegetační úpravy

KSO: 833 2

Místo: Hrobice, Dříteč

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ: 215

Datum: 24.05.2024

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111103223R	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu hustého	ha	2,310			CS ÚRS 2024 01
---	---	------------	---	----	-------	--	--	----------------

Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu hustého  
"pokosení vegetace včetně likvidace, výkaz, viz příloha D.3.1"  
2,31

2	K	111251203R	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5	m2	4 030,000			
---	---	------------	---	----	-----------	--	--	--

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 strojně  
"trnité křoviny, výkaz, viz příloha D.3.2"  
4030,0

3	K	11125111R	Drcení ořezaných větví strojně - štěpkování	m3	101,050			
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	--

Drcení ořezaných větví D do 100 mm  
Poznámka k položce:  
průměr větví do 100 mm  
včetně manipulace  
"větvě pokácených keřů a stromů"  
4030,0\*0,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			59*0,15 17*0,3 9*0,5 2*1,0 Součet					
4	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm  Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm <i>"kácení stromů včetně přemístění kmenů na mezideponii, viz příloha D.3.2"</i> 3+39+17	kus	59,000			CS ÚRS 2024 01
5	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm  Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm <i>"kácení stromů včetně přemístění kmenů na mezideponii viz příloha D.3.2"</i> 8+9	kus	17,000			CS ÚRS 2024 01
6	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm  Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm <i>"kácení stromů včetně přemístění kmenů na mezideponii viz příloha D.3.2"</i> 4+5	kus	9,000			CS ÚRS 2024 01
7	K	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm  Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm <i>"kácení stromů včetně přemístění kmenů na mezideponii, výkaz, viz příloha D.3.2"</i> 2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
8	K	112151511R	Odborný zdravotní řez případných stavbou poškozených dřevin  Odborný zdravotní řez případných stavbou poškozených dřevin <i>"odborný ořez poškozených větví stromů způsobených stavbou včetně likvidace těchto větví (drcení, naložení, odvoz)"</i> 1	soubor	1,000			
9	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm  Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	7,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

*"pařezy pokácených stromů, výkaz, viz příloha D.3.2"*

7

10	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm

*"pařezy pokácených stromů, výkaz, viz příloha D.3.2"*

4+4

11	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm

*"pařezy pokácených stromů, výkaz, viz příloha D.3.2"*

3+3

12	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm

*"pařezy pokácených stromů, výkaz, viz příloha D.3.2"*

2

13	K	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm

*"kmeny z meziskládky zpět pro uložení do plochy ramene po odbahnění, viz příloha D.3.1"*

3+5

14	K	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm

*"kmeny z meziskládky zpět pro uložení do plochy ramene po odbahnění, viz příloha D.3.1"*

2

15	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	7,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm

*"vytrhané pařezy z meziskládky zpět pro uložení do plochy ramene po dokončení odbahnění, viz příloha D.3.1"*

7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm  Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm <i>"vytrhané pařezy z meziskládky zpět pro uložení do plochy ramene po dokončení odbahnění, viz příloha D.3.1"</i> 8	kus	8,000			CS ÚRS 2024 01
17	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm  Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm <i>"vytrhané pařezy z meziskládky zpět pro uložení do plochy ramene po dokončení odbahnění, viz příloha D.3.1"</i> 6	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
18	K	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm  Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm <i>"vytrhané pařezy z meziskládky zpět pro uložení do plochy ramene po dokončení odbahnění, viz příloha D.3.1"</i> 2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
19	K	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3  Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 <i>"pro stromky náhradní výsadby (vysokokmeny), viz příloha D.3.1"</i> 4	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
20	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm  Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 <i>"vysokokmeny, viz příloha D.3.1"</i> 4	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
21	M	R000101	<i>stromky s obvodem kmínku 8 - 10 cm</i>  stromky s obvodem kmínku 8 - 10 cm <i>"vysokokmeny se zemním balem, 4 ks, viz příloha D.3.1"</i> 4	<i>kus</i>	<i>4,000</i>			
22	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m</p> <p>"kůly k vysokokmenům délky 2,5 m (1 stromek- 3 kůly), včetně příčníků 0,3 m (3 kůly), viz příloha D.3.1"</p> <p>4</p>					
23	M	60591257	<p>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m</p> <p>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m</p> <p>"kůly k vysokokmenům včetně příčníků délky 2,5 m + 0,3 m, viz příloha D.3.1"</p> <p>3*4</p>	kus	12,000			CS ÚRS 2024 01
24	K	184813121	<p>Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m</p> <p>Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5</p> <p>"vysokokmeny, viz příloha D.3.1"</p> <p>4</p>	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
25	K	185804311	<p>Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2</p> <p>Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2</p> <p>"viz příloha D.3.1"</p> <p>"zalití po výsadbě 100 l k 1 stromku (4 ks stromků)"</p> <p>4*0,10</p>	m3	0,400			CS ÚRS 2024 01
<b>D 18</b>			<b>Zemní práce - povrchové úpravy terénu</b>					
27	K	R - 301	<p>Opatření proti výskytu a šíření invazních druhů rostlin</p> <p>Opatření proti výskytu a šíření invazních druhů rostlin</p> <p>"celá plocha staveniště, vyhledávání a likvidace invaz. rostlin včetně odvozu, uložení a případného poplatku za uložení, výkaz, viz příl. D.3.1, D.3.2"</p> <p>"likvidace rostlin opakovaným pokosením"</p> <p>4,82</p>	ha	4,820			
<b>D 4</b>			<b>Vodorovné konstrukce</b>					
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
28	K	938122111R	<p>Ošetření řezných ploch porostů herbicidy průměru do 10 cm</p> <p>Ošetření řezných ploch dřevin D do 10 cm herbicidy</p> <p>"ošetření křovin arboricidem na řezných plochách pokácených dřevin -pámelník bílý (cca 460 m2), viz příloha D.3.1"</p>	kus	50,000			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50								
29	K	938122112R	Ošetření řezných ploch porostů herbicidy průměru přes 10 cm	kus	42,000			
Ošetření řezných ploch dřevin D přes 10 cm herbicidy								
<i>"ošetření arboricidem na řezných plochách pokácených dřevin - akát, javor negundo, viz příloha D.3.1"</i>								
42								
<b>D 998 Přesun hmot</b>								
30	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,202			CS ÚRS 2024 01

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:  
**VON 0.1 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo: Hrobice, Dříteč

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.05.2024

Typ: Vedlejší a ostatní náklady

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady								
26	K	R1	Zisk objednatele za odkup přebytečné dřevní hmoty zhotovitelem	kpl	-1,000			
Zisk objednatele za odkup přebytečné dřevní hmoty zhotovitelem								
Poznámka k položce:								
-Povinný odkup a odvoz přebytečné dřevní hmoty zhotovitelem v objemu dle PD								
-Jedná se o čistý zisk ponížený o veškeré další náklady zhotovitele spojené s odkupem a manipulací nezahnuté v jiných položkách tohoto rozpočtu								
-Jedná se o čistý zisk objednatele, o který musí být snížena celková cena díla								
-výsledná cena položky musí mít zápornou hodnotu								
-Množství dané položky je vyjádřeno zápornou hodnotou. Jednotková cena položky nabídnutá zhotovitelem musí být kladná. Celková cena za položku bude záporná a dojde tak k ponížení celkové ceny díla o zisk objednatele z prodeje dřeva zhotoviteli.								
"Předpokládané množství dřevní hmoty:"								
"dřevní hmota ze 77 ks kmenů stromů"								
"dřevní hmota (štěpka) 92,6 t"								
-1								
D 01 Vedlejší rozpočtové náklady								
1	K	011	Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť	soubor	1,000			
Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť								
- zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

- zajištění ohlášení staveb zařízení staveniště dle §104 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb.

(např. zařízení pro vysakování sedimentů, povolení k nakládání s vodami apod.)

- zajištění prostoru ZS proti vstupu nepovolaných osob

- zajištění údržby a následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na sítě

- zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby - sjezd z krajské silnice na polní cestu

- čištění vozidel před výjezdem ze staveniště

- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty

- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou

- zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření

- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti proti poškození během realizace stavby

1

2	K	0110	Zajištění zřízení sjezdů	soubor	1,000			
---	---	------	--------------------------	--------	-------	--	--	--

Zajištění zřízení sjezdů

- zajištění zřízení a odstranění dočasných sjezdů a nájezdů z a do ramene, pro realizaci stavby (cca 4 ks),

- včetně zřízení a likvidace separační vrstvy pod dočasnými opevněními sjezdů a nájezdů

1

3	K	01101	Provizorní příjezdné komunikace	soubor	1,000			
---	---	-------	---------------------------------	--------	-------	--	--	--

Provizorní příjezdné komunikace

Poznámka k položce:

Položkou jsou myšleny náklady spojené s plněním podmínek majitelů či uživatelů dotčených pozemků, kterými podminili souhlas se zřízením provizorní komunikace na svém pozemku.

Dále položka zahrnuje náklady na zřízení a úpravu provizorních komunikací v nezbytně nutném rozsahu včetně jejich likvidace a uvedení dotčených pozemků do původního stavu.

"zajištění přístupu a ochrana podkladu přístupových komunikací včetně všeho potřebného k ochraně povrchu terénu před poškozením"

"nebo následná náprava po dokončení prací (uvedení do vzájemně odsouhlaseného stavu)"

"položka zahrnuje požadavky vlastníků a uživatelů pozemků"

"celková plocha příjezdů je 985,0+808,0+4073,0+55,0= 5921 m<sup>2</sup>"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1

4	K	01131	Zajištění obnovy stávající nebezpečné komunikace	soubor	1,000			
---	---	-------	--	--------	-------	--	--	--

Zajištění obnovy stávající nebezpečné komunikace

*"obnova stávající nebezpečné komunikace při jejím případném porušení, úsek polní cesty od sjezdu z krajské silnice po břeh ramene"*

*"předpokládaná plocha využívané nebezpečné komunikace (4073,0+1087,0) m2"*

*"zajištění sjízdnosti cesty pro ostatní uživatele po dobu výstavby"*

*"uvedení do původního stavu po dokončení stavby"*

1

## D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady

5	K	0210	Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.)	kus	1,000			
---	---	------	---	-----	-------	--	--	--

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

6	K	0221	Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik	kus	1,000			
---	---	------	---	-----	-------	--	--	--

Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

7	K	023	Vypracování projektu skutečného provedení díla	soubor	1,000			
---	---	-----	--	--------	-------	--	--	--

Vypracování projektu skutečného provedení díla

*"3 paré + 1 x el. podoba, viz příloha B."*

1

8	K	0261	Zpracování technologických předpisů, realizační dokumentace zhotovitele, aktualizace rozborů sedimentů	kus	1,000			
---	---	------	--	-----	-------	--	--	--

Zpracování technologických předpisů, realizační dokumentace zhotovitele, aktualizace rozborů sedimentů

*"technologický postup těžení, nakládání se sedimentem, rozvaha a vedení evidence nakládání se zemínami"*

*"aktualizace rozborů sedimentů dle požadavků vyhlášky, ne starší než 3 měsíce"*

1

## D 03 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady

9	K	031	Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu	soubor	1,000			
---	---	-----	--	--------	-------	--	--	--

Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"zaměření ve 2 paré + 1 x el. verze"

"včetně zaměření a vyčíslení indikátorů/parametrů akce"

1

10	K	035	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soubor	1,000			
----	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla

"vytyčení obvodu staveniště pro účely kácení"

"vytyčení stavby, průběžná měření pro stanovení rozsahu těžby"

"označení a ochrana stávajících mezníků na hranici pozemku"

"průběžná měření objemu těžby pro potřeby fakturace"

"vytyčení bezzásahových zón"

"při poškození mezníků během prací jejich zpětné vytyčení a osazení včetně souhlasného prohlášení vlastníků pozemků"

1

#### D 09 Ostatní náklady

11	K	037	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací	soubor	1,000			
----	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací

12	K	0910R	Uvedení dotčených pozemků do vzájemně odsouhlaseného stavu	soubor	1,000			
----	---	-------	--	--------	-------	--	--	--

Věcné kompenzace za agrotechnické úpravy (zaorání rozprostřeně zeminy a chemické ošetření proti plevelu)

"uvedení ploch v prostoru staveniště do stavu po dohodě s vlastníkem/uživatelé"

"celková předpokládaná plocha cca 1 ha"

1

13	K	0931	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	soubor	1,000			
----	---	------	--	--------	-------	--	--	--

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací

14	K	094	Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení	soubor	1,000			
----	---	-----	--	--------	-------	--	--	--

Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení

15	K	095	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti	soubor	1,000			
----	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti					
16	K	0990001	Zajištění obnovení pruhového značení hranic ZCHÚ dle Vyhlášky č. 45/2018 Sb.	soubor	1,000			
			Zajištění obnovení pruhového značení hranic ZCHÚ dle Vyhlášky č. 45/2018 Sb. "obnovení pruhového značení hranic po dokončení stavby (1200,0 m)" 1					
17	K	0990002	Zajištění snesení, uložení a zpětné osazení označnicků ZCHÚ	soubor	1,000			
			Zajištění snesení, uložení a zpětné osazení označnicků ZCHÚ "snesení, uložení a zpětné osazení označnicků (2 ks sloupků)" 1					
18	K	09901	Zajištění ochrany stávajících porostů dřevin dle ČSN 83 90 61	soubor	1,000			
			Zajištění ochrany stávajících porostů dřevin dle ČSN 83 90 61 "odhad cca 15 ks" 1					
19	K	09920	Odborné odlovení rybí obsádky z prostoru staveniště	soubor	1,000			
			Odborné odlovení rybí obsádky z prostoru staveniště  Poznámka k položce: Zhotovitel v rámci cenové nabídky může navrhnout vlastní způsob totálního slovení a likvidace rybí obsádky. Návrh slovení a likvidace bude konzultován a schválen OŽP KÚ Pardubického kraje. "odlov včetně likvidace slovených ryb v souladu se zák. 246/1992 Sb." "elektroodlov osobou oprávněnou" "odhad množství desítky až stovky kg ryb" "doklad o provedené likvidaci v souladu se zákonem - čestné prohlášení" 1					
20	K	09921	Zajištění biologického dozoru odborně způsobilou osobou	soubor	1,000			
			Zajištění biologického dozoru odborně způsobilou osobou "viz příloha D., F.1" "zajištění terénního monitoringu staveniště" "sledování výskytu ochrannásky významných organismů" "zajištění plnění podmínek orgánu ochrany přírody během realizace stavby" "koordinace prací biologického servisu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>"dozor při slovení a likvidaci ryb"</p> <p>"monitoring a návrh opatření proti šíření invazních a expanzivních druhů rostlin během realizace stavby"</p> <p>"kontrola ochrany dřevin dle ČSN 839061"</p> <p>"účast na kontrolních dnech svolaných investorem"</p> <p>"zpracování zprávy o výsledcích biologického dozoru"</p> <p>1</p>					
21	K	09922	<p>Zajištění biologického servisu odborně způsobilou osobou</p> <p>soubor</p> <p>1,000</p>					
			<p>Zajištění biologického servisu odborně způsobilou osobou</p> <p>"viz příloha D."</p> <p>"biologický servis během realizace stavby dle udělené výjimky dle §56 ZOPK"</p> <p>"zajištění opakovaného záchranného odlovu a přesunu živočichů, vytyčení bezzásahových plošek pro ochranu rostlin"</p> <p>"úprava tůně proti šíření transportovaných živočichů zpět"</p> <p>"vedení statistik o transferech živočichů a rostlin a navržených opatřeních včetně kontroly plnění"</p> <p>1</p>					
22	K	0994	<p>Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla</p> <p>soubor</p> <p>1,000</p>					
			<p>Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla</p> <p>"ověření dosažení požadované únosnosti na pláni brodu Edef2 = min 30MPa, viz příloha D.2.4"</p> <p>1</p>					
23	K	0996.R10	<p>Zajištění povinné publicity</p> <p>soubor</p> <p>1,000</p>					
			<p>Zajištění povinné publicity</p> <p>Poznámka k položce: dle podmínek poskytovatele dotace Výzvy č. 4/2023 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory čl. 16 Publicita, resp. dle grafického manuálu Národního programu ŽP - NPO</p>					
24	K	09991	<p>Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty</p> <p>soubor</p> <p>1,000</p>					
			<p>Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty</p>					
25	K	099911R	<p>Zajištění vedení průběžné evidence odpadů</p> <p>soubor</p> <p>1,000</p>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Zajištění vedení průběžné evidence odpadů

*"zajištění vyjádření OŽP Magistrátu města Pardubic ke způsobu likvidace odpadu"*

*"včetně rozvahy nakládání se sedimentem, průběžných opatření k plnění a kontroly plnění rozvahy"*

1