


# POVODÍ VLTAVY

		<b>Povodí Vltavy, státní podnik</b> Holečkova 3178/8, 150 00 PRAHA 5		PRACOVISTĚ: Oddělení projektových činností Litvínovická 709/5 370 01 České Budějovice tel.: 387 683 111	
VYPRACOVAL: Ing. P. FILIP		HL. INŽ.PROJEKTU: Ing. P. FILIP		VED.PRACOVISTĚ: Ing. Pavel FILIP	
AKCE:  <b>Vltava, VD Dolany – sanace podjezí</b>					
PŘÍLOHA: NÁKLADOVÁ ČÁST				ČÍSLO PŘÍLOHY:  <b>F.</b>	
STUPEŇ: DSP		OBJEDNATEL: Povodí Vltavy, státní podnik - závod Dolní Vltava			
KRAJ: Středočeský		DATUM: říjen 2023			
		ČÍSLO ZAK.:		720/2735/23	

ROZPOČET REKAPITULACE

Sta Stavba: Vltava, VD Dolany - sanace podjezí  
Objekt:

Objednatel:  
Zhotovitel: Zpracoval: Pavel Filip  
Místo: Datum: 10.6.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

R		Rekapitulace	3 761 500.00			
1	01	Hlavní objekt	kpl	1.000		3 606 500.00
2	R2	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1.000		155 000.00
Celkem						3 761 500.00

# ROZPOČET

Stavba: Vltava, VD Dolany - sanace podjezí  
Objekt: Hlavní objekt

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval: Pavel Filip  
Datum: 10.6.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3 606 500.00

1	R	Zához z lomového kamene hmotnost min. 500 kg - tříděný lomový kámen včetně naložení, dopravy, přeložení na lodní soupravu a uložení do požadovaného tvaru z lodi v podjezí VD Dolany	m3	598	4 250.00	2 541 500.00
2	R	Zához z recyklovaného kamene - materiál z deponie na PB pod jezem Vraňany v obci Dědibaby (jedná se převážně o původní čedičovou dlažbu tl. 25 cm z břehového opevnění Vltavy s příměsí říčního štěrku) včetně třídění, naložení, dopravy, přeložení na lodní soupravu a uložení do požadovaného tvaru z lodi v podjezí VD Dolany	m3	500	2 130.00	1 065 000.00

# ROZPOČET VEDLEJŠÍ NÁKLADY

**Stavba:** Vltava, VD Dolany - sanace podjezí

**Objekt:** Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Pavel Filip

Datum: 10.6.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**VRN**

**Vedlejší rozpočtové náklady**

**155 000.00**

1	01	Zařízení staveniště - zřízení, provoz a odstranění včetně nutných poplatků a opatření. Oplocení staveniště nebo jeho části, jeho další zabezpečení. Zajištění, provoz a údržba všech případných deponií a mezideponií a dočasných komunikací včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu. Odvoz a likvidace odpadu ze stavby, staveniště, komunikací apod. Zábory apod.	kpl	1.000	20 000.00	20 000.00
2	02	Projednání a úhrada nákladů a případných poplatků spojených se záborem veřejného prostranství. Vypracování a průběžná aktualizace harmonogramu prací. Zajištění provozu investora v prostoru stavby a přilehlých prostorách.	kpl	1.000	20 000.00	20 000.00
3	03	Dopravně inženýrská opatření - zpracování DIO, projednání na DI a zajištění opatření z nich vyplývajících. Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště. Oprava dopravou poškozené komunikací.	kpl	1.000	40 000.00	40 000.00
4	04	Veškeré geodetické práce spojené s vytyčením stavby, hranic pozemků a jejich údržby po dobu stavby, geodetické práce nutné pro stanovení kubatur provedených zemních prací včetně výpočtů kubatur, zaměření dokončené stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení průběžné fotodokumentace stavby.	kpl	1.000	40 000.00	40 000.00
5	05	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli.	kpl	1.000	20 000.00	20 000.00
6	06	Povodňový a havarijní plán a opatření z nich vyplývajících	kpl	1.000	10 000.00	10 000.00
7	07	Opatření vyplývající z plánu BOZP	kpl	1.000	5 000.00	5 000.00