

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 219200005

**Stavba: Labe, Semonice, revitalizace ramene v ř. km 1009,75**

Místo: Černožice n/L., Semonice

Datum: 31.07.2024

Zadavatel:

IČ:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy 2024/II ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

## REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
219200005	Labe, Semonice, revitalizace ramene v ř. km 1009,75			
SO 01	Odtěžení sedimentů			
SO 02	Vegetační úpravy			
SO 02.0	SO 02.0 Kácení			
SO 02.1	Náhradní výsadba			
VON 1	Vedlejší a ostatní náklady			

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01 - Odtěžení sedimentů

KSO: 833 2  
Místo: Černožice n/L., Semonice  
CZ-CPA:  
CZ-CPV:

CC-CZ: 215  
Datum: 31.07.2024  
Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy 2024/II ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	R - 1000111	Odtěžení sedimentu ze dna ramene s přehozením na břeh k vysáknutí	m3	6 007,000			
Odtěžení sedimentu ze dna ramene								
odtěžení sedimentu ze dna ramene dle technologie zhotovitele pod vodní hladinou, výkaz, viz příloha D.1.1								
s přehozením vytěženého materiálu na břeh k vysáknutí (vetně nutného urovnání)								
včetně případné těžby z pontonu a nákladů na dopravu a provoz pontonu								
6007,0								
2	K	1142033R	Vybrání odpadu ze sedimentů	t	5,000			
Vybrání odpadu ze sedimentů								
vybrání odpadu před i během těžení sedimentů (komunální odpad), odhad, viz příloha D.1.1								
5,0								
3	K	1121011R	Likvidace dřevní hmoty z plochy ramene dle platných předpisů zákona o odpadech	soubor	1,000			
Likvidace dřevní hmoty z plochy ramene								
viz příloha D.1.1								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

*odstranění cca 20 ks stromů z plochy ramene před započítáním těžby (kmeny včetně větví) včetně likvidace*

*vybrání z plochy ramene a likvidace (ev. odvětvení, drcení, odvoz, uložení, případný poplatek za uložení)*

1

4	K	171201211R34	Likvidace vytěženého sedimentu - zeminy a kameniva včetně dopravy, uložení a případného poplatku za uložení	m3	6 007,000			
---	---	--------------	---	----	-----------	--	--	--

Likvidace vytěženého sedimentu - zeminy a kameniva dle platné legislativy

*odtěžený vysáknutý sediment, viz příloha E.1*

*materiál z nánosů v rameni*

*v případě uložení na ZPF zajištění veškerých nutných povolení*

*v případě uložení na ZPF zajištění veškerých nutných činností (smýcení křovin včetně likvidace dřevní hmoty)*

6007,0

#### **D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu**

5	K	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	27 110,000			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	------------	--	--	----------------

Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5

*oseť trvalé deponie pastevní směsí v rovině, viz příloha D.1.1*

27110,0

6	M	00572100	<i>osivo jetelotráva intenzivní víceletá</i>	<i>kg</i>	<i>813,300</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
---	---	----------	--	-----------	----------------	--	--	-----------------------

osivo jetelotráva intenzivní víceletá

*oseť trvalé deponie pastevní směsí v rovině (30 g směsí / 1 m2), viz příloha D.1.1*

27110,0\*0,03

#### **D 997 Přesun sutě**

7	K	997013R0	Likvidace komunálního odpadu včetně naložení, dopravy, uložení a případného poplatku za uložení	t	5,000			
---	---	----------	---	---	-------	--	--	--

Likvidace komunálního odpadu

*vytříděný odpad ze sedimentů, viz příloha D.1.1*

5,0

#### **D 998 Přesun hmot**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,813			CS ÚRS 2024 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály

SOUPIS PRACÍ

Objekt:  
SO 02/SO 02.0 - SO 02.0 Kácení  
KSO: 833 2  
Místo: Černožice n/L., Semonice  
CZ-CPA:  
CZ-CPV:

CC-CZ: 215  
Datum: 31.07.2024  
Typ: Stavební objekt

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy 2024/II ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111251111R	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) s naložením na dopravní prostředek a odvozem drtě do 20 km a se složením o průměru větví do 100 mm, včetně likvidace štěpky (uložení a případného poplatku za uložení)	m3	210,000			
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02

Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km včetně likvidace štěpky  
*odstraněné keře, větve pokácených stromů a větví z ořezu korun stromů, viz příloha D.2.1*  
*likvidace štěpky v souladu s příloho D.2.1*  
210,0

Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm  
*kácení stromů včetně přemístění kmenů na mezideponii pro předání investorovi, výkaz, viz příloha D.2.1*  
Semonice  
0  
Černožice  
3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

*Součet*

3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm

*kácení stromů včetně přemístění kmenů na mezideponii pro předání investorovi, výkaz, viz příloha D.2.1*

*Semonice*

0

*Černožice*

6

*Součet*

4	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	24,000			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm

*kácení stromů včetně přemístění kmenů na mezideponii pro předání investorovi, výkaz, viz příloha D.2.1*

*Semonice*

10

*Černožice*

14

*Součet*

5	K	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	77,000			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm

*kácení stromů včetně přemístění kmenů na mezideponii pro předání investorovi, výkaz, viz příloha D.2.1*

*Semonice*

36

*Černožice*

41

*Součet*

6	K	112101105	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	34,000			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 900 do 1100 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>kácení stromů včetně přemístění kmenů na mezideponii pro předání investorovi, výkaz, viz příloha D.2.1</i> <i>Semonice</i> <i>15</i> <i>Černožice</i> <i>19</i> <i>Součet</i>					
7	K	112151511R	Odborný zdravotní řez případných stavbou poškozených dřevin Odborný zdravotní řez případných stavbou poškozených dřevin <i>viz přílohy D.2.1</i> <i>odborný ořez poškozených větví stromů způsobených stavbou včetně likvidace těchto větví (drcení, naložení, odvoz, uložení, příp. popl. za uložení)</i> <i>1</i>	soubor	1,000			
8	K	184852439	Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO), plocha koruny stromu přes 180 do 210 m2 Řez stromu redukční o ploše koruny přes 180 do 210 m2 lezeckou technikou <i>vytvoření torz kmenů výšky 6,0 - 8,0 m - dekapitace vybraných dřevin, lezeckou metodou, viz příloha D.2.1</i> <i>22</i>	kus	22,000			CS ÚRS 2024 02
9	K	R - 301	Opatření proti výskytu a šíření invazních druhů rostlin Opatření proti výskytu a šíření invazních druhů rostlin <i>celá plocha staveniště, vyhledávání a likvidace invaz. rostlin včetně odvozu, uložení a případného poplatku za uložení, výkaz, viz příloha D.2.1</i> <i>likvidace rostlin opakovaným pokosením</i> <i>1,73</i>	ha	1,730			



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 02/SO 02.1 - Náhradní výsadba

KSO: 833 2

Místo: Černožice n/L., Semonice

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy 2024/II ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ: 215

Datum: 31.07.2024

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	183112131	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,01 do 0,02 m3  Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2  pro keře náhradní výsadby, viz příloha D.2.1  142	kus	142,000			CS ÚRS 2024 02
2	K	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3  Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5  pro stromky náhradní výsadby (vysokokmeny), viz příloha D.2.1  21	kus	21,000			CS ÚRS 2024 02
3	K	184102121	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 100 do 200 mm  Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2  keře, viz příloha D.2.1  142	kus	142,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm  Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 <i>vysokokmeny, viz příloha D.2.1</i> 21	kus	21,000			CS ÚRS 2024 02
5	M	R-000103	<i>keře</i>  keře <i>keře se zemním balem, 142 ks, viz příloha D.2.1</i> 142	<i>kus</i>	<i>142,000</i>			
6	M	R-000102	<i>stromky s obvodem kmínku 8 - 12 cm</i>  stromky s obvodem kmínku 8 - 12 cm <i>vysokokmeny se zemním balem, 21 ks, viz příloha D.2.1</i> 21	<i>kus</i>	<i>21,000</i>			
7	K	184215111	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem, délky do 1 m  Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem D do 0,1 m dl do 1 m <i>signální kolík ke keřům (každá pátá sazenice - 142/5), materiál včetně osazení</i> 29	kus	29,000			CS ÚRS 2024 02
8	M	60591253	<i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m</i>  kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m <i>signální kolík ke keřům, materiál včetně osazení (kolík délky 1 m)</i> 29/2	<i>kus</i>	<i>14,500</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>
9	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m  Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m <i>kůly k vysokokmenům délky 2,5 m (1 stromek- 3 kůly), včetně příčníků 0,3 m (3 kůly), viz příloha D.2.1</i> 21	kus	21,000			CS ÚRS 2024 02
10	M	60591257	<i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m</i>  kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m <i>kůly k vysokokmenům včetně příčníků délky 2,5 m + 0,3 m, viz příloha D.2.1</i> 3*21	<i>kus</i>	<i>63,000</i>			<i>CS ÚRS 2024 02</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	184808314	Hnojení sazenic s promísením hnojiva se zeminou bez dodání hnojiva rychle rostoucích dřevin, při výsadbě, strojenými hnojivy, v množství 0,25 kg k 1 sazenici  Hnojení rychle rostoucích dřevin strojenými hnojivy <i>vysokokmeny hydrogelem, viz příloha D.2.1</i> 21	kus	21,000			CS ÚRS 2024 02
12	M	25234R	<i>hydrogel</i>  hydrogel <i>stromy (vysokokmeny), viz příloha D.2.1</i> 21*0,180	kg	3,780			
13	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m  Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5 <i>vysokokmeny, viz příloha D.2.1</i> 21	kus	21,000			CS ÚRS 2024 02
14	K	184813133	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm  Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5 <i>keře, viz příloha D.2.1</i> 142/100	100 kus	1,420			CS ÚRS 2024 02
15	K	184813138	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky Příplatek k cenám 184 81-3135 a - 3136 za chemickou ochranu ve svahu přes 1:5 do 1:2  Příplatek k ochraně dřevin před okusem za chemickou ochranu ve svahu přes 1:5 do 1:2 <i>keře, viz příloha D.2.1</i> 142/100	100 kus	1,420			CS ÚRS 2024 02
16	M	25234020R	<i>repelent proti okusu zvěří</i>  repelent proti okusu zvěří <i>keře, viz příloha D.2.1</i> 142 <i>142 * 0,009 ' Přepočtené koeficientem množství</i>	kg	1,278			
17	K	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5  Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	81,500			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

mulč štěpkou z drcení větví v tl. 8 - 12 cm, viz příloha D.2.1

stromky náhradní výsadby (vysokokmeny)

21\*0,5

keře náhradní výsadby

142\*0,5

Součet

18	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	4,940			CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2

viz příloha D.2.1

zalítí po výsadbě 100 l k 1 stromku (21 ks stromků)

21\*0,10

zalítí po výsadbě 20 l k 1 stromku (142 ks keřů)

142\*0,02

Součet

**D 998 Přesun hmot**

19	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	4,968			CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 2  
Místo: Černožice n/L., Semonice  
CZ-CPA:  
CZ-CPV:

CC-CZ: 215  
Datum: 31.07.2024  
Typ: Vedlejší a ostatní náklady

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy 2024/II ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady

1	K	011	Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť	soubor	1,000			
---	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na síť

- zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení
- zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb.
- (např. zařízení pro vysakování sedimentů, povolení k nakládání s vodami - přečerpávání pro sací bagr atd.)
- zajištění oplocení prostoru ZS, jeho napojení na inž. síť
- zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na síť
- zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby - sjezd z krajské silnice na polní cestu
- zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby
- zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště
- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a jinými podobnými produkty
- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

- zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření

- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby

1

2	K	0110	Zajištění zřízení sjezdů	soubor	1,000			
---	---	------	--------------------------	--------	-------	--	--	--

Zajištění zřízení sjezdů

- zajištění zřízení a odstranění dočasných sjezdů a nájездů z a do ramene, pro realizaci stavby (cca 4 ks)

1

3	K	01101	Provizorní příjezdné komunikace. Položkou jsou myšleny náklady spojené s plněním podmínek majitelů či uživatelů dotčených pozemků, kterými podmínili souhlas se zřízením provizorní komunikace na svém pozemku. Dále položka zahrnuje náklady na zřízení a úpravu provizorních komunikací v nezbytně nutném rozsahu včetně jejich likvidace a uvedení dotčených pozemků do původního stavu.	soubor	1,000			
---	---	-------	---	--------	-------	--	--	--

Provizorní příjezdné komunikace

- dočasné zpevnění polní cesty 420 bm v šíři 3 m uložením geotextilie a štěrkovou pojezdovou vrstvou

- zpevnění stávajícího propustku uložením ŽB panelů (6 ks) na zhutněné ŠP lože tl 150 mm

- položka zahrnuje požadavky vlastníků a uživatelů pozemků

1

4	K	0111	Zajištění obnovy stávající příjezdové panelové komunikace	soubor	1,000			
---	---	------	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění obnovy příjezdové panelové komunikace

- zajištění přístupu a ochrana podkladu přístupových komunikací včetně všeho potřebného k ochraně povrchu terénu před poškozením

(panelová přístupová cesta 260 bm)

obnova stávající plochy panelů při jejím případném porušení (výměna porušených panelů za neporušené)

nebo následná náprava po dokončení prací

uvedení do původního stavu

1

## D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	0210	Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.)	kus	1,000			
			Vypracování Plánu opatření pro případ havárie					
6	K	0221	Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik	kus	1,000			
			Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik					
7	K	023	Vypracování projektu skutečného provedení díla	soubor	1,000			
			Vypracování projektu skutečného provedení díla					
			3 paré + 1 x CD, viz příloha B.					
			1					
8	K	0261	Zpracování technologických předpisů, realizační dokumentace zhotovitele, aktualizace rozborů sedimentů	kus	1,000			
			Zpracování technologických předpisů, realizační dokumentace zhotovitele, aktualizace rozborů sedimentů					
			- technologický postup těžení, nakládání se sedimentem, rozvaha a vedení evidence nakládání se zeminami					
			- aktualizace rozborů sedimentů dle požadavků vyhlášky, ne starší než 3 měsíce					
			- prověření aktuální možnosti uložení sedimentu					
			- aktualizace vyjádření vlastníků a orgánů ochrany ZPF					
			- návrh konkrétního technického a cenového řešení nakládání se sedimentem dle podmínek (vč. legislativních) platných v době podání nabídky					
			1					
<b>D 03</b>			<b>Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady</b>					
9	K	031	Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu	soubor	1,000			
			Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu					
			zaměření ve 2 paré + 1 x CD					
			1					
10	K	035	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soubor	1,000			
			Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla					
			- vytýčení obvodu staveniště pro účely kácení					
			- vytýčení stavby, průběžná měření pro stanovení rozsahu těžby					
			- označení a ochrana stávajících mezníků na hranici pozemku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

- průběžná měření objemu těžby pro potřeby fakturace

- při poškození mezníků během prací jejich zpětné vytyčení a osazení včetně souhlasného prohlášení vlastníků pozemků

1

#### D 09 Ostatní náklady

11	K	037	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací	soubor	1,000			
----	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací

12	K	0911	Věcné kompenzace za agrotechnické úpravy (zaorání rozprostřené zeminy, osetí pastevní směsí)	soubor	1,000			
----	---	------	--	--------	-------	--	--	--

Věcné kompenzace za agrotechnické úpravy (zaorání rozprostřené zeminy, osetí pastevní směsí)

- zavláčení nerovností na travních porostech, přeseť travní směsí - dočasné zábory stavby 1,73 ha

- likvidace buřeně a nálet. dřevin

- viz připomínky uživatelů pozemků - Agro Jaroměř, Ing. Andrejsová

- přesun ohradníku cca 1000 m

1

13	K	0931	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	soubor	1,000			
----	---	------	--	--------	-------	--	--	--

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací

14	K	095	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti	soubor	1,000			
----	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti

15	K	09901	Zajištění ochrany stávajících porostů dřevin dle ČSN 83 90 61	soubor	1,000			
----	---	-------	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění ochrany stávajících porostů dřevin dle ČSN 83 90 61

- odhad cca 20 ks

1

16	K	09920	Odborné odlovení rybí obsádky z prostoru staveniště	soubor	1,000			
----	---	-------	---	--------	-------	--	--	--

Odborné odlovení rybí obsádky z prostoru staveniště

- odlov včetně přemístění slovených ryb v rámci revíru, dle požadavků MO ČRS



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

- elektroodlov osobou oprávněnou  
- odhad množství desítky až stovky kg ryb  
- vedení evidence o sloveném a přemístěném množství  
1

17	K	09921	Zajištění biologického dozoru odborně způsobilou osobou	soubor	1,000			
----	---	-------	---	--------	-------	--	--	--

Zajištění biologického dozoru odborně způsobilou osobou  
- biologický dozor po dobu 9 měsíců  
- zajištění terénního monitoringu staveníště  
- sledování výskytu ochranných významných organismů  
- zajištění plnění podmínek orgánu ochrany přírody  
- koordinace prací biologického servisu  
- dozor při slovení a likvidaci ryb  
- monitoring a návrh opatření proti šíření invazních a expanzivních druhů rostlin  
- kontrola ochrany dřevin dle ČSN 839061  
- účast na kontrolních dnech svolaných investorem  
- zpracování zprávy o výsledcích biologického dozoru  
1

18	K	09922	Zajištění biologického servisu odborně způsobilou osobou	soubor	1,000			
----	---	-------	--	--------	-------	--	--	--

Zajištění biologického servisu odborně způsobilou osobou  
- viz příloha D.  
- biologický servis dle udělené výjimky dle §56 ZOPK  
- zajištění opakovaného záchranného odlovu a přesunu živočichů  
- monitoring a návrh opatření proti šíření invazních druhů  
- vedení statistik o transferech živočichů a rostlin a navržených opatřeních včetně kontroly plnění  
1

19	K	09962	Zajištění publicity splněním podmínek "Grafického manuálu povinné publicity, operačního programu Životní prostředí, Národní plán obnovy z března 2022"	soubor	1,000			
----	---	-------	--	--------	-------	--	--	--

Zajištění publicity splněním podmínek "Grafického manuálu povinné publicity, operačního programu Životní prostředí, Národní plán obnovy z března 2022"  
- specifikace dle podmínek konkrétního dotačního programu: Grafického manuálu povinné publicity, operačního programu Životní prostředí 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

*ELEKTRONICKÝ PLAKÁT - plakát zveřejnit formou elektronického plakátu*

*PLAKÁT A3 - na viditelném a veřejnosti dobře přístupném místě zpravidla do jednoho měsíce od zahájení realizace*

1

20	K	099911	Zajištění vedení průběžné evidence odpadů	soubor	1,000			
----	---	--------	---	--------	-------	--	--	--

*Zajištění vedení průběžné evidence odpadů*

*včetně rozvahy nakládání se sedimentem, průběžných opatření k plnění a kontroly plnění rozvahy*

1

21	K	R1	Zisk objednatele za odkup přebytečné dřevní hmoty zhotovitelem	soubor	-1,000			
----	---	----	--	--------	--------	--	--	--

*Zisk objednatele za odkup přebytečné dřevní hmoty zhotovitelem*

*- povinný odkup a odvoz přebytečné dřevní hmoty zhotovitelem v objemu dle PD,*

*- jedná se o čistý zisk ponížený o veškeré další náklady zhotovitele spojené s odkupem a manipulací nezahrnuté v jiných položkách tohoto rozpočtu,*

*- jedná se o čistý zisk objednatele, o který musí být snížena celková cena díla,*

*- výsledná cena položky musí mít zápornou hodnotu,*

*- množství dané položky je vyjádřeno zápornou hodnotou, jednotková cena položky nabídnutá zhotovitelem musí být kladná,*

*celková cena za položku bude záporná a dojde tak k ponížení celkové ceny díla o zisk objednatele z prodeje dřeva zhotoviteli.*

*Předpokládané množství dřevní hmoty:*

*dřevní hmota ze 144 ks kmenů stromů*

*dřevní hmota (štěpka z odstraněných keřů, větví pokácených stromů a větví z ořezu korun stromů) 147 t*

-1